

T.C.
Kemalpaşa Belediyesi
Stratejik Planı
2020-2024





Mustafa Kemal Atatürk, 31 Ocak 1931 tarihinde ziyaret ettiği Kemalpaşa, Armutlu'da "Beybaba" lâkaplı Selanik mübadili Berber Rasim ile sohbet ederken...

“Beni övme sözlerini bırakınız,
gelecek için neler yapacağız
onlardan bahsediniz.” *

Mustafa Kemal Atatürk

(*) Utkan Kocatürk, Atatürk'ün Fikir ve Düşünceleri, Atatürk'ün Büyük Nutuk'unun
Müsveddeleri Üzerinde Arkadaşlarının Eleştirilerini Dinlemesi ve Gençliğe Seslenişi, sh.37





Recep Tayyip ERDOĞAN
Cumhurbaşkanı



Mustafa Tun SOYER
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı



Rıdvan KARAKAYALI
Kemalpaşa Belediye Başkanı

Değerli Hemşerilerim,

İnsan topluluklarının bir araya gelerek kurdukları kentler, ürettikleri ekonomik, toplumsal ve kültürel değerlerle kendilerine özgü bir kimliğe sahip olurlar. Binlerce yıllık geçmiş içinde oluşan bu kimliği geliştirip bir miras olarak geleceğe taşıyanlar ise o kentte yaşayan çocuklar, gençler ve yetişkin kentlilerdir.

Ancak kentte yaşayıp, onu bir miras olarak geleceğe taşımak, o kenti yakından bilip tanımayı ve ona iyi bir gelecek sağlayan doğru plan ve programları yapmakla mümkündür. Aynen sevdiklerimizi iyi bir şekilde eğitip geleceğin iyi insan ve yurttaşları yapma çabamızda olduğu gibi...

Çünkü bizim temel yaklaşımımız, iyi insan ve yurttaş temel olan bir düşünceye dayanmaktadır... O nedenle, yaşadığımız kentle ilgili her konuya 'önce insan' düşüncesiyle yaklaşıyor, yaşanan tüm ihtiyaç ve sorunların odağına insan'ı koymaya çalışıyoruz...

Bu yaklaşım çerçevesinde hazırlayıp sizlere sunduğumuz Kemalpaşa Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı'nda her konunun merkezine insan'ı, onun ihtiyaç, talep ve sorunlarını koyarak, Kemalpaşa'nın ve Kemalpaşa Belediyesi'nin beş yıllık yol haritasını hazırlamaya çalıştık... Bu amaçla binlerce Kemalpaşalı'ya, mahalle muhtarlarına, esnaflara, iş insanı ve sanayicilere, sivil toplum kuruluşlarının üyelerine ve onların temsilcilerine, belediye çalışanlarına yaşamaktan memnun olacakları Kemalpaşa'nın nasıl oluşturulacağı konusundaki görüş, düşünce, öneri ve eleştirilerini sorduk... Bu nedenle şimdi bu noktada, hazırlayıp sizlere sunduğumuz bu stratejik planın bizler kadar Kemalpaşa'da yaşayan ya da çalışan herkesin planı olduğuna inanıyoruz.

Bu nedenle, daha yaşanabilir bir kent yaratmak adına yaptığımız çalışmalara katkı sunan tüm resmi kurumlara, esnaf ve sanatkârlarla iş insanı ve sanayicilerimize, onların meslek kuruluşu temsilcilerine, sivil toplum örgütlerine, muhtarlarımıza, belediye yöneticilerimizle tüm çalışanlarımıza; ayrıca, Strateji Geliştirme Kurulu ve Stratejik Planlama Ekibi üyeleriyle siz değerli hemşerilerime teşekkür ederim.

Şimdi sıra, Kemalpaşa Belediye Meclisi'nin oybirliği ile kabul ettiği bu planı uygulamaya geldi... Tabii ki, hep birlikte hazırladığımız bu doğru ve iyi planın bundan sonraki süreçte yine sizlerin takibi ile daha da iyi hale geleceğini bilip hatırlama bilinciyle...

Sevgi ve saygılarımla.

Rıdvan KARAKAYALI
Kemalpaşa Belediye Başkanı



İÇİNDEKİLER

1. BİR BAKIŞTA STRATEJİK PLAN

- 1.1. Vizyonumuz
- 1.2. Misyonumuz
- 1.3. İlkelerimiz
- 1.4. Temel Değerlerimiz

2. STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ

- 2.1. Planın Sahiplenilmesi
- 2.2. Planlama Sürecinin Organizasyonu
- 2.3. Hazırlık Programının Düzenlenmesi

3. UYGULANMAKTA OLAN STRATEJİK PLANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

4. MEVCUT DURUM ANALİZİ

- 4.1. Kemalpaşa Yerleşiminin Tarihi
- 4.2. Kemalpaşa İlçesinin Konumu ve Sınırları
- 4.3. Mahalleler ve Özellikleri
- 4.4. Kemalpaşa İlçesinin Topoğrafyası ve Jeomorfolojik Durumu
- 4.5. Bölgenin Depremselliği
- 4.6. Genel Coğrafya ve Yeryüzü Şekilleri
 - 4.6.1. Dağlar
 - 4.6.2. Ovalar
 - 4.6.3. Akarsular, Göller, Göletler, Yerüstü ve Yeraltı Suyu Kaynakları
- 4.7. İklim
- 4.8. Arazi Dağılımı
- 4.9. Yerleşimin Fiziki Planlama İçindeki Yeri
- 4.10. Çevre
 - 4.10.1. Doğal Kaynaklar (Orman Ekosistemi, Flora, Fauna, Vegetasyon)
 - 4.10.2. Enerji Kaynakları (Güneş, Rüzgâr, Jeotermal)
 - 4.10.3. Yeraltı Zenginlikleri
 - 4.10.4. Çevre Kirliliği (Hava, Toprak, Su)
- 4.11. Nüfus Yapısı
- 4.12. Gelir ve İstihdam Durumu
- 4.13. Sağlık
- 4.14. Sosyal Yardımlaşma

4.15. Eğitim Durumu

4.16. Sosyo Ekonomik Durum

4.16.1. Sosyo Ekonomik Gelişmişlik Düzeyi

4.16.2. Medeni Durum

4.16.3. Eğitim Düzeyi

4.17. Kent Güvenliği

4.18. Toplumsal Duyarlılık, Gönüllülük, Örgütlülük Düzeyi

4.18.1. Kemalpaşa Kent Konseyi

4.18.2. Dernekler

4.18.3. Vakıflar

4.18.4. Meslek Odaları

4.18.5. Kooperatifler

4.18.6. Sendikalar, Toplu İş Sözleşmeleri, Grev ve Lokavtlar

4.18.7. Sivil Oluşumlar (Yurttaş Girişimleri, Platformlar vb.)

4.19. Kültürel Yapı ve Sanat

4.19.1. Korunması Gereken Tarihi, Arkeolojik, Kültürel ve Doğal Değerler

4.19.2. Kütüphaneler

4.19.3. Müzeler

4.19.4. Kültür ve Sanat Etkinlikleri

4.19.5. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca Yapılan Yardımlar

4.20 Gençlik ve Spor

4.21. Yapılaşma, Altyapı ve Ulaşım (Karayolu ve Demiryolu)

4.21.1. Yapılaşma

4.21.2. Cadde, Meydan ve Sokaklar

4.21.3. Park ve Yeşil Alanlar

4.21.4. İçmesuyu Hizmetleri

4.21.5. Kanalizasyon ve Yağmursuyu Kanalları

4.22. Elektrik Tüketimi

4.23. Doğalgaz Tüketimi

4.24. Ulaşım

4.24.1. Cinslerine Göre Motorlu Kara Taşıtları

4.24.2. Lastik Tekerlekli Toplu Ulaşım Sistemi

4.24.3. Kent İçi Raylı Toplu Ulaşım Sistemi

4.24.4. Diğer Ulaşım Sistemleri

4.25. İletişim

4.26 Sektörel Analiz

4.26.1. Sanayi

4.26.2. Tarım Sektörü

4.26.2.1. Bitkisel Üretim

4.26.2.2. Hayvancılık

4.26.3. Lojistik Sektörü

4.26.3.1. Kemalpaşa Lojistik Köyü

4.27. Ticari Yaşam

4.28 Turizm

5. ÜST POLİTİKA BELGELERİ ANALİZİ

6. MEVZUAT ANALİZİ

7. FAALİYET ALANLARI İLE ÜRÜN/HİZMETLERİN BELİRLENMESİ

8. PAYDAŞ ANALİZİ

8.1. Paydaşların Belirlenmesi

8.2. Paydaşların Önceliklendirilmesi

9. KURULUŞ İÇİ ANALİZ

9.1. Kemalpaşa Belediyesi Tarihçesi

9.2. Kurumsal Yapı ve Organizasyon Çizelgesi

9.3. Mali Yönetim ve Denetim

9.4. İnsan Kaynakları Yetkinlik Analizi

9.5. Kurum Kültürü Analizi

9.5. Fiziki Kaynak Analizi

9.6. Teknoloji ve Bilişim Altyapısı Analizi

10. GZFT ANALİZİ

11. PESTLE ANALİZİ

12. KEMALPAŞA BELEDİYESİ DIŞ PAYDAŞ ALAN ARAŞTIRMASI

13. KEMALPAŞA BELEDİYESİ İÇ PAYDAŞ ARAŞTIRMASI

14. STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER

15. HEDEF KARTLARI

16. MALİYETLENDİRME VE TOPLAM MALİYET

17. HİZMET BİRİMLERİ ÖLÇEĞİNDE STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER

18. İZLEME VE DEĞERLENDİRME

19. YARARLANILAN KAYNAKLAR

TABLolar DİZİNİ

Tablo 1 – Kemalpaşa Belediyesi 2020-2024 Dönemi Stratejik Plan Hazırlık Programı.

Tablo 2 – Kemalpaşa Mahalleleri Nüfus Gelişimi (2013-2018).

Tablo 3 – Merkeze Uzaklığı, Yapı Sayısı, Yüzölçümü ve Çevre Uzunluğu İtibariyle Mahalleler.

Tablo 4 - Kemalpaşa Mahallelerindeki Okul ve Öğrenci Sayıları (2018).

Tablo 5 – Kemalpaşa Kent Merkezindeki Afet Sonrası Toplanma Alanları.

Tablo 6 – 2010-2018 Yılları Meteoroloji Verileri – Kemalpaşa.

Tablo 7 – 2010-2018 Yılları Meteoroloji Verileri – Kemalpaşa.

Tablo 8 – Kemalpaşa ve İzmir İlindeki Genel Arazi Dağılımı (dekar).

Tablo 9 - Kemalpaşa İlçesi Arazi Kullanım Yetenek Sınıflarına Göre Dağılım.

Tablo 10 – Sanayi Amaçlı Tarım Dışı Bırakılan Toprakların Arazi Kullanım Yetenek Sınıfı.

Tablo 11 – Mevcut Arazi Kullanım Değerleri.

Tablo 12 – Kemalpaşa'daki Mesire Alanları.

Tablo 13 – 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı İzmir Merkez Kent Dışındaki İlçelerin Nüfus Tahminleri.

Tablo 14 – İzmir Merkez Kent Dışında Kalan İlçelerin Gelişme Alanları Tablosu.

Tablo 15 – İzmir İli İlçelerinin Nüfus Projeksiyonu.

Tablo 16 – Kemalpaşa Arazi Kullanım Deseni.

Tablo 17 – Kemalpaşa ve Çevresindeki Bitki (Flora) ve Hayvan (Fauna) Varlığı.

Tablo 18 – Nif Çayı'nı Kirleten Kaynaklar.

Tablo 19 – Kemalpaşa Nüfus, Nüfus Artış Oranı ve Yoğunluğu.

Tablo 20 – Kemalpaşa Nüfusunun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı (2007-2018).

Tablo 21 – Kemalpaşa Nüfusunun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı (2007-2018).

Tablo 22 – Kemalpaşa İzmir ve Türkiye Ortanca Yaş ve Bağımlılık Oranları (2007-2018).

Tablo 23 – Kemalpaşa'daki Resmi Sağlık Kuruluşlarında Çalışan Personelin Dağılımı.

Tablo 24 – Kemalpaşa Okul, Öğretmen, Derslik, Rehber Öğretmen ve Öğrenci Sayıları.

Tablo 25 – Kemalpaşa Öğretmen, Öğrenci Sayıları ve Kapasite Kullanım Oranları (2016-2018).

Tablo 26 – Okul, Şube, Derslik ve Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayıları (2016-2018).

Tablo 27 – Eğitim Düzeylerine Göre Net Okullaşma Oranları (2016-2018).

Tablo 28 – Öğrencilerin Cinsiyet Dağılımı (2016-2018).

Tablo 29 – Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Düzeyine Göre İzmir İlçeleri.

Tablo 30 – Kemalpaşa 15+ Yaş Grubunun Medeni Durumuna Göre Oransal Dağılımı 2008-2018.

Tablo 31 – 15 Yaş Üstü Kadın ve Erkek Nüfusun Medeni Durumuna Göre Dağılımı.

Tablo 32 – 15+ Yaş Nüfusun Bitirilen Eğitim Kurumuna Göre Oransal Dağılımı (2018).

Tablo 33 – 15+ Yaş Kadın ve Erkek Nüfusun Bitirilen Eğitim Kurumuna Göre Dağılımı 2008-2018.

Tablo 34 – Düzenlenen Yapı Tatil Tutanakları (2015-2019).

Tablo 35 – Kemalpaşa’da Faaliyet Gösteren Derneklerin Faaliyet Türlerine Göre Dağılımı.

Tablo 36 – Kütüphane, Kitap, Okuyucu, Üye ve Materyal Sayıları.

Tablo 37 – Kütüphane, Kitap, Kişi Başına Düşen Kitap ve Materyal Sayıları (2018).

Tablo 38 – 2015-2019 Döneminde Kemalpaşa Belediyesi’nce Düzenlenen Etkinlikler.

Tablo 39 – Yapı Ruhsatı Alan Yapı ve Daire Sayısı, Yüzölçümü ve Değerleri (2016-2018).

Tablo 40 – Kentsel Ulaşım Ağı İçindeki Yolların Türlerine Göre Uzunlukları.

Tablo 41 – İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Sorumluluğunda Olan Bulvar, Cadde ve Sokaklar.

Tablo 42 – Mahalleler Ölçeğinde Park ve Yeşil Alanlar.

Tablo 43 – İçmesuyu Abone Sayıları ve Tüketilen Su Miktarları (2016-2018).

Tablo 44 – Abone Türlerine Göre Abone Sayısı (2016-2018).

Tablo 45 – Abone Türlerine Göre Doğalgaz Tüketim Miktarları (2016-2018).

Tablo 46 – Abone Türlerine Göre Ortalama Doğalgaz Tüketim Miktarları (2016-2018).

Tablo 47 – ESHOT Kemalpaşa Hatlarının Güzergâh, Mesafe ve Durak Sayıları.

Tablo 48 – Bitkisel Üretimin Yapıldığı Tarım Alanı Miktarları (2018).

Tablo 49 – Kemalpaşa ve İzmir Meyve Üretim Miktarları (2017-2018).

Tablo 50 – Büyükbaş, Küçükbaş, Kanatlı Hayvan Varlığı ve Yumurta Üretimi (2017-2018).

Tablo 51 – Kemalpaşa ve İzmir Hayvansal Üretim Miktarları (ton).

Tablo 52 – Kemalpaşa’da Faaliyet Gösteren İzmir Ticaret Odası Üyelerinin Meslek Gruplarına Göre Dağılımı.

Tablo 53 – Kemalpaşa Belediyesi Bütçe ve Kesin Hesapları 1925-1972.

Tablo 54 – Gelir Bütçesi Tahminleri ve Kesinleşen Gelir Miktarları.

Tablo 55 – Kesinleşmiş Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıf 1 Düzeyine Göre Gelişimi (2015-2018).

Tablo 56 – Gider Bütçesi Tahmini ve Kesinleşen Gider Miktarları.

Tablo 57 – Kesinleşmiş Bütçe Harcamalarının Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Gelişimi (2015-2018).

Tablo 58 – Belediye Hizmetlerinde Çalışanlar.

Tablo 59 – Belediye Hizmetlerinde Çalışanların Cinsiyetlerine Göre Dağılımı.

Tablo 60 – Memurların Hizmet Sürelerine Göre Dağılımı.

Tablo 61 – Kadrolu İşçilerin Hizmet Sürelerine Göre Dağılımı.

Tablo 62 – Sözleşmeli Personelin Hizmet Sürelerine Göre Dağılımı.

Tablo 63 – Şirket Çalışanlarının Hizmet Sürelerine Göre Dağılımı.

Tablo 64 – Memurların Eğitim Durumuna Göre Dağılımı.

Tablo 65 – Kadrolu İşçilerin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı.

Tablo 66 – Sözleşmeli Personelin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı.

Tablo 67 – Şirket Çalışanlarının Eğitim Durumuna Göre Dağılımı.

Tablo 68 – 2015-2019 Döneminde Kurum İçi Eğitim Alan Çalışan Sayısı.

Tablo 69 - Belediye Çalışanlarının Çalıştıkları Kurum İle İlgili Değerlendirmeleri.

Tablo 70 - Belediye Çalışanlarının Belediye Başkanı Hakkındaki Değerlendirmeleri.

Tablo 71 -Belediye Çalışanlarının Başkan Yardımcıları Hakkındaki Değerlendirmeleri.

Tablo 72- Belediye Çalışanlarının Birim Yöneticileri Hakkındaki Düşünceleri.

Tablo 73 – Elektronik ve İletişim Cihazlarının Kemalpaşa Belediyesi Birimleri Arasındaki Dağılımı.

Tablo 74 – Örneklemin Mahalleler Arasındaki Dağılımı.

Tablo 75 – Kemalpaşa’ya Göç Eden Katılımcıların Doğum Yerleri.

Tablo 76 – Kemalpaşa Denince Akla Gelen Sözcükler.

Tablo 77 – Kemalpaşa’nın Olumlu Özellikleri.

Tablo 78 – Kemalpaşa’nın Olumsuz Özellikleri.

Tablo 79 – Kemalpaşa’nın Yaşanan En Önemli Sorunu.

Tablo 80 - Örneklemin Yaşadıkları Bölgeye Göre Değerlendirilmesi.

Tablo 81 – Yaşam Bölgesine Göre Kemalpaşa’ya İlişkin Çağrışımlar.

Tablo 82 – Yaşam Bölgesine Göre Kemalpaşa’nın Olumlu ve Güzel Özellikleri.

Tablo 83 – Yaşam Bölgesine Göre Kemalpaşa’nın Olumsuz ve Kötü Özellikleri.

Tablo 84 - Yaşam Bölgesine Göre Kemalpaşa’nın En Önemli Sorunu.

Tablo 85 – Yaşam Bölgesine Göre Yaşanan Mahallenin En Önemli Sorunu.

Tablo 86 – İç Paydaş Anketine Katılan Belediye Çalışanlarının Tüm Çalışanlar İçindeki Dağılımı.

Tablo 87 – Belediye Çalışanlarına Göre Önemli Görülen Projeler.

GRAFİKLER DİZİNİ

Grafik 1 - Kemalpaşa Mahalleleri Nüfus Grafiği.

Grafik 2 - 18 Yaş Altı Nüfusun Toplam Nüfusa Oranına Göre Kemalpaşa Mahalleleri.

Grafik 3 - Yüzölçümlerine Göre Kemalpaşa Mahalleleri.

Grafik 4 - Kemalpaşa İlçesi Mahallelerine Göre Öğrenci Sayısı.

Grafik 5 - Kemalpaşa Genel Arazi Dağılımı (2018).

Grafik 6 - Kemalpaşa Tarım Alanları Dağılımı (2018).

Grafik 7 - Kemalpaşa 2018 Nüfus Piramidi.

Grafik 8 - Ekonomik Faaliyetlere Göre İstihdam Edilenlerin Sektörel Dağılımı (2018).

Grafik 9 - Kiraz Üretimin Dünya, Türkiye, İzmir ve Kemalpaşa Ölçeğindeki Gelişimi (2004-2018).

Grafik 10 - Gelir Bütçesi Tahminleri ve Kesinleşen Gelir Kesin Hesabı (2015-2019).

Grafik 11 - Harcama Bütçesi Tahmini ve Kesinleşen Gider Kesin Hesabı (2015-2019).

Grafik 12 - Çalışanlarının Konumlarına Göre Dağılımı.

Grafik 13 - Çalışanların Cinsiyetlerine Göre Dağılımı.

Grafik 14 - Memurların Hizmet Sürelerine Göre Dağılımı.

Grafik 15 - Kadrolu İşçilerin Hizmet Sürelerine Göre Dağılımı.

Grafik 16 - Sözleşmeli Personelin Hizmet Sürelerine Göre Dağılımı.

Grafik 17 - Şirket Çalışanlarının Hizmet Sürelerine Göre Dağılımı.

Grafik 18 - Memurların Eğitim Durumuna Göre Dağılımı.

Grafik 19 - Kadrolu İşçilerin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı.

Grafik 20 - Sözleşmeli Personelin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı.

Grafik 21 - Şirket Çalışanlarının Eğitim Durumuna Göre Dağılımı.

Grafik 22 - İç Paydaş Anketini Dolduranların Cinsiyetlerine Göre Dağılımı.

Grafik 23 - İç Paydaş Analizi Dolduranların Yaşlarına Göre Dağılımı.

Grafik 24 - İç Paydaş Analizini Dolduranların Medeni Durumlarına Göre Dağılımı.

Grafik 25 - İç Paydaş Anketini Dolduranların Çalışma Konumlarına Göre Dağılımı.

Grafik 26 - İç Paydaş Anketini Dolduranların Hizmet Sürelerine Göre Dağılımı.

Grafik 27 - İç Paydaş Anketini Dolduranların Bildikleri Bilgisayar Yazılımlarına Göre Dağılımı.

Grafik 28 - İç Paydaş Anketini Dolduranların Mezun Oldukları Eğitim Kurumuna Göre Dağılımı.

Grafik 29-İç Paydaş Analizi Dolduranların Bildikleri Yabancı Dile Göre Dağılımı.

HARİTALAR DİZİNİ

Harita 1 – Kemalpaşa Mahalleleri Haritası.

Harita 2 – Kemalpaşa Havzasının Güncel Sınırları ve Yüzeyleyen Stratigrafi Birimleri.

Harita 3 – Kemalpaşa Havzası Güneybatı Kesiminin Jeoloji Haritası.

Harita 4 – Kemalpaşa Havzası Kuzey Kesiminin Jeoloji Haritası.

Harita 5 – Kemalpaşa ve Çevresindeki Fay Hatları.

Harita 6 – Nif Dağı ve Çevresi.

Harita 7 – Gediz Nehri Havzası.

Harita 8 – Kemalpaşa Ovası ve Çevresinde Arazi Yetenek Durumu

Harita 9 – Kemalpaşa Ovası ve Çevresinde Arazi Kullanımı

Harita 10 – İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı.

Harita 11 – Türkiye'nin Fitocoğrafya Bölgeleri.

Harita 12 – Rüzgâr Enerjisi Kapasite Faktörü Dağılımı.

Harita 11 – İzmir Güneş Radyasyon Haritası (KWh/m²-yıl).

ŞEKİLLER DİZİNİ

Şekil 1 – Nüfus Büyüklüğüne Göre Kemalpaşa Mahalleleri.

Şekil 2 – Kemalpaşa Mahalleleri Yüzölçümü.

Şekil 3 – Kemalpaşa Havzasının Temelini Oluşturan Neojen Yaşlı Kaya Birimlerinin Genelleştirilmiş Stratigrafisi.

Şekil 4 – Kavaklıdere ve Nif Dağı Zirvesi Kesiti.

Şekil 5 - Örneklemin Bölgeler Düzeyindeki Dağılımı.



Bir Bakışta Stratejik Plan

VİZYONUMUZ

Üretim gelişen, koruyup geliştiren;
yaşam kalitesi yüksek insan odaklı bir kent!

MİSYONUMUZ

Halkın taleplerini, bilimin gerekleri doğrultusunda
yaşama geçiren belediyeçilik anlayışı.

İLKELERİMİZ

- Kamu yararının önceliği.
- Açıklık ve bilgiye erişebilirlik.
- Katılımcı ve çoğulcu demokrasi.
- Kent hakkı.
- Etkinlik ve verimlilik.
- Bilimsellik.

TEMEL DEĞERLERLERİMİZ

- Dürüst, güvenilir, adil ve tarafsız olmak.
- İnsana, doğaya ve tüm canlılara saygılı olmak.
- Tarihi ve kültürel değerlere bağlılık.
- Yoksul ve yoksunları önceleyen belediyeçilik anlayışı.
- Yardımlaşma, dayanışma ve işbirliği.
- Değişime ve gelişime açık olmak.



Stratejik Plan

Hazırlık Süreci

2. STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ

Kemalpaşa Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı hazırlık süreci, 5 Temmuz-30 Eylül 2019 tarihleri arasındaki toplam 58 işgününden oluşan süreçte, 2019 tarihli Belediyeler için Stratejik Planlama Rehberi'ne uygun olarak üç ayrı aşamada gerçekleştirilmiştir:

- Planın sahiplenilmesi,
- Planlama sürecinin organizasyonu,
- Hazırlık programının oluşturulması.

2.1. Planın Sahiplenilmesi

İyi bir stratejik planın en önemli özelliklerinden biri, planın hem hazırlık sürecinde hem de uygulama aşamasında, başta kurum üst yöneticileri olmak üzere tüm yönetici ve çalışanlarla o kentte bulunan resmi, özel ve sivil kuruluşların ve kent halkının planın yapım sürecine katılmış olması ve bu nedenle hazırlanan planı kendi planları olarak kabul edip sahiplenmiş olmasıdır.

Kemalpaşa Belediyesi'nin 2020-2024 hizmet dönemini kapsayan Stratejik Planı'nın tüm iç ve dış paydaşlar tarafından sahiplenilmesi amacıyla, Kemalpaşa Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü'nün koordinasyonu çerçevesinde, Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan KARAKAYALI ile başkan yardımcısı Av. Arzu KÜLAHÇIOĞLU ALTINTOZ, Mehmet TÜRKMEN, Şahin ÖZDEMİR ve Yusuf KURT başta olmak üzere, Kemalpaşa Belediye Meclisi üyeleriyle tüm birim yönetici ve çalışanlarının; ayrıca, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşları, esnaf ve sanatkâr örgütleri, organize sanayi bölgesi yönetici ve temsilcileriyle sanayici ve iş insanlarının görüş, düşünce, öneri ve taleplerinin belirlenmesi amacıyla yazışmalar, görüşmeler, toplantılar ve anketler yapılmıştır.

2.2. Planlama Sürecinin Organizasyonu

Belediyeler için Stratejik Planlama Rehberi hükümlerine uygun olarak hazırlanıp yayınlanan 10.07.2019 tarih, 40559434-602.04.2 sayılı Stratejik Plan Genelgesi ile stratejik planlama ile ilgili temel politika, strateji ve ilkelerle Strateji Geliştirme Kurulu ve Stratejik Planlama Ekibi'nin kimlerden oluştuğu tüm belediye yönetici ve çalışanlarına duyurulmuştur. Bu genelgeye göre oluşturulan Strateji Geliştirme Kurulu ile Stratejik Planlama Ekibi, stratejik plan çalışmalarının hazırlık programını hazırlayıp stratejik planlama eğitimlerini yürütmüştür.

Strateji Geliştirme Kurulu:

01. Rıdvan KARAKAYALI, Kemalpaşa Belediye Başkanı
02. Av. Arzu KÜLAHÇIOĞLU ALTINTOZ, Kemalpaşa Belediyesi Başkan Yardımcısı,
03. Mehmet TÜRKMEN, Kemalpaşa Belediyesi Başkan Yardımcısı,
04. Şahin ÖZDEMİR, Kemalpaşa Belediyesi Başkan Yardımcısı,
05. Yusuf KURT, Kemalpaşa Belediye Başkan Yardımcısı,
06. Metin AR, Strateji Geliştirme Müdür Vekili,

07. Nevzat KALKAN, Mali Hizmetler Müdürü Nevzat KAYALI,
08. Ali Rıza AVCAN, Stratejik Planlama Danışmanı.

Stratejik Planlama Ekibi

01. Av. Arzu KÜLAHÇIOĞLU ALTINTOZ, Kemalpaşa Belediyesi Başkan Yardımcısı,
02. Metin AR, Strateji Geliştirme Müdür Vekili
03. Atilla KARAMAN, Özel Kalem Müdür Vekili
04. Ayşe DİRİM, Yazı İşleri Müdürü
05. Nevzat KALKAN, Mali Hizmetler Müdürü
06. Rahmi ÖREN, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü
07. Halise BÖLÜKBAŞI, Bilgi İşlem Müdürü
08. Muammer AKYÜZ, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü
09. Ahmet BEKEL, Destek Hizmetleri Müdürü
10. Gülriz ÜNAL, Ulaşım Hizmetleri Müdür Vekili
11. A. Bahadır TÜRKÖĞLU, Muhtarlık İşleri Müdür Vekili
12. Nilgün COŞKUN, Kültür ve Sosyal İşler Müdür Vekili
13. Sinan SÖNMEZ, İmar ve Şehircilik Müdür Vekili
14. Kubilay ASLAN, Yapı Kontrol Müdür Vekili
15. Fatma Nur UÇAR, Fen İşleri Müdür Vekili
16. Hakkı Hakan AKDERE, Emlak ve İstimlak Müdür Vekili
17. Hüseyin ÖZÇELİK, Zabıta Müdürü
18. Önder EROL, Hukuk İşleri Müdür Vekili
19. Hamza AÇIRMAN, Ruhsat ve Denetim Müdür Vekili
20. Merve ORKUN, Park ve Bahçeler Müdür Vekili
21. Ufuk Mehmet TAŞKIRAN, Plan ve Proje Müdür Vekili
22. Süleyman Gökhan AVCI, Temizlik İşleri Müdür Vekili
23. Olcay SAVUR, Kırsal Kalkınma Müdür Vekili

2.3. Hazırlık Programının Düzenlenmesi

Stratejik plan hazırlıklarının etkin bir şekilde yürütülmesi için stratejik planlama ekibi tarafından planlama sürecinin gereksinimlerini ortaya koyan bir hazırlık programı oluşturulmuştur. Bu kapsamda, stratejik planlama sürecinin aşamaları, bu aşamalarda gerçekleştirilecek faaliyetler ve bunlardan sorumlu olacak kişi ve birimler belirlenerek, bu aşamaları kapsayan iş takvimi hazırlanıp Strateji Geliştirme Kurulu tarafından onaylanması sağlanmıştır.

Ayrıca, planın hazırlık sürecinde İzmir-İstanbul Otoyolu'nun Kemalpaşa üzerindeki etkileri üzerine saha araştırmaları yapan Yeditepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Université Tours doktora öğrencisi Sibel AKYILDIZ'ın katkılarından yararlanılmıştır.

Kemalpaşa Belediyesi 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı'nın hazırlık çalışmalarında, Stratejik Planlama Danışmanı Ali Rıza AVCAN yönetimindeki Sınırlı Sorumlu Mülkiye Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Kooperatifi İşletmesi'ne ait stratejik planlama ekibi üyelerinden eğitim ve süreç danışmanlığı hizmeti alınmıştır.

Tablo 1 – Kemalpaşa Belediyesi 2020-2024 Dönemi Stratejik Plan Hazırlık Programı

KEMALPAŞA BELEDİYESİ 2020-2024 DÖNEMİ STRATEJİK PLAN HAZIRLIK PROGRAMI		7					8				9				10					İş Günü
STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ		1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	
01	Belediye Üst Yönetimi İle Görüşülmesi Ve Strateji Geliştirme Kurulunun Belirlenmesi																			5
02	Stratejik Plan Genelgesinin Hazırlanması ve Yayımlanması																			5
03	Stratejik Planlama Ekibinin Oluşturulması																			5
04	Stratejik Planlama Eğitimi (Belediye Üst Yönetimi Ve Stratejik Planlama Kurulu, Meclis Üyeleri, Müdürler)																			10
05	Hazırlık Programının Hazırlanması																			5
DURUM ANALİZİ		7					8				9				10					İş Günü
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	
06	Mevcut Durum Analizi																			45
07	2015-2019 Stratejik Planın Değerlendirilmesi																			5
08	Mevzuat Analizi																			15
09	Üst Politika Belgeleri Analizi																			15
10	Faaliyet Alanları İle Ürün Ve Hizmetlerin Belirlenmesi																			15
11	Kuruluş İçi Analiz (İnsan Kaynakları, Kurum Kültürü, Fiziki Kaynak, Mali Kaynak, Teknoloji Ve Bilişim Altyapısı)																			20
12	Paydaş Analizi																			20
13	İç/Dış Paydaş Anketlerinin Yapılıp Değerlendirilmesi - İletişim Çalışmaları (Resmi Yazışma, Toplantı Vb.)																			25
14	Odak Grup Görüşmelerinin Yapılması ve Analiz Edilmesi. (Kamu Kurum Kuruluşları, Muhtarlar, Stk'lar, Kent Konseyi Vb.)																			25
15	Gzft Analizi																			5
16	Pestle Analizi																			5
GELECEĞE BAKIŞ VE STRATEJİ GELİŞTİRME		7					8				9				10					İş Günü
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	
17	Misyon Vizyon Ve Temel Değerlerin Belirlenmesi																			15
18	Stratejik Alanların Belirlenmesi																			15
19	Stratejik Amaç Hedef ve Faaliyet/ Projele- rin Belirlenmesi																			15
20	Performans Göstergelerinin Belirlenmesi																			15
21	Maliyetlendirme																			15
22	Hedef Kartlarının Hazırlanması																			15
23	Hedef Kartlarının Strateji Geliştirme Kuru- lunca Değerlendirilerek Karara Bağlanması																			15
PERFORMANS PROGRAMI		7					8				9				10					İş Günü
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	
24	Performans ve Hedef Göstergelerin Belirlenmesi																			15
25	Faaliyet / Projelerin Belirlenmesi																			15
26	Maliyetlendirme ve Bütçeleştirme																			15
PERFORMANS PROGRAMI		7					8				9				10					İş Günü
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	
27	Stratejik Plan Performans Programı Taslağının Hazırlanması																			
28	Stratejik Plan Performans Programı Taslağının İncelenmesi																			
29	Stratejik plan ve performans programı taslağı için gerekli düzeltmelerin yapılması ve plana son halinin verilmesi																			
30	Belediye Encümenine Sunulması																			
31	Belediye Meclisine Sunulması																			
32	Belediye Meclisi Onayı																			
33	Kamuoyuna Açıklanması																			

Kemalpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Av. Arzu KÜLAHÇIOĞLU ALTINTOZ'un gözetim ve denetimi altında gerçekleşen bu süreçler içinde, Kemalpaşa Belediyesi'nin stratejik amaç ve hedefleriyle İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin stratejik amaç ve hedefleri arasında bir uyumun oluşması ve her iki belediyenin birlikte gerçekleştireceği faaliyet ve projeleri belirlemek amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ilişkiye geçilerek; İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Kemalpaşa'da kendi olanaklarıyla yapacağı ve Kemalpaşa Belediyesi ile birlikte yapabileceği faaliyet ve projeler konusundaki önerilerimiz kendilerine iletilmiştir. Hazırlanan Stratejik Planlama Genelgesi'nin kurum içi dağıtımı ve Stratejik Plan Hazırlık Programı'nın Kemalpaşa Belediyesi Strateji Geliştirme Kurulu tarafından kabulü sonrasında Belediye Başkan Yardımcısı ve Stratejik Planlama Ekibi Başkanı Av. Arzu KÜLAHÇIOĞLU ALTINTOZ ile 21 birim müdüründen oluşan Stratejik Planlama Ekibi 16 Temmuz 2019 tarihinde ilk toplantısını yapmıştır.

Söz konusu toplantıda, stratejik plan hazırlığı çerçevesinde yapılacak eğitim çalışması ve diğer çalışmalar tek tek ele alınmış ve eğitim çalışmalarının, stratejik planlama hazırlıklarının geç başlamış olması nedeniyle önceliği Stratejik Planlama Ekibi'ne vermek üzere 2019 yılı Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları içinde yapılmasına, bununla ilgili programın Strateji Geliştirme Müdürlüğü ile İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa hazırlanmasına karar verilmiştir. Ayrıca Stratejik Planlama Ekibi'nin kendi arasındaki iletişimi sağlaması amacıyla "Strateji Planlama Ekibi" adıyla bir WhatsApp grubu oluşturulmuştur.

Bu arada, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 18 Temmuz 2019 tarihli ve "Tarım ve Güvenli Gıdaya Erişim" başlıklı Arama Konferansına, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2020-2024 döneminde uygulayacağı tarım politikalarını öğrenmek amacıyla Kemalpaşa Belediyesi adına katılım sağlanmıştır.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçe belediyeleri strateji birimlerinin davet edildiği 19 Temmuz 2019 tarihli stratejik planlama toplantısında, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2020-2024 dönemi stratejik amaç ve hedefleri ile ilgili görüşlerimiz kendilerine iletilmiştir.

Kemalpaşa Belediyesi Stratejik Planlama Ekibi'nin 19 Temmuz 2019 tarihli toplantısında hem ekibin kendi iç eğitimi yapılmış, hem de hazırlanan stratejik plan dizinine göre her bir ekip üyesinin / müdürlüğün mevcut durum analizi ile kurum içi analiz bağlamında neler yapacağı belirlenmiştir. Buna ilişkin iş paylaşım planı ile daha sonra her biri ekip üyesinin / müdürlüğün bu çalışmaları yaparken hangi kaynaklardan yararlanacağı tüm ekip üyelerine bildirilmiştir.

3. UYGULANMAKTA OLAN STRATEJİK PLANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

A. Stratejik planın hazırlık sürecinde şeffaflık ilkesi dikkate alınmamıştır:

1. Stratejik planın ilk bölümünde plan hazırlık sürecini

gösteren hiçbir açıklayıcı bilginin yer almadığı, plan hazırlığının hangi süreç içinde kimler tarafından, nasıl gerçekleştirildiğine ilişkin hiçbir açıklayıcı bilginin bulunmadığı; örneğin, stratejik yönetim ve planlama konusunda herhangi bir eğitim çalışmasının yapılıp yapılmadığı hususunun belli olmadığı görülmektedir.

B. Stratejik planın katılımcı bir süreç içinde hazırlanmadığı görülmüştür:

1. Dış paydaşlar belirlenirken aralarında önem ve öncelik açısından bir sıralamanın yapılmadığı görülmektedir.
2. Dış paydaş olarak tanımlanan resmi, özel ve sivil kurumlarla halkın memnuniyet ve taleplerinin belirlenmesi amacıyla anket, toplantı, atölye, çalıştay gibi nitel ve nicel araştırmaların yapılmadığı belirlenmiştir.
3. İç paydaş olarak tanımlanan belediye yönetici ve çalışanlarının memnuniyet ve taleplerinin bir iç paydaş araştırmasına konu olmadığı görülmektedir.
4. GZFT/SWOT analizinin kimler tarafından nasıl yapıldığı belirlenememiştir.

C. Stratejik planın mevcut durum analizinde, sorun ve ihtiyaçlar boyutunda geleceğe dair öngörüler yapılmamıştır:

1. Yapılan mevcut durum analizinde, Kemalpaşa'nın mevcut sorun ve ihtiyaçlarının belirlenmediği; ayrıca kentin geleceğine yönelik öngörülerde bulunulmadığı görülmüştür.
2. Düzenlenen mevcut durum analizinde belediye hizmetlerinin ihtiyaçlar ve memnuniyet düzeyinde bir değerlendirilmesi yapılmamıştır.

D. Stratejik plan, maliyet ve performans boyutu dikkate alınmadan hazırlanmıştır.

1. Stratejik planda yer alan her bir stratejik amaç, hedef ve faaliyet için maliyetlendirme çalışması yapılmamıştır.
2. Plan hedeflerine ulaşıp ulaşılmadığını gösteren performans göstergelerinin belirlenmediği; ayrıca performans programlarında yer alan göstergelerin elde edilen başarıyı ya da başarısızlığı belirlemekten uzak olduğu görülmüştür.

E. Stratejik plan uygulaması

1. Stratejik planla 2015 yılına ait performans programında 10 stratejik amaç, 31 hedef ve 115 faaliyete yer verildiği halde; bu faaliyetlere 2018 yılında 9, 2019 yılında da 2 faaliyetin eklendiği; ayrıca, stratejik planda ve performans programlarında yer alan birçok faaliyet için herhangi bir kaynak tahsisi yapılmadığı görülmüştür. 2015 yılı performans programındaki 115 faaliyetten 61'inin, 2018 yılı performans programındaki 124 faaliyetten 74'ünün ve 2019 yılı performans programındaki 126 faaliyetten 74'ünde tahsis edilen herhangi bir kaynağın bulunmayışı örnektir.



Mevcut Durum Analizi

4. MEVCUT DURUM ANALİZİ

4.1. Kemalpaşa Yerleşiminin Tarihi

Kemalpaşa, Erken Neolitik dönemden (yaklaşık M.Ö. 7.000-6.500) bu yana değişik insan topluluklarının ve onların kurduğu imparatorluk, krallık, sultanlık, beylik ve ayanlık gibi örgütlü güçlerin yerleşip egemen olduğu bir coğrafyada bulunmaktadır. Bu anlamda bölgeye gelip yerleşen en önemli topluluk ve devletler sırasıyla Akhalar, Hitit İmparatorluğu'na bağlı Mira ve Lidya krallıkları, İyon şehir devletleri, Pers, Roma ve Bizans imparatorlukları, Aydınolu ve Saruhan beylikleri ile Osmanlı İmparatorluğu'dur.

Yerleşimin tarihin her döneminde önemli bir geçiş ve yerleşim yeri olmasının başlıca nedeni, İç Ege bölgesi ile İzmir (Smyrna) arasındaki bağlantıyı sağlayan Belkahve eşiği ve Küçük Menderes (Kaystros) Vadisi ile Efes antik kentile bağlantıyı sağlayan Nif (Nymphaion) Dağı ve Bozdağ (Tmolos) arasındaki Karabel geçidinin varlığı; ayrıca, her mevsim akan Nif (Kyros) Çayı'nın beslediği Kemalpaşa ovasının verimli topraklarıdır.

Kemalpaşa'ya yerleşmiş bütün bu toplulukların varlığını kanıtlayan en önemli yerler, Belkahve geçidine yakın konumdaki Ulucak Höyük, Karabel Geçidi'ndeki Karabel Anıtı, Nif (Nymphaion) Kalesi, kent merkezindeki Laskarisler (Nymphaion) Sarayı, Vişneli mahallesi yakınındaki Ballicaoluk (Kız Kalesi), Prehistorik Dönem'e ait Karamattepe'deki nekropol (mezarlık) alanı, Başpınar, Dağkızılca ve Manastırtepe'deki kazı alanları, Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi içindeki mozaikli Roma Villasıdır.

Kemalpaşa'nın hemen yanı başında bulunan Nif dağının isminin kaynağı, genellikle, Yunanca'daki Nympe (gelin, genç kız, dağ, orman ve su kaynaklarının perisi) sözcüğü olarak gösterilir. Bu dağa, su kaynaklarının bolluğundan dolayı, halk arasında Şadırvan dağı da denilmektedir. Bu isimler, Kemalpaşa ilçesinin eski adı olan Nymphaion'la uyumludur. Ancak Nif' sözcüğünün, Niuwa-Niwa = Niobe ile aynı kökten gelen, kar anlamındaki bir sözcüğe dayandığını ileri sürenler de vardır. Bu iddiayı ileri sürenlere göre Nif adının, Yunanca Nympe sözcüğünden değil, Karlı Dağ anlamında eski bir Anadolu Dili'nden (Luvi?) Yunancaya girmiş ya da çevrilmiş olması da mümkündür. Çünkü yüksekliği 1.510 m olan dağın zirvesi, bugün Nif Karlığı adını taşımaktadır. Bugün yangın gözetleme kulesinin bulunduğu Nif Karlığı Tepesi'nde, modern kar biriktirme çukurlarına ait olduğu söylenen duvarların yanı sıra, eski olabilecek birkaç duvar kalıntısına da rastlanmaktadır.

M.S. 170-223 yılları arasında yaşamış ünlü söylemci ve dilbilim yazarı Athenaios, şarap, bal ve güzel kokulu çiçeklerin eşit miktarda karışımından elde edilen ve kutsal bir içki olarak tanımlanan nektarın, Lidya Olympos'u çevresinde üretildiğini aktarmaktadır. Athenaios'un ifade ettiği bu Olympos, büyük olasılıkla Nif Dağı ile özdeşir.

Nif (eski adı Olympos) dağı eteklerindeki antik Lidya kentlerinden Nymhaion üzerine kurulan ve Eskiçağ'da adı pek duyulmayan Nymphaion, Geç Bizans döneminde, ikliminin güzelliğiyle imparatorların yazlık dinlenme bölgesi olarak önem kazanmıştır.

M.S. 1204 yılında Konstantinopolis'in (İstanbul) Latinler tarafından işgal edilmesiyle başkentten kaçan Bizans'ın asil aileleri Anadolu ve Yunanistan'a geçerek buralarda küçük prenslikler kurdular. Bu ailelerden biri olan Laskarisler, Batı Anadolu'ya geçerek o zamanlar Nikaia olarak bilinen İznik'i kendilerine başkent yaptılar ve Nymphahion'u da ikinci bir başkent, özellikle yazlık olarak kullanmaya başladılar.

Evliya Çelebi'nin verdiği bilgiye göre, Kemalpaşa ve çevresi, Bizans İmparatorluğu'nun zayıfladığı dönemde Hacı Emet Bey tarafından fethedilip Saruhan Bey'in kardeşi Ali Paşa'ya verilmiş, 1362-1389 döneminde hüküm süren Sultan I. Murat zamanında da Osmanlı Beyliği'ne katılmıştır.

Ünlü gezgin Evliya Çelebi, Seyahatnamesinde Kemalpaşa hakkında şu bilgilere yer vermiştir:

"Kalesi yalçın bir kaya üzerinde, 5 köşeli, 2 kapılı, 200 adımlık içindeki ve altındaki kubbelerden akan soğuk sular vardır. İçinden elini uzatıp bir iki tas su çıkarmak mümkün değildir."

Nif yerleşimi, Osmanlı Döneminde Saruhanlı Sancağı'na bağlı bir bucak iken 1900 yılında İzmir iline bağlanmış, 1901 yılında da kaza yapılmıştır.

16 Mayıs 1922 tarihinde Yunan işgaline uğrayan "Nif", daha sonra 8 Eylül 1922 sabahı Savandağ mevkiinde yapılan küçük bir çarpışma sonrasında kurtarılmıştır. Başkumandan Gazi Mustafa Kemal 8 Eylül 1922 günü kazaya gelmiş ve o zaman belediye binası olup halen Kemalpaşa Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından kullanılan binada geceyi geçirmiştir.

Kazanın o güne kadar "Nif" olan ismi de Cumhuriyet'in ilanı sonrasında "Kemalpaşa" olarak değiştirilmiştir.

B. Kemalpaşa İlçesinin Konumu ve Sınırları

İzmir il merkezinin doğusunda yer alan Kemalpaşa ilçesinin komşuları, batıda İzmir ili merkez ilçeleri Bornova ve Buca, güneyde İzmir ili çevre ilçeleri Torbalı ve Bayındır, kuzeyinde Manisa ili merkez ilçeleri Yunus Emre ve Şehzadeler, doğuda ise Manisa ilinin Turgutlu ilçesidir.

Kemalpaşa, 7.652.539 hektar büyüklüğündeki Gediz Nehri Havzası'nın batı kesiminde, 1.071 Km²'lik alanı ile havzanın % 6,2'sini oluşturmaktadır.



Coğrafi konumu, enlem 38° 25' 35" Kuzey, boylam 27° 25' 23" Batı olan Kemalpaşa, 644,36 Km²'lik yüzölçümü ile İzmir'in 30 ilçesi arasında beşinci sıradadır.

Nüfusu, 2018 yılı ADNKS verilerine göre 106.298 olan Kemalpaşa'nın en yüksek noktası 1.510 metre ile Nif (Kemalpaşa) Dağı, deniz seviyesinden ortalama yüksekliği 225 metre, İzmir merkezine uzaklığı ise 29 kilometredir.


4.3. Mahalleler ve Özellikleri

Kemalpaşa ilçesinde 2019 yılı itibarıyla toplam 49 ma-

halle bulunmaktadır. Bu mahallelerin dördü (Atatürk, Mehmet Akif Ersoy, Sekiz Eylül ve Soğukpınar) kent merkezinde, geriye kalanı ise eski belde (Armutlu, Bağyurdu, Ören, Ulucak, Yukarıkızılca) ve köylerde bulunmaktadır. Coğrafi konumu, enlem 38° 25' 35" Kuzey, boylam 27° 25' 23" Batı olan Kemalpaşa, 644,36 Km²'lik yüzölçümü ile İzmir'in 30 ilçesi arasında beşinci sıradadır.

Nüfusu, 2018 yılı ADNKS verilerine göre 106.298 olan Kemalpaşa'nın en yüksek noktası 1.510 metre ile Nif (Kemalpaşa) Dağı, deniz seviyesinden ortalama yüksekliği 225 metre, İzmir merkezine uzaklığı ise 29 kilometredir.

Harita 1 – Kemalpaşa Mahalleleri Haritası



Mahalle nüfuslarının 2013-2018 yılları arasındaki değişimi aşağıdaki tabloda izlenebilir.

Bu tablonun incelenmesinden de görüleceği gibi, 2013-2018 döneminde 49 mahalleden 47'sinin toplam ilçe nüfusu içindeki payı pek fazla değişmemekle birlikte; Cumhuriyet ve Sekiz Eylül mahalleleri nüfusunun son altı yıllık süre içinde diğer mahallelere göre daha fazla arttığı (Cumhuriyet % 80,62, Sekiz Eylül % 108,54) görülmektedir.


Ayrıca Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2018 yılı verilerine göre nüfusun en yüksek olduğu mahalle 19.130 kişi ile Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'dir ve onu Sekiz Eylül Mahallesi (13.906 kişi) ile Soğukpınar Mahallesi (9.941 kişi) takip etmektedir. Nüfusun en düşük olduğu mahalle ise 48 kişi ile Zeamet Mahallesi iken onu Gökyaka (111 kişi) ve Beşpınar (117 kişi) mahalleleri takip etmektedir.

Tablo - 2 Kemalpaşa Mahalleleri Nüfus Gelişimi (2013-2018)


Sıra No	Mahalleler	2013		2014		2015		2016		2017		2018	
		Sayı	Yüzde	Sayı	Yüzde	Sayı	Yüzde	Sayı	Yüzde	Sayı	Yüzde	Sayı	Yüzde
01	29 EKİM	1.672	1.71	1.696	1.70	1.675	1.65	1.722	1.66	1.758	1.67	1.716	1.61
02	75. YIL CUMHURİYET	3.322	3.41	3.438	3.45	3.461	3.40	3.498	3.37	3.532	3.35	3.502	3.29
03	85. YIL CUMHURİYET	3.925	4.03	3.975	3.99	4.060	3.99	4.179	4.03	4.428	4.20	4.536	4.27
04	AKALAN	1.109	1.14	1.113	1.12	1.107	1.09	1.083	1.04	1.101	1.04	1.108	1.04
05	ANSIZCA	853	0,87	824	0,83	819	0,81	824	0,79	776	0,74	737	0,69
06	AŞAĞIKIZILCA	1.517	1,56	1.541	1,55	1.532	1,52	1.517	1,46	1.498	1,42	1.467	1,38
07	AŞAĞI YENMİŞ	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	598	0,56
08	ATATÜRK	6.693	6,86	6.769	6,79	6.734	6,62	6.793	6,54	6.684	6,34	6.466	6,08
09	BAYRAMLI	216	0,22	210	0,21	193	0,19	186	0,18	178	0,17	177	0,17
10	BESPINAR	130	0,13	130	0,13	128	0,13	122	0,12	111	0,11	117	0,11
11	ÇAMBEL	946	0,97	952	0,96	946	0,93	914	0,88	877	0,83	910	0,86
12	ÇINARKÖY	1.033	1,06	1.128	1,13	1.118	1,10	1.112	1,07	1.186	1,12	1.153	1,08
13	ÇİNİLİKÖY	177	0,18	178	0,18	207	0,20	225	0,22	245	0,23	250	0,24
14	CUMALI	236	0,24	223	0,22	223	0,22	212	0,20	215	0,20	203	0,19
15	CUMHURİYET	1.262	1,29	1.443	1,45	1.770	1,74	2.133	2,05	2.353	2,20	2.480	2,33
16	DAMLACIK	1.122	1,15	1.141	1,15	1.148	1,13	1.153	1,11	1.124	1,07	1.128	1,06
17	DEREKÖY	498	0,51	491	0,49	462	0,45	458	0,44	447	0,42	445	0,42
18	EGEMEN	618	0,63	613	0,62	593	0,58	577	0,56	588	0,56	620	0,58
19	GÖKÇEYURT	317	0,33	338	0,34	326	0,32	324	0,31	315	0,30	323	0,30
20	GÖKYAKA	99	0,10	101	0,10	95	0,09	95	0,09	88	0,08	111	0,10
21	HALİLBEYLİ	1.796	1,84	1.805	1,81	1.781	1,75	1.779	1,71	1.756	1,66	1.670	1,57
22	HAMZABABA	90	0,09	90	0,09	89	0,09	87	0,08	85	0,08	139	0,13
23	HÜRRİYET	4.376	4,48	4.378	4,39	4.484	4,41	4.627	4,46	4.815	4,56	4.921	4,63
24	İSTİKLAL	2.830	2,90	2.896	2,91	2.979	2,93	3.176	3,06	3.270	3,10	3.369	3,17
25	KAMBERLER	260	0,27	245	0,25	232	0,23	221	0,21	208	0,20	207	0,19
26	KAZIMPAŞA	2.696	2,77	2.681	2,69	2.697	2,65	2.707	2,61	2.746	2,60	2.700	2,54
27	KEMAL ATATÜRK	287	0,29	290	0,29	283	0,28	271	0,26	266	0,25	261	0,25
28	KEMALPAŞA O.S.B.	17	0,02	11	0,01	16	0,02	13	0,01	0	0,00	0	0,00
29	KIZILÜZÜM	757	0,78	765	0,77	755	0,74	740	0,71	747	0,71	742	0,70
30	KUYUCAK	643	0,66	641	0,64	643	0,63	648	0,62	670	0,63	660	0,62
31	MEHMET AKİF ERSOY	17.300	17,75	17.552	17,62	18.156	17,85	18.526	17,85	19.069	18,08	19.130	18,00
32	MUSTAFA KEMAL ATATÜRK	2.500	2,56	2571	2,58	2.837	2,79	3.144	3,03	3.332	3,16	3.468	3,26
33	NAZARKÖY	347	0,36	344	0,35	333	0,33	317	0,31	324	0,31	339	0,32
34	ÖRNEKKÖY	3.455	3,54	3.469	3,48	3.506	3,45	5.578	3,45	3.591	3,40	3.624	3,41
35	OVACIK	290	0,30	264	0,26	263	0,26	244	0,24	252	0,24	263	0,25
36	SARIÇALI	505	0,52	491	0,49	475	0,47	463	0,45	458	0,43	505	0,48
37	SARILAR	1.030	1,06	1.064	1,07	1.035	1,02	1.042	1,00	1.022	0,97	1.016	0,96
38	SEKİZ EYLÜL	11.757	12,06	12.580	12,63	12.921	12,71	13.325	12,84	13.490	12,79	13.906	13,09
39	SİNANCILAR	716	0,73	733	0,74	753	0,74	749	0,72	735	0,70	742	0,70
40	SOĞUKPINAR	9.441	9,68	9.732	9,77	10.034	9,87	9.996	9,63	10.138	9,61	9.941	9,35
41	SÜTÇÜLER	3.516	3,61	3.646	3,66	3.767	3,70	3.839	3,70	3.904	3,70	3.992	3,76
42	VIŞNELİ	658	0,68	657	0,66	629	0,62	647	0,62	618	0,59	608	0,57
43	YENİKURUDERE	358	0,37	360	0,36	350	0,34	344	0,33	348	0,33	341	0,32
44	YENİ	1.406	1,45	1.405	1,41	1.406	1,98	1.433	1,38	1.409	1,34	1.429	1,35
45	YENMİŞ	858	0,88	829	0,83	850	0,84	859	0,83	867	0,82	289	0,27
46	YEŞİLKÖY	185	0,19	184	0,18	174	0,17	167	0,16	169	0,16	155	0,15
47	YEŞİLYURT	171	0,18	166	0,17	177	0,17	175	0,17	176	0,17	190	0,18
48	YİĞİTLER	1.560	1,60	1.541	1,55	1.552	1,53	1.586	1,53	1.568	1,48	1.556	1,46
49	YUKARIKIZILCA MERKEZ	1.186	1,93	1.876	1,88	1.868	1,84	1.927	1,86	1.938	1,84	2.035	1,91
50	ZEAMET	63	0,06	56	0,05	51	0,04	48	0,05	50	0,04	48	0,05
	TOPLAM	97.499	100,00	99.626	100,00	101.693	100,00	103.805	100,00	105.497	100,00	106.293	100,00

Kaynak: TÜİK ADNKS Sonuçları 2013-2018

Grafik 1 – Kemalpaşa Mahalleleri Nüfus Grafiği




Şekil 1 – Nüfus Büyüklüğüne Göre Kemalpaşa Mahalleleri




Kemalpaşa'daki 18 yaş altı nüfusun mahalleler ölçeğinde toplam nüfusa oranı ise Grafik 2'de görülmektedir. Buna göre, 18 yaş altı nüfusun toplam nüfusa göre en yoğun olduğu mahalle İstiklal Mahallesi iken onu Mehmet Akif Ersoy Mahallesi ve Aşağıyenmiş mahalleleri takip etmektedir. Nüfus yoğunluğunun en düşük olduğu mahalle ise sırasıyla Yeşilköy, Cumalı ve Beşpınar mahalleleridir.

Grafik 2 – 18 Yaş Altı Nüfusun Toplam Nüfusa Oranına Göre Kemalpaşa Mahalleleri




Kemalpaşa'ya bağlı mahallelerin yüzölçümleri dikkate alındığında, en büyük mahallelerin sırasıyla Yukarıkızılca Merkez, Hürriyet ve 75. Yıl Cumhuriyet mahalleleri, en küçük mahallelerin ise yine sırasıyla Cumhuriyet, Sarıçalı ve Aşağı Yenmiş mahalleleri olduğu görülmektedir.

Grafik 3 – 18 Yaş Altı Nüfusun Toplam Nüfusa Oranına Göre Kemalpaşa Mahalleleri



Şekil 2 – Kemalpaşa Mahalleleri Yüzölçümü



Mahallelerin kapladığı alanla barındırdığı nüfusu mukayese ettiğimizde, nüfus yoğunluğunun en yüksek olduğu mahallenin Sekiz Eylül, en az olduğu mahallenin ise Zeamet Mahallesi olduğu ortaya çıkmaktadır.

Tablo 3 – Merkeze Uzaklığı, Yapı Sayısı, Yüzölçümü ve Çevre Uzunluğu İtibariyle Mahalleler

Sıra No	Mahalleler	Merkeze Uzaklığı	Yapı Sayısı	Yüzde	Yüzölçümü	Yüzde	Çevre Uzunluğu
01	29 EKİM	20 Km	669	2,01	12.731.590,76	1,98	21.379,85
02	75.YIL CUMHURİYET	15 Km	1959	5,90	31.868.590,44	4,95	32.692,37
03	85. YIL CUMHURİYET	10 Km	1929	5,81	11.001.790,70	1,71	25.121,28
04	AKALAN	10 Km	635	1,91	13.356.444,60	2,07	21.329,92
05	ANSIZCA	6 Km	285	0,86	14.664.428,03	2,28	26.227,03
06	AŞAĞIKIZILCA	11 Km	1124	3,38	12.634.522,07	1,96	26.106,02
07	AŞAĞI YENMİŞ				Kaydı Yok		Kaydı Yok
08	ATATÜRK	Merkez	1486	4,47	12.649.645,14	1,96	19.440,40
09	BAYRAMLI	22 Km	150	0,45	13.724.897,14	2,13	17.036,28
10	BEŞPINAR	18 Km	191	0,58	11.618.392,47	1,80	16.184,13
11	ÇAMBEL	12 Km	500	1,51	13.691.864,33	2,12	19.178,05
12	ÇINARKÖY	1 Km	0		0,00		0,00
13	ÇİNLİKÖY	2 Km	186	0,56	3.619.208,11	0,56	9.836,17
14	CUMALI	15 Km	188	0,57	13.922.430,14	2,16	27.259,10
15	CUMHURİYET	10 Km	271	0,82	820.268,53	0,13	3.890,89
16	DAMLACIK	14 Km	604	1,82	28.962.834,65	4,49	26.424,78
17	DEREKÖY	10 Km	226	0,68	20.599.559,63	3,20	26.324,95
18	EGEMEN	15 Km	329	0,99	2.915,72	0,0004	11.398,41
19	GÖKÇEYURT	25 Km	292	0,88	2.692.155,35	0,42	8.233,40
20	GÖKYAKA	14 Km	96	0,29	4.225.000,52	0,66	14.136,48
21	HALİLBEYLİ	24 Km	1336	4,02	17.165.070,74	2,66	25.319,57
22	HAMZABABA	38 Km	90	0,27	5.296.708,84	0,82	18.936,29
23	HÜRRİYET	10 Km	1879	5,66	31.951.352,62	4,96	36.827,21
24	İSTİKLAL	10 Km	878	2,64	5.074.361,77	0,79	12.070,78
25	KAMBERLER	30 Km	172	0,52	13.327.675,57	2,07	15.921,38
26	KAZIMPAŞA	20 Km	964	2,90	6.416.771,63	1,00	18.625,06
27	KEMAL ATATÜRK	20 Km	227	0,68	5.926.469,19	0,92	19.419,38
28	KIZILÜZÜM	5 Km	316	0,95	6.416.771,63	3,98	30.390,49
29	KUYUCAK	9 Km	297	0,89	5.926.469,19	1,73	27.500,24
30	MEHMET AKİF ERSOY	Merkez	2254	6,79	25.652.130,84	2,20	17.247,73
31	M. KEMAL ATATÜRK	10 Km	813	2,45	10.808.372,27	1,68	21.338,72
32	NAZARKÖY	6 Km	195	0,59	11.757.865,47	1,82	18.783,98
33	ÖRNEKKÖY	5 Km	754	2,27	4.320.690,55	0,67	11.195,34
34	OVACIK	35 Km	282	0,85	17.844.834,17	2,77	19.179,34
35	SARIÇALI	35 Km	181	0,55	1.125.552,87	0,17	5.352,59
36	SARILAR	22 Km	609	1,83	5.686.734,87	0,88	23.338,74
37	SEKİZ EYLÜL	Merkez	1345	4,05	3.439.556,15	0,53	8.560,35
38	SİNANCILAR	22 Km	412	1,24	11.471.176,56	1,78	26.311,56
39	SOĞUKPINAR	Merkez	186	0,56	3.619.208,11	0,56	9.836,17
40	SÜTÇÜLER	8 Km	1108	3,34	18.672.987,33	2,90	24.311,83
41	VIŞNELİ	15 Km	379	1,14	31.281.463,41	4,85	32.122,26
42	YENİKURUDERE	28 Km	152	0,46	14.824.636,16	2,30	19.337,12
43	YENİ	20 Km	1082	3,26	21.634.451,76	3,36	24.851,51
44	YENMİŞ	7 Km	248	0,75	11.849.528,19	1,84	16.004,84
45	YEŞİLKÖY	16 Km	143	0,43	9.424.309,31	1,46	15.951,50
46	YEŞİLYURT	24 Km	143	0,43	2.035.809,34	0,32	6.609,89
47	YİĞİTLER	17 Km	642	1,93	15.133.022,62	2,35	27.887,89
48	YUKARIKIZILCA MERKEZ	9 Km	Bilgi Yok		Bilgi Yok		Bilgi Yok
49	ZEAMET	26 Km	100	0,30	8.610.575,91	1,34	20.252,36
	TOPLAM		33.210		644.360.000,00		134.174,59

Kaynak: İzmir Büyükşehir Belediyesi Üç Boyutlu Kent Rehberi verileri

Mahallelerin merkeze uzaklığı, nüfus, yüzölçümü, barındırdığı yapı sayısı ve çevre uzunluğunu gösteren yukarıdaki tablodan da anlaşılacağı üzere, Kemalpaşa'nın merkez mahalleleriyle eski beldelerinde oluşturulan yeni mahallelerin kırsalda yer alan eskinin köyü, bugünün yeni mahallelerinden sosyo-ekonomik anlamda daha fazla geliştiği; ayrıca, bazı mahallelerin Kemalpaşa mer-

keze uzaklık nedeniyle Kemalpaşa yakınındaki Torbalı ve Turgutlu ilçeleri ile ilişkiler geliştirdiği belirlenmiştir.

Kemalpaşa'daki okulların mahallelere göre dağılımı ve öğrenci sayıları ise Tablo 4 ile Grafik 4'de gösterilmektedir.

Tablo 4 - Kemalpaşa Mahallelerindeki Okul ve Öğrenci Sayıları (2018)


	İLKOKUL	İLKOKUL ÖĞRENCİ SAYISI	ORTAOKUL	ORTAOKUL ÖĞRENCİ SAYISI	LİSE	LİSE ÖĞRENCİ SAYISI	ANAOKULU	ANAOKULU ÖĞRENCİ SAYISI	TOPLAM	TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISI
29 EKİM	1	135	1	105	1	165	0	0	3	405
85. YIL HÜRRİYET	0	0	0	0	1	231	0	0	1	231
AKALAN	1	89	1	89	0	0	0	0	2	178
ANSIZCA	1	44	0	0	0	0	0	0	1	44
AŞAĞIKIZILCA	1	101	1	69	0	0	0	0	2	170
ATATÜRK	0	0	1	674	1	592	0	0	2	1266
BAĞYURDU KAZIMPAŞA	1	246	1	199	0	0	0	0	2	445
BAYRAMLI	1	5	0	0	0	0	0	0	1	5
CUMHURİYET	1	658	0	0	0	0	0	0	1	658
ÇAMBEL	1	34	1	30	0	0	0	0	2	64
ÇİNİLİKÖY	0	0	0	0	2	712	0	0	2	712
DAMLACIK	1	90	1	81	0	0	0	0	2	171
DEREKÖY	0	0	1	46	0	0	0	0	1	46
HALİLBEYLİ	1	175	1	185	0	0	0	0	2	360
HÜRRİYET	2	577	1	440	0	0	0	0	3	1017
İSTİKLAL	0	0	0	0	1	202	0	0	1	202
KIZILÜZÜM	1	68	1	44	0	0	0	0	2	112
KUYUCAK	1	44	0	0	0	0	0	0	1	44
MEHMET AKİF ERSOY	2	1546	3	1716	1	78	1	141	7	3481
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK	0	0	1	572	0	0	0	0	1	572
ÖREN	1	274	1	225	0	0	0	0	2	499
ÖRNEKKÖY	1	263	1	205	0	0	0	0	2	468
SARILAR	1	74	1	51	0	0	0	0	2	125
SEKİZ EYLÜL	1	809	2	1033	3	2484	1	196	7	4522
SİNANCILAR	1	63	1	61	0	0	0	0	2	124
SOĞUKPINAR	2	1085	2	0	0	0	0	0	4	1085
SÜTÇÜLER	1	330	2	330	0	0	0	0	3	660
VIŞNELİ	1	24	0	0	0	0	0	0	1	24
YENİ KURUDERE	1	22	0	0	0	0	0	0	1	22
YENMİŞ HÜRRİYET	1	43	0	0	0	0	0	0	1	43
YİĞİTLER	1	82	1	101	0	0	0	0	2	183
YUKARIKIZILCA	1	82	1	86	0	0	0	0	2	168

Kaynak: İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Tabloya göre en fazla okul sayısı, sırasıyla Mehmet Akif Ersoy (7), Sekiz Eylül (7) ve Soğukpınar (4) mahallelerinde bulunmaktadır. Bu sıralamaya öğrenci sayıları itibarıyla baktığımızda ise en fazla öğrenci sayısının sırasıyla Se-

kiz Eylül (4.522), Mehmet Akif Ersoy (3.481) ve Atatürk (1.266) mahallelerinde, en az öğrenci sayısının Bayramlı (5), Yeni Kurudere (22) ve Vişneli (24) mahallelerinde bulunduğu görülmektedir.

Grafik 4 – Kemalpaşa İlçesi Mahallelerine Göre Öğrenci Sayısı




Kemalpaşa'daki 450.673 m² büyüklüğündeki aktif yeşil alanın mahalleler arasındaki dağılımını gösteren Tablo 42'yi incelediğimizde en fazla aktif yeşil alanın 152.000 m² ile Çinliköy, en az aktif yeşil alanın ise 60 m² ile Sarılar mahallesinde olduğu görülmektedir.

Sanayileşme, ilçe merkezine uzaklık ya da yakınlık ve Ankara-İzmir yolu güzergâhında olmak ya da olmamak gibi nedenlerle ortaya çıkan mahalleler arasındaki bu eşitsiz

durumun ortadan kaldırılabilmesi ya da en azından daha adil bir duruma getirilebilmesi için; merkezi ve yerel yönetim tarafından mahallelere yapılan yatırımlarla sunulan hizmetlerin yerleşimlerin birbirinden farklı gelişmişlik düzeylerinin dikkate alınması suretiyle yapılması ve bunu sağlamak amacıyla her bir mahalleye ait gelişmişlik göstergelerinin en kısa sürede hazırlanarak uygulamaya konulması gerekmektedir.

4.4. Kemalpaşa İlçesinin Topoğrafyası ve Jeomorfolojik Durumu

Harita 2 - Kemalpaşa Havzasının Güncel Sınırları ve Yüzeyleyen Stratigrafi Birimleri



(1) Menderes Masifi, (2) Kikladik Kompleks, (3) Bornova Fliş Zonu, (4) Bodrum Napı, (5) Neojen volkanitleri, (6) Erken-Orta Miyosen yaşlı çökeller, (7) Geç Miyosen-erken Erken Pliyosen yaşlı çökeller, (8) Gediz grubu (8a) Geç erken Pliyosen-Pleyistosen yaşlı çökeller, (8b) Alüvyon yelpazesi çökelleri [Holosen], (8c) Akarsu çökelleri (Holosen).


Yaklaşık 5 milyon yıl ile 2 milyon yıl arasındaki Geç Erken Pliyosen Çağ (GEPÇ)'da biçimlendiği öngörülen Kemalpaşa havzasının asimetrik gelişimi ve yaklaşık 2 milyon yıl ile 12.00 yıl arasındaki Pleyistosen Çağ (PÇ) boyunca tektonik denetimli çökelişi Gediz Grabeni Sıyırılma Fayı (GGSF) tarafından belirlenmiştir. Havzanın Geç-Erken Pliyosen-Pleyistosen yaşlı dolgusu, kuzey ve güneybatıdan Üst Kretase-Paleosen yaşlı Bornova fliš zonu ile Üst Miyosenen Alt Pliyosen çökelleri (Çiçekliköy grubu) tarafından sınırlanır. Güney-güneydoğuda, Kocaçay havzasının Alt-Orta Miyosen yaşlı yelpaze deltası çökelleri, Mende-

res Masifi, Kikladik Kompleks ve Likya Napları kapsamında değerlendirilen Bodrum Napı'na ait kaya birimleri yer alır.


Erken-Orta Miyosen yaşlı Kemalpaşa grubu ile Geç Miyosen-Erken Pliyosen yaşlı Çiçekliköy grubu, havza tabanında bulunan Neojen kaya birimlerini kapsar. Kocaçay havza dolgusunun çalışma alanındaki uzantılarından oluşan Kemalpaşa grubu, alttan üste, Dereköy, Örnekköy ve Topçutepe formasyonları ile Yukarıkızılca volkaniti ile simgelenir.

Şekil 3 – Kemalpaşa Havzasının Temelini Oluşturan Neojen Yaşlı Kaya Birimlerinin Genelleştirilmiş Stratigrafisi

Kemalpaşa grubu kaya birimleri üzerinde açılı uyumsuzlukla yer alan Çiçekliköy grubu, altta Ulucak formasyonu ve geçiş-kisiyle üstte yer alan Yaka kireçtaşıyla oluşur.




Harita 3 - Kemalpaşa Havzası Güneybatı Kesiminin Jeoloji Haritası



1. Menderes Masifi, 2. Kikladik kompleks, 3. Bodrum napı, 4. Bornova Fliş Zonu, 5. Kemalpaşa grubu: (a: Dereköy fm., b: Yukarıkızılca volkaniti, c: Örnekköy fm., d: Topçutepe fm.), 6. Yaka kireçtaşı, 7. Gediz grubu (a: Çiniliköy fm., b: Kızılca fm., c: Armutlu fm., d: Alüvyon yelpazesi çökelleri), 8a. Yamaç molozu, 8b. Heyelan alanı.

Harita 4. Kemalpaşa Havzası Kuzey Kesiminin Jeoloji Haritası




1. Bornova Fliş Zonu (a: Beşpınar fm. [Jura-Kretase], b: Anadağ kireçtaşı [Üst Kretase], c: Belkahve fm. [Üst Kretase-Paleosen]), 2. Örnekköy fm. ve Topçutepe fm. (Orta Miyosen), 3. Çiçekliköy grubu (a: Uucak fm., b: Yaka kireçtaşı [Üst Miyosen-Alt Pliyosen'in altı]), 4. Gediz grubu (a: Çiniliköy fm. [Alt Pliyosen'in üstü-Pleyistosen], b: Kızılca fm. [Pleyistosen]), c: Akarsu çökelleri [Holosen], d: Alüvyon yelpazesi çökelleri [Holosen]), 5a. Yamaç molozu, 5b. Heyelan alanı); B) Kalkanca Tepe çevresinin jeoloji haritası. 1: Dereköy fm., C) Kalkancatepe fayı. a: Anadağ kireçtaşı, b: Yaka kireçtaşı.

4.5. Bölgenin Depremselliği

1. Derece deprem kuşağı içinde yer alan bölgedeki başlıca diri faylar, 19 km uzunluğundaki Bornova Fayı ile Gediz Graben Sistemi Fayları olarak nitelenen 27 Km uzunluğundaki Gediz Grabeni Ana Sıyrılma Fayı, 27 km uzunluğundaki Dağkızılca Fayı ve 24 km uzunluğundaki Kemalpaşa Fayı'dır.

Harita 5 - Kemalpaşa ve Çevresindeki Fay Hatları



Kemalpaşa havzasının birinci ve ikinci evre dolgulanmasını belirleyen normal fay sistemleri. TK: Kemalpaşa havzasının tabanında yer alan 5 my'dan yaşlı temel kayaları, I: Gediz grubu birinci evre (geç Erken Pliyosen-Pleyistosen) çökelleri, II: Gediz grubu ikinci evre (Holosen) çökelleri (a: Lateralalüvyal, b: Aksiyalflüvyal). GGSF: Gediz Grabeni Sıyrılma Fayı, KAFZ: Kalkanca Tepe Fay Zonu, MF: Manisa Fayı, KEF: Kemalpaşa Fayı, SFZ: Spil Dağı Fay Zonu, SAF: Sancaklığdecik Fayı, ÇF: Çobanisa Fayı.

Bornova Fayı

İzmir'in kuzeydoğusunda Karşıyaka ile Kemalpaşa'nın batısındaki Ulucak arasında Kuzeybatı-Güneydoğu genel doğrultusunda biri birine paralel uzanır. Fayın, Bornova-Ulucak arasındaki doğu kesimi Miyosen çökel kayalar ile Mezozoyik yaşlı temel kayaları keser. Bu iki fay Gediz grabeni batısındaki Kemalpaşa fayının kuzeybatı devamında bulunur.

Gediz Graben Sistemi Fayları

Gediz grabeni doğuda Sarıgöl ile batıda Manisa ve Kemalpaşa arasında Doğu-Batı genel uzanımında yaklaşık 150 km uzunluğundaki normal fay sistemine bağlı olarak şekillenmiştir. Salihli doğusunda Batı Kuzeybatı-Doğu Güneydoğu uzanımlı olan graben, Salihli'den batıya doğru genişler ve çatallanarak kollara ayrılır.

Gölmarmara, Halitpaşa, Manisa ve Kemalpaşa kolları bunlardan en belirgin olanlarıdır. Bu kollar normal faylarla ayrılan blokların oluşturduğu adadağlarla birbirinden ayrılmaktadır. Anadolu'nun en önemli sismojenik zonlarından olan Gediz grabeninin batısındaki faylardan kaynaklanabilecek depremler İzmir ve çevresindeki yerleşmeleri etkileyecek konumdadır.

Gediz grabeni batı ucunda yer alan faylar grabenin Kemalpaşa ve Manisa kollarını oluşturur. Manisa kolu doğu

ucunda Turgutlu Fayının Kuzeybatı devamlılığı şeklinde izlenen Manisa Fayı'na bağlı olarak şekillenmiştir. Kemalpaşa kolundaki aktif yapıların en önemlileri Gediz Grabeni Ana Sıyrılma Fayı, Kemalpaşa Fayı ve bir transfer yapısı olan Dağkızılca Fayı'ndan oluşur.

Gediz Grabeni Ana Sıyrılma Fayı (Batı Bölüm)

Gediz Graben Sistemi'nin ana yapısal elemanı olan bu fay, Sarıgöl-Alaşehir arasında 150 km uzunluğunda sürekliliği olan bir yapıdır. Fay, Sarıgöl-Kemalpaşa arasında Doğu-Batı genel uzanımlı güneye bakan geniş bir kavis oluşturur. Alaşehir bölümünde Kuzeybatı-Güneydoğu uzanımlı fay Salihli-Turgutlu arasında Doğu-Batı gidişlidir. Turgutlu batısında ise Dağkızılca Fayı'na bağlanır.

Dağkızılca Fayı

Kemalpaşa ilçesi güneyi ile Torbalı arasında uzanır. Gediz Grabeni Sistemi'ne bağlı 27 km uzunluğunda bir transfer fayıdır. Bu fay kabaca birbirine paralel üç parçadan oluşur: 1) En batıda yer alan Karaağaç-Menderes (Cumaovası) arasındaki bölüm, 2) Kurudere-Ayrancılar arasında kalan 20 km uzunluğundaki en diri bölüm ve 3) Kurudere-Kırıklar köyleri arasında 13 km uzunluğundaki bölüm.

Manyetik değeri 6,25 olan 31 Mart 1928 Torbalı depreminin bu faydan kaynaklandığı bilinmektedir.

Kemalpaşa Fayı

Gediz Grabeni Sistemi'nin batısında Bağyurdu ile Ulucak arasında uzanan 24 km uzunluğundaki diri fay Kemalpaşa Fayı olarak adlanmıştır. Fay, Kemalpaşa kent yerleşmesini Kuzeybatı-Güneydoğu yönünde boydan boya uzanır ve Ulucak yöresindeki iki küçük fay parçası ile sonlanır.

Tarihsel Depremler

Anadolu'da tarihsel depremlerle ilgili kayıtlar Milat'tan önce 2.000 yıllarına kadar uzanmaktadır. Tarihsel döneme ilişkin kayıtlar incelendiğinde yorum yapmak için verilerin yetersiz olduğu görülmektedir. Çünkü tarihsel kayıtlarda süreklilik yoktur. Herhangi bir yerleşimin var olduğu ve önemli olduğu dönemlere ait kayıtlar dikkat çekici ölçüde ayrıntılı iken, aynı yerleşim yerinin önemsiz olduğu dönemlere ait kayıtlar ya yoktur ya da ayrıntı içermez. Bir başka sorun da kayıtların belli merkezlere mal edilmesidir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem İzleme Merkezi ile AFAD Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine; ayrıca, RADİUS İzmir Deprem Master Planı kayıtlarına göre İzmir ve yakın çevresinde M.Ö. 303 ile bugüne kadar devam eden süreçte, tespit edilebildiği şekliyle manyetik derecesi 4,0 ile 7,0 arasında değişen toplam 146 hasarlı deprem olmuştur.

Bu depremler arasında Kemalpaşa'ya en yakın olanlar, 3 Kasım 1862 tarihinde meydana gelen ve merkez üssü Turgutlu olan 6,9 şiddetindeki deprem ile 31 Mart 1928 tarihinde meydana gelen ve merkez üssü Tepeköy-Tor-

balı olan 6,25 şiddetindeki depremdir.

AFAD Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından hazırlanan 2015 tarihli İzmir Afet Müdahale Planı (İZAMP) uyarınca Kemalpaşa kent merkezinin sadece iki mahallesini (Sekiz Eylül ve Mehmet Akif Ersoy) kapsayan alanda belirlenen afet toplanma alanlarının sayısı aşağıdaki çizelgeden de görüleceği üzere 18, bu alanların yüzölçümü 54.700 m², kapasitesi, 13.675 kişi ve kişi başına düşen alan ise 4 m² olarak belirlenmiştir.


Uluslararası nitelikteki Sphere İnsani Yardım Sözleşmesi ve Afetle Mücadelede Asgari Standartlarına göre afet sonrası toplanma alanı olarak seçilen yerlerin yeterli sayıdaki insanı barındırması gerektiğinden; ayrıca, 2018 yılı ADNKS verilerine göre toplam nüfusu 33.036 kişiye ulaşmış (Mehmet Akif Ersoy: 19.130, Sekiz Eylül: 13.906) bu iki mahalledeki toplanma alanları kapasitesinin halen 13.675'de kalması; 2015 yılında belirlenmiş bu alanların acilen günümüz koşullarına uygun olarak artırılması gerektiğini ortaya koymaktadır.

Ayrıca T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından hazırlanan 2014-2023 dönemi Teknolojik Afetler Yol Haritası Belgesi uyarınca büyük endüstriyel kazaları, tehlikeli madde taşımacılığını, iklim değişikliği ve buna bağlı yıkımları, maden ve maden atıklarından kaynaklanan kazaları ve radyasyondan korunma standartlarının geliştirilmesi ve güçlendirilmesi gibi konuları ele alan herhangi bir çalışmanın hem İzmir hem de Kemalpaşa için yapılmadığı anlaşılmıştır.

Tablo 5 – Kemalpaşa Kent Merkezindeki Afet Sonrası Toplanma Alanları

SIRA NO	AFET SONRASI TOPLANMA ALANI	MAHALLESİ	CADDE/SOKAK	KONUM BİLGİLERİ	ALAN (M2)	KAPASİTE (KİŞİ)
001	1 No'lu Toplanma Alanı	Sekiz Eylül	Kirazlı cad. 101/1 Sokak	Atatürk Parkı	4.000	1.000
002	2 No'lu Toplanma Alanı	Sekiz Eylül	105 Sok.-107/1 Sokak	Çocuk Bahçesi	2.000	500
003	3 No'lu Toplanma Alanı	Sekiz Eylül	103/1 Sokak	Mehmet Ali Özudoğru Parkı	2.100	525
004	4 No'lu Toplanma Alanı	Sekiz Eylül	İzmir cad. 81-83 Sıkaklar	Yeşil Alan	900	225
005	5 No'lu Toplanma Alanı	Sekiz Eylül	Kirazlı cad. 116 Sokak	Kemalpaşa Spor Kompleksi	3.000	750
006	6 No'lu Toplanma Alanı	Sekiz Eylül	Kirazlı caddesi	Karakol Karşısındaki Engelli Parkı	2.300	575
007	7 No'lu Toplanma Alanı	Sekiz Eylül	134 Sokak	Aktivite Alanı	4.300	1075
008	8 No'lu Toplanma Alanı	Sekiz Eylül	İzmir cad. 136 Sok.	Osmanlı Parkı	7.300	1825
009	9 No'lu Toplanma Alanı	Sekiz Eylül	Kemalpaşa stadı	Adnan Menderes Parkı	14.000	3500
010	10 No'lu Toplanma Alanı	Sekiz Eylül	138 Sokak	Halı Saha	2.300	575
011	11 No'lu Toplanma Alanı	Mehmet Akif Ersoy	168 Sokak	Sevda Parkı	1.400	350
012	12 No'lu Toplanma Alanı	Mehmet Akif Ersoy	Meseretçioğlu cad. 187 Sokak	Sevgi Parkı	1.900	475
013	13 No'lu Toplanma Alanı	Mehmet Akif Ersoy	199 Sokak	Öğretmen Arif Aldiker Parkı	900	225
014	14 No'lu Toplanma Alanı	Mehmet Akif Ersoy	Dr. Ali Kahraman caddesi	Yeşil Alan	2.000	500
015	15 No'lu Toplanma Alanı	Mehmet Akif Ersoy		Hemşire Türkan Akyüz Parkı	1.700	425
016	16 No'lu Toplanma Alanı	Mehmet Akif Ersoy	232 Sokak	Nephan Taşlı Parkı	2.000	500
017	17 No'lu Toplanma Alanı	Mehmet Akif Ersoy	237 Sokak	Şehitler Parkı	1.200	300
018	18 No'lu Toplanma Alanı	Mehmet Akif Ersoy	244 Sokak	Park Alanı	1.400	350


Şekil 4 – Kavaklıdere ve Nif Dağı Zirvesi Kesiti



Şek. 1 - Kavaklıdere ve Kemalpaşa dağı zirvesi kesiti

C = Kristalin kalker; Cn = Senomanien; T = Turonien; S = Senonien; M = Mestrihtien; F = Fliş; N = Neojen; D = Diabaz.

Şekil 5. Manisa-Torbalı arasında Kemalpaşa ovasının yapısal kesiti (Şematik model)



1. Genellikle kumlu-killi fliş formasyonundan oluşan Mesozoik okyanus sedimanları,
2. Genellikle karbonatlı kayalardan oluşan Mesozoik okyanus sedimanları,
3. Genellikle karbonatlı-killi-kumlu Miosen göl sedimanları,
4. Genellikle kumlu-çakıllı Pliosen sel sedimanları, 5. Alüvyon, 6. Faylar.

4.6.2. Ovalar

İlçenin tek ovası Kemalpaşa Ovası'dır. Kemalpaşa Ovası Doğu-Batı yönünde 35 km uzunlukta ve kuzey-güney yönünde 5-6 km genişliğindedir. Ovanın ortasından Nif Çayı akar. Ayrıca Çiçekli ve Yiğitler çayları da ovayı geçerek Gediz Nehri'ne ulaşır. Kemalpaşa Ovası'nın denizden yüksekliği ortalama 80-150 m arasındadır. Genel topografik eğimi ise % 0,5 ile 2,5 arasında değişir.

4.6.3. Akarsular, Göller, Göletler, Barajlar, Yerüstü ve Yeraltı Suyu Kaynakları

Kemalpaşa'nın en önemli akarsuyu olan Nif Çayı, İzmir il merkezinin 14 km kadar kuzeydoğusundan ve Yamanlar

Dağı'nın doğu yamaçlarından doğmaktadır. Önce Kemalpaşa Ovası'nın içinde, Nif Dağı'ndan gelen derelerle beslenip doğuya doğru akmakta, ardından kuzeye dönerek Manisa-Turgutlu karayolunu keserek kuzeybatı yönünde akışına devam etmektedir. Turgutlu ile Çobanisa arasında taşmalara sebep olduğundan Çobanisa'dan Gediz'e birleştiği yere kadar geniş bir kanala alınarak taşkın zararı önlenmeye çalışılmıştır. Daha sonra İzmir-Bursa yolu üzerindeki Gediz köprüsü yakınlarında Gediz'le birleşmektedir.

Nif Çayı'nın yıllık ortalama toplam akımı 73,547 hm³, yıllık ortalama akımı ise 2,749 m³/sn'dir.

hayvan varlığı yerüstü su kaynaklarında ortaya çıkan yoğun Antimuan (Sb), Manganez (Mn), Kuvars Kumu (SiO₂) ve Kuvarsit varlığının temel nedenidir.

Kasım-2018 tarihli Gediz Havzası Nehir Havza Yönetim Planının Yeraltı Suları Veritabanı kayıtlarına göre Kemalpaşa'nın yeraltı suyu kaynakları noktasal (kentsel, endüstriyel ve jeotermal) değerler, yayılım (tarım, hayvancılık ve katı atık), kalite ve miktar yönünden yüksek baskı altındadır. Tespit edilebilen sayaçsız toplam 6.000 adet su kuyusu ile sanayinin yeraltı suyu çekim miktarı 43,98 hm³/yıl, içme-kullanma suyu miktarı 6,39 hm³/yıl, sulama suyu çekim miktarı 88,94 hm³/yıl, beslenme miktarı 32,67 hm³/yıl, çekim/beslenme oranı da 2,72'dir. Yeraltı sularındaki Alüminyum (Al), Demir (Fe) ve Manganez (Mn) miktarları alüminyumda 6, demirde 10 ve manganezde eşik değerlerin 3 kat üstündedir.

Ayrıca ilçe sınırları içinde yer alan Abaloğlu Kesimhane, Argüç Çevre Arıtma, CP Standart A.Ş., Çinkanlar Kimyevi Maddeler, Ege Seramik, Ege Vitrifiye, Euro Gıda, Kanat Boyacılık, Kaplamin Ambalaj, Levent Kâğıt, McCormick Kütas Gıda, Özsumer Gıda, Pınar Entegre Et ve Un, Plastik Galvano, Saint Gobain Weber Yapı Kimyasalları,

Viking Temizlik gibi işletmelerle Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi (KOSBİ) gibi kuruluşların yerüstü ve yeraltı sularını kirletmelerinin önlemi olarak önerilen Ultra Filtrasyon + Nano Filtrasyon sisteminin ancak 2024 yılında devreye alınacak olması; ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait düzensiz depolama sahasının henüz rehabilite edilmemiş olması hayati riskin varlığını net bir şekilde arttırmaktadır.

4.7. İklim

Akdeniz iklim kuşağında bulunan Kemalpaşa'da kışlar ılık ve yağışlı, yazlar kurak ve sıcak geçmektedir. 2010-2018 yılları verilerini gösteren Tablo 6 ve Tablo 7'de görüleceği gibi, yıllık ortalama sıcaklık 16,2°C'dir. Ölçülen maksimum sıcaklık 43°C (02.07.2017), minimum sıcaklık 1,4°C, maksimum sıcaklık ortalaması 32,7° C, minimum sıcaklık ortalaması 10,8° C, ortalama nem oranı % 66,1, ortalama yağış miktarı 55,57 mm, maksimum yağış miktarı Kasım ayı için 60,80 mm'dir.

Yerleşimdeki hâkim rüzgârın yönü Doğu-Güneybatı(ESE) olup ortalama hızı 16,43 m/sn'dir. Nisan, Mayıs, Haziran ve Eylül aylarında esen Batı rüzgârlarının ortalama değeri ise 16,01 m/sn'dir.

**Tablo 6-
2010-2018 Yılları
Meteoroloji Verileri /
Kemalpaşa**

Başlıca Meteoroloji Verileri	Süre Yıl	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık	Ortalama
Aylık Ortalama Rüzgar Hızı (m+sn)	9	2,50	2,70	2,60	2,70	2,60	2,80	3,30	3,40	3,00	2,60	2,20	2,40	2,70
Aylık Toplam Yağış Ortalaması (mm0kg+m ³)	9	147,46	102,96	68,02	47,90	36,47	38,58	4,93	5,58	12,00	58,51	64,66	79,71	55,57
Aylık Maksimum Yağış (mm0kg+m ³)	9	83,60	84,80	42,00	36,00	32,40	34,00	12,00	23,00	43,00	49,80	60,80	56,20	46,47
Aylık Yağışlı Gün Sayısı Ortalaması (mm0kg+m ³)	9	13,44	12,44	11,78	7,11	9,22	7,00	1,11	2,00	2,33	7,11	8,33	12,67	7,88
Aylık Ortalama Nispi Nem	9	81,1	77,0	70,9	63,7	60,9	55,7	46,6	48,9	54,1	66,8	75,3	80,1	65,1

Tablo 7 – 2010-2018 Yılları Meteoroloji Verileri – Kemalpaşa

Başlıca Meteoroloji Verileri	Süre Yılı	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık	Ortalama
Aylık Ortalama Sıcaklık (C°)	9	5,7	8,2	10,4	14,6	19,4	23,9	27,4	27,4	22,8	16,4	11,4	6,7	16,2
Aylık Maksimum Sıcaklık (C°)	9	23,2	26,0	26,4	32,2	35,1	42,1	43,0	41,1	38,5	32,3	26,8	25,4	32,7

4.8. Arazi Dağılımı

Kemalpaşa ilçesinin toplam arazi varlığı 65.800 hektardır. Kemalpaşa'daki arazinin yaklaşık % 50'si ormanlık ve fundalık alanlardan, % 35'i de tarım alanlarından oluşmaktadır. Bu dağılım ormanlık ve fundalık alanlarla tarım alanları açısından İzmir ortalamasının üstünde, çayır ve


mera alanları açısından da İzmir ortalamasının altındadır. 2016, 2017 ve 2018 yıllarına ait orman ve fundalık alan miktarlarına bakıldığında ise bu alanın % 3 oranında azalış gösterdiği görülmektedir.

Tablo 8 – Kemalpaşa ve İzmir İlindeki Genel Arazi Dağılımı (dekar)

YIL	Yer	Yüzölçümü	Tarım Alanı	Oran (%)	Orman ve Fundalık Alan	Oran (%)	Çayır Mera Alanı	Oran (%)	Diğer Arazi	Oran (%)
2016	Kemalpaşa	655.000	228.338	34,9	322.030	49,2	2.600	0,4	102.032	15,6
	İzmir	12.086.112	3.437.549	28,4	4.905.475	40,6	512.234	4,2	3.230.854	26,7
2017	Kemalpaşa	655.000	226.827	34,6	302.030	46,1	2.600	0,4	123.543	18,9
	İzmir	12.086.112	3.444.237	28,5	4.700.405	38,9	512.234	4,2	3.429.236	28,4
2018	Kemalpaşa	655.000	226.831	24,3	302.030	46,1	2.600	0,4	125.549	19,2
	İzmir	12.086.112	3.450.224	28,5	4.555.700	37,7	506.234	4,2	3.573.954	29,6

Kaynak: İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

Grafik 5 – Kemalpaşa Genel Arazi Dağılımı (2018)




Kaynak: İzmir İl Tarım ve Orman Bakanlığı

2018 yılı arazi dağılım verilerine göre Kemalpaşa ilçesi- nin % 46'lık bölümünün orman ve fundalık alan olduğu görülmektedir. Söz konusu ormanlık alanlar genellikle ova tabanını çevreleyen yüksek dağlık bölgelerde bulun- maktadır. Özellikle de kuzeyde Manisa (Spil) Dağı ve gü- neyde Kemalpaşa (Nif) Dağı ormanlık alan bakımından öne çıkmaktadır. Kızılçam ve makiler hâkim bitki örtüsü olarak öne çıkmakla birlikte yerleşime ve eğimin uygun olduğu yerlerde tarım alanlarına bağlı olarak tahribata uğradıkları görülmektedir.

Çayır ve mera alanları ise Tablo 8'de görüleceği üzere sa- dece 2.600 dekar'lık bir alanı kaplamaktadır. Bu veri bize geleneksel yöntemlerle hayvancılığın ilçede oldukça sı- nırlı olduğunu göstermektedir.

İlçede, 22.683 hektar alan, tarımsal üretim için kullanıl- maktadır. Toplam alan içerisindeki tarım alanının oranı İzmir ortalamasının üzerindedir ve bunun büyük bir kıs- mını meyve bahçeleri oluşturmaktadır. % 35'lik oranla ilçede ikinci en geniş arazi kullanımının görüldüğü alan tarım alanlarıdır. İzmir Kent Bölgesi Nazım İmar Planı (2009) verilerine göre tarım arazilerinin % 19'u tarla ala- nı, % 2,9'u sebze alanı, % 0,02'si süs bitki alanı, % 74'ü meyve alanı, % 0,4'ü kavaklık alan, % 0,8'i nadas alanı ve % 2,88'i tarıma uygun boş arazilerdir. Kemalpaşa'da üre- tilen tarım ürünleri incelendiğinde; kiraz, üzüm, zeytin, şeftali ve ceviz gibi ürünler öne çıkmakta; Kemalpaşa, İzmir genelindeki kiraz üretiminin ise yaklaşık olarak % 87'sini karşılamaktadır.



Tarla ürünleri olarak mısır, buğday, nohut, kütlü pamuk en çok üretilirken, en çok üretilen sebzeler ise domates, patlıcan, taze fasulye, hıyar ve sivri biberdir. İlçede en çok üretilen meyveler çekirdekli ve çekirdeksiz üzüm, zeytin- yağı, kiraz, şeftali, cevizdir. Tarım arazilerinde, özellikle 1. ve 2. sınıf topraklarda bağcılık, zeytincilik ve kiraz ye- tiştiriciliği, yerleşim alanlarına yakın bölgelerde de sebze yetiştiriciliği yapılmaktadır.

Kemalpaşa'daki tarım arazilerinin % 54'ü sulanmaktadır. Genelde sulama artezyen ve derin kuyularda salma sula- ma şeklindedir. Armutlu gibi yerleşmelerde damlama sis- temine geçilmekte olup Tarım ve Orman Bakanlığı Dev- let Su İşleri Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü'nün bildirdiği resmi verilere göre Kemalpaşa'daki sulanabilir arazi miktarı 3.394 hektar, inşaatı tamamlanmış, inşaatı devam eden ve proje aşamasında olan toplam 7 adet su depolama tesisinin yüzey alanının miktarı 203,7 hektar büyüklüğündedir.


İlçede yerüstü su kaynaklarından aktif sulama sadece Bağyurdu Göleti'nden yapılmakta olup yakın zamanda

Bağyurdu Sulama Kooperatifi'ne devredilecek tesis ile net 100 hektar, brüt 115 hektar alan sulanabilecektir. Söz konusu kooperatif 2019 yılı itibariyle 50 hektarlık bir alanı sulamaktadır.


Kemalpaşa'daki 8 sulama kooperatifi eli ve DSİ aracılığıy- la 2.982 hektar, 1 kooperatif eliyle DSİ dışında 250 hek- tar; toplam olarak 5.482 hektar tarım arazisi sulanmak- tadır. Halkın kendi olanakları ile suladığı alan ise yaklaşık 6.150 hektar kadardır. Bu durum 2018 yılı verilerine göre toplam 345.022,40 hektar olan tarım arazisinden 11.632 hektarının sulandığını göstermektedir. DSİ'nin 2019 yılı- na kadar verilen tarımsal sulama amaçlı yeraltı suyu kul- lanma belgesi sayısı ise 3.698'dir.

Yapılan bilimsel araştırmalar sonucunda 1.sınıf arazilerin yaygın olduğu arazilerde daha çok bağcılık, zeytincilik ve kiraz yetiştiriciliği yapılırken Nif Çayı kenarında yer alıp daha çok tarıma konu olan 2. sınıf arazilerde ise bağcılık, zeytincilik, meyvecilik ve hububat tarımı yapıldığı belir- lenmiştir.

Harita 8 - Kemalpaşa Ovası ve Çevresinde Arazi Yetenek Durumu



Harita 9 – Kemalpaşa Ovası ve Çevresinde Arazi Kullanımı



Tablo 9 - Kemalpaşa İlçesi Arazi Kullanım Yetenek Sınıflarına Göre Dağılım

ARAZİ KULLANIM YETENEK SINIFI	DAĞILIM ALANI (DA)	DAĞILIM (%)
I. Sınıf	24.781	15,213
II. Sınıf	41.256	27,327
III. Sınıf	16.037	9,845
IV. Sınıf	15.955	9,793
VI. Sınıf	11.287	6,928
VII. Sınıf	53.575	32,89

İşlenebilir toprak özelliği gösteren I, II, III, IV. sınıf arazilerin miktarı 81.922 dekar olup genel arazi dağılımının % 59,32'sini oluşturmaktadır. Söz konusu arazilerin bir kısmı nüfus yoğunluğu ve sanayi alanlarının genişlemesi ile yerleşime açılmıştır. Aşağıdaki çizelgede bu arazilerin sanayi amaçlı yerleşime açılma oranları izlenebilir.

Tablo 10 - Sanayi Amaçlı Tarım Dışı Bırakılan Toprakların Arazi Kullanım Yetenek Sınıfı

ARAZİ KULLANIM YETENEK SINIFI	DAĞILIM ALANI (DA)	DAĞILIM (%)
I. Sınıf	2.172	48,590
II. Sınıf	1.205	26,934
III. Sınıf	766	17,136
IV. Sınıf	220	4,921
VI. Sınıf	108	2,416

Kaynak: Ulucak Yerleşimi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Açıklama Raporu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından hazırlanmış olan 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planında yapılan incelemede mevcut arazi kullanım değerleri ise aşağıdaki çizelgede belirtilmiştir.

Tablo 11 - Mevcut Arazi Kullanım Değerleri

ARAZİ KULLANIM KARARI	YAKLAŞIK ALAN
Kentsel Yerleşik Alanlar	575.5 Ha
Kırsal Yerleşme Alanları	347.9 Ha
Ticaret Alanları (2. ve 3. Derece)	59.9 Ha
Organize Sanayi Bölgesi	1517 Ha

Kemalpaşa ilçesinde toplamda 98,146 ha alan ise mesire alanı olarak ayrılmıştır. Mesire alanlarının listesi ve alan büyüklükleri aşağıdaki çizelgede gösterilmektedir.

Tablo 12 – Kemalpaşa'daki Mesire Alanları

SIRA	MESİRE YERİ	TİP	ALAN (HA)
01	Karabel Mesire Yeri	B	28,12
02	Kemalpaşa (Park Orman) Mesire Yeri	C	12,34
03	Yenikurudere Mesire Yeri	C	1,27
04	Ören Mesire Yeri	C	5,10
05	Kirazlı Vadi Mesire Yeri	C	0,96
06	Eski Hamzababa Mesire Yeri	17. Madde	1,40
07	Dere Mesire Yeri	17. Madde	0,516
08	Nazarköy Mesire Yeri	C	14,10
09	Kalkancı Mesire Yeri	B	2,55
10	Karakemer Mesire Yeri	B	27,53
11	Kızılüzüm Mesire Yeri	B	3,13
12	Kuyucak Mesire Yeri	B	1,03
TOPLAM			98,146

4.9. Yerleşimin Fiziki Planlama İçindeki Yeri

1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı

İzmir ilini kapsayan 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ilk olarak Kütahya ve Manisa illerini de içine alarak Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 14.08.2009 tarihinde Manisa-Kütahya-İzmir Planlama Bölgesi 1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı adı ile onaylanmıştır. Söz konusu plana muhtelif tarihlerde açılan davalar sonucunda Danıştay 6. Daire Başkanlığı'nın 2010/786 esaslı dosyasında 26.12.2012 tarih ve K:2012/8225 ile planın tümünün iptaline karar verilmiştir. Sonrasında Kütahya ili plan sınırı dışına çıkartılarak İzmir – Manisa Planlama Bölgesi

1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 23.06.2014 tarih ve 9948 sayılı onayı ile 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7. maddesi uyarınca kabul edilmiş olup bu plan 2014 yılından bu yana bakanlık tarafından 7 kez değiştirilmiş, en son değişiklik ise 1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 102. maddesine göre 07.11.2018 tarihinde yapılmıştır.

Mevcut Çevre Düzeni Planına göre Kemalpaşa İlçesi "Merkez Kent Dışındaki Kentsel Yerleşimler" olarak değerlendirilmiştir ve planın 2025 yılına ait nüfus tahmininde Kemalpaşa'nın nüfusu 174.000 olarak hesaplanmıştır.

Tablo 13- 1/100.000 Çevre Düzeni Planı İzmir Merkez Kent Dışındaki İlçelerin Nüfus Tahminleri

YERLEŞME	2017 NÜFUS	2025 NÜFUS
ALİAĞA	97.070	160.000
BAYINDIR	40.258	65.000
BERGAMA	102.961	142.000
BEYDAĞ	12.391	22.000
ÇEŞME	41.278	70.000
DİKİLİ	41.697	78.000
FOÇA	31.061	57.000
KARABURUN	9.812	27.000
KEMALPAŞA	105.506	174.000
KINIK	28.271	49.000
KIRAZ	43.859	60.000
ÖDEMiŞ	132.241	177.000
SEFERİHİSAR	40.785	88.000
SELÇUK	35.991	50.000
TİRE	83.829	134.000
TORBALI	172.359	280.000
URLA	64.895	112.000
TOPLAM	1.081.264	1.745.000

1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı'nda Kemalpaşa İlçesi ile ilgili şu bölümlere yer verilmiştir:

“Kemalpaşa: Endüstriyel gelişmelerin nüfus artışını desteklediği bir diğer ilçe merkezi olan Kemalpaşa’da bireysel olarak yapılaşmış sanayi tesislerinin bulunduğu geniş alanların, sanayi tesislerinden kaynaklanan kirliliğin kontrol edilebilmesi, altyapı yatırımlarının bütüncül olarak yapılabilmesi ve sanayinin düzenli gelişmesinin sağlanması gibi nedenlerle bu ilçede organize sanayi bölgesi yer seçimi yapılmış olması, bu alanda sanayi tesislerinin sayıca artışını desteklemektedir. Bu durum gerek Kemalpaşa ilçe merkezinde ve gerekse yakın çevresinde yer alan diğer yerleşmelerde, yerleşmenin kendi dinamiklerinden kaynaklanan artışın üstünde bir nüfus artışının ortaya çıkmasına neden olabilecek gibi görülmektedir. Bu nedenle Kemalpaşa ilçesinde 2025 hedef yılı için 174.000 kişilik nüfus kabulü belirlenmiştir.

Endüstriyel amaçlı mevzi gelişmelerin büyük bölümü İzmir Merkez Kentin çevresinde gerçekleşmiştir. Özellikle kentin çevre ile ana ulaşım bağlantıları olan Aliağa, Kemalpaşa ve Torbalı akslarındaki gelişmeler dikkat çekici boyutlara ulaşmış, bu gelişmeler yerel yönetimler tarafından plan kararları ile desteklenerek genişlemiştir. İzmir-Kemalpaşa-Turgutlu bağlantısını sağlayan İzmir - An-

kara Karayolu üzerinde tekil olarak yapılaşmış tesislerin büyük bölümü geçmişin verimli tarım topraklarının ortadan kaldırılmasına neden olmuştur.

Ulucak-Kemalpaşa bölgesinde tekil yapılaşmış tesislerin bulunduğu bölgenin organize sanayi bölgesine dönüştürülmesi, Yazıbaşı-Torbalı bölgesinde var olan tesislerin çevresindeki alanlar için sanayi amaçlı planların hazırlanması ve uygulamalarının gerçekleştirilmiş olması, geniş tarımsal alanların yitirilmesine neden olmuştur.”

Ayrıca planda Merkez Kent nüfusunda, göçlerle desteklenmiş biçimde oluşacak nüfus artışının bir bölümünün Merkez Kent dışındaki yakın yerleşim merkezlerinde yerleşeceği varsayımıyla düzenlemeler yapılmış ve Kemalpaşa’da dahil olmak üzere özellikle büyük çalışma alanlarının da bulunduğu ilçelerin çevrelerinde bu yerleşmelerin gereksinimlerine ek olarak kentsel gelişme alanları düzenlenmiştir. Aşağıdaki çizelgede planda önerilen gelişme alanları gösterilmiştir. Buna göre 2025 yılında 174.000 tahmini nüfus için Kemalpaşa’da toplam 2.065 hektar yerleşme alanı ihtiyaç duyulacağı tespit edilmiştir. Mevcutta Kemalpaşa’nın kentsel yerleşik alanı 810 hektar olması nedeniyle 1.255 hektar kentsel gelişme alanı öngörülmüştür.

Tablo 14 - İzmir Merkez Kent Dışında Kalan İlçelerin Gelişme Alanları Tablosu

YERLEŞMELER	NÜFUS 2025	PLANLANAN KENTSEL GELİŞME ALANI	KENTSEL YERLEŞİK ALAN (HEKTAR)	TOPLAM ALAN
Aliağa	160.000	880	749	1629
Bayındır	65.000	274	224	498
Bergama	142.000	1015	704	1455
Beydağ	22.000	87	97	184
Çeşme	70.000	646	607	1253
Foça	57.000	625	392	1017
Karaburun	27.000	700	591	1291
Kemalpaşa	174.000	1255	810	2065
Kınık	49.000	444	385	829
Kiraz	60.000	165	129	294
Ödemiş	177.000	1200	1090	2290
Bademli*				
Birgi*				
Bozdağ*				
Çaylı*				
Gölcük*				
Kayaköy*				
Kaymakçı*				
Konaklı*				
Ovakent*				
Seferihisar	88.000	890	638	1528
Selçuk	50.000	203	279	482
Tire	134.000	474	781	1255
Torbalı	90.000	1483	1653	3136
Urla	112.000	737	1945	2682

Planda Kemalpaşa ilçesindeki kentsel gelişme alanları ile ilgili aşağıdaki ifadeler geçmektedir.

“Hedef yıl için 174.000 kişilik nüfus kabul edilmiştir. Hedef yıl için gerekli olan alanlardan daha büyük alanın planlı olduğu Kemalpaşa’da, Organize Sanayi Bölgesi’nin gelişmesine koşut olarak yeni nüfusun gelmesi olasılığı dikkate alınarak planlı alanlar korunmuştur.

Mevcut planlarda yer alan tarım alanları ve orman alanları dışında kalan alanlar korunurken, 5216 sayılı Yasa ile Kemalpaşa’nın mahallesi durumuna gelen yerleşme alanları çevresinde, Kemalpaşa planlarına ek olarak gelişme alanları önerilmiş, Akalan ve Çambel mahalleleri arasında bulunan toplu konut alanına da planda ilave gelişme alanı olarak yer verilmiştir.


Armutlu: 5747 sayılı Yasa ile Kemalpaşa’nın mahallesi durumuna gelen Armutlu’da, hedef yıl için gerekli alanlar planlı olarak var olduğundan, yeni gelişme alanları düzenlenmemiş, onaylı imar planları korunmuştur.


Bağyurdu: 5747 sayılı Yasa ile Kemalpaşa’nın mahallesi durumuna gelen Bağyurdu’nda gerekli alanların üstünde bir alan planlanmış olduğundan mevcut imar planlı alanlar korunmuştur.

Ören: 5747 sayılı Yasa ile Kemalpaşa’nın mahallesi durumuna gelen, hedef yıl için Ören’de gerekli alanların üstünde bir alanın planlanmış olduğu Ören’de mevcut imar planlı alanlar korunmuştur.

Ulucak: 5747 sayılı Yasa ile Kemalpaşa’nın mahallesi durumuna gelen Ulucak’ta, hedef yıl için gerekli alanın oldukça üstünde bir alanın planlanmış olup sanayiden kaynaklı gelişme potansiyeli dikkate alınarak planlı gelişme alanları korunmuştur.

Yukarıkızılca: 5747 sayılı Yasa ile Kemalpaşa’nın mahallesi durumuna gelen Yukarıkızılca’da, hedef yıl için gerekli alanlara yakın bir alanın planlanmış olduğundan mevcut imar planlı alanlar korunmuştur.”





1/25.000 Ölçekli İzmir Büyükşehir Bütününü Çevre Düzeni Planı

04.07.2011 tarih ve 27984 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7. maddesinin 3. fıkrası hükmü gereğince, büyükşehir belediyelerine çevre düzeni planı yapma yetkisi verildiğinden, İzmir Büyükşehir Bütününü 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı hazırlanmış ve Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.09.2012 tarih, 05.843 sayılı kararı ile uygun görülerek, 08.10.2012 tarihinde Başkanlık Makamı’nca onaylanmıştır.

Söz konusu planda Kemalpaşa ilçesi “Doğu Aksı” olarak belirlenmiştir. Planda doğu aksına yönelik planlama stratejileri ise plan raporunda şu şekilde sıralanmıştır;

- Güçlü bir tarım potansiyeline sahip olan havzanın korunması,
- Bölge içindeki tarih, turizm ve tarıma yönelik potansiyellerin en rasyonel şekilde kullanımının sağlanması,
- Sektörler arasındaki fonksiyonları dengeli dağıtmak ve bölgede farklı sektörler yaratarak aralarındaki hiyerarşik kademelenmenin sağlanması,
- Doğu Aksının sektörel gelişme hedeflerini, planlama ilkelerini belirlemek ve bu doğrultuda sağlıklı gelişme ve büyümenin sağlanması,
- Alandaki parçacı ve mevzi sanayi taleplerinin Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi’ne yönlendirilerek planlı sanayi gelişiminin sağlanması,
- Sektörel çeşitliliğin sağlanması kapsamında; sanayi ve tarım kimliğinin yanı sıra, altyapının doğal ve fiziki potansiyeli de göz önüne alınarak turizm yatırımlarının öne çıkarılması,
- Nif havzası çevresinde oluşturulan yeşil kuşak ile havzadaki yerleşmelerin güneye doğru akmasının engellenmesi, bu sayede yeşil kuşaklarda yer alan tarımsal potansiyelin korunması,
- Çok sayıdaki yoğun su kullanan sanayi tesislerinin yakın gelecekte neden olabileceği su sorununa engel olmak için Çiçekli ve Yiğitler Barajı’nın hayata geçirilmesi,
- OSB’nin tam kapasiteye ulaşması halinde bölgede yaşayacak muhtemel nüfus için gerekecek gelişme alanlarının Kemalpaşa ve Ulucak yerleşmeleri içinde bir bütün olarak ele alınması.

Bu stratejiler doğrultusunda doğu aksına yönelik planlama kararlarında şu ifadeler geçmektedir;

“Doğu Aksı göz ardı edilemeyecek kadar önemli olan tarım potansiyeline sahiptir. Bu doğrultuda ana ilkemiz

kullanma-koruma-geliştirme ilkesi kapsamında bölgenin tek sektörde değil, birkaç sektörde öne çıkması amaçlanmıştır. Bu kapsamda; Kemalpaşa Bağyurdu Yer Seçimi Komisyonu’nun 29.05.2007 tarihine uygunluk görüşü verdiği, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Küçük Sanatlar ve Sanayi Bölgeleri ve Siteler Genel Müdürlüğü’nce 264 sicil kayıt numarası ile Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi olarak belirlenen alana ait Belediye Başkanlığımızca onaylanan 1/25000 ölçekli nazım imar planı değişikliği bu plana aktarılmıştır. Doğu aksı, yerleşimlerin yoğunlaştığı bir odak noktası olarak tasarlanmış olup; bu şekilde tarım havzasının korunması hedeflenmektedir. Bölgede organize sanayi bölgesi kararının sürdürülmesinin doğru olacağı düşünülmüştür. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçimi Yönetmeliği’nin 22. maddesi ve Organize Sanayi Bölgesi Uygulama Yönetmeliği’nin geçici 5. maddesinin 9. fıkrası uyarınca, yer seçim komisyonunu oluşturan kurum ve kuruluşların uygun görüşleri doğrultusunda belirlenen, İzmir İli, Kemalpaşa İlçesinde, 1300 ha’lık “Kemalpaşa Islah Organize Sanayi Bölgesi” sınırları, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 16.11.2011 tarih ve 03163 sayılı yazısı ile iletilmiş ve Belediye Başkanlığımızca onaylanan 1/25000 ölçekli nazım imar planı değişikliği bu plana aktarılmıştır. Ölçek ekonomileri açısından, alanda ulaşılabilirlik ve mekânsal anlamda uygunluk şartı aranmak kaydıyla Ankara yolu üzerinde organize sanayi bölgesini destekleyici küçük sanayi alanı ayrılmıştır.

Kemalpaşa ilçesinin ekonomisinde hayvancılık önemli bir yer tutmakta, sığır, koyun, keçi, kümes hayvanı yetiştirilmekte olup ayrıca arıcılık yapılmaktadır. Kemalpaşa, ayrıca İzmir il geneli itibarıyla kümes hayvanları varlığında öne çıkan ilçelerdendir. Bu kapsamda Bağyurdu’nda Kemalpaşa ilçesinin ekonomisinde önemli yer tutan hayvancılık sektörünün gelişimine ivme kazandıracak olan Bölgesel Hayvancılık İhtisas Alanı belirlenmiştir. Sektörel çeşitliliğin sağlanması kapsamında; sanayi ve tarım kimliğinin yanı sıra, altyapının doğal ve fiziki potansiyeli de göz önüne alınarak turizm yatırımlarının da öne çıkarılması amacıyla Yukarı Kızılca’da doğal güzellikleri ile öne çıkan ve bir kısmı yürürlükteki imar planlarından gelen spor turizmine yönelik potansiyel alanlar belirlenmiştir.

Ulucak Mahallesi’ne ait 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planları arası uyumsuzluklar olduğu, Ankara – İzmir Otoyolu projesinde güzergâh değişikliğinin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı üzerine işlendiği ancak, 1/5000 ölçekli nazım imar planına işlenmediği tespitleri ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna veri teşkil etmek amacıyla talep ettiğimiz, 04.05.2010 tarih, 18077 sayılı İl Tarım Müdürlüğü görüşü ve 1/25.000 ölçekli İzmir Kentsel Bölge Nazım İmar Planı Revizyonunun genel ilke ve stratejileri, plan kararları ve plan uygulama hükümleri doğrultusunda hazırlanan ve Belediye Başkanlığımızca onaylanan Ulucak Mahallesi 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu kararları bu plana aktarılmıştır. Ayrıca, Kemalpaşa İlçesi Kuzey Kentsel Gelişme Alanı 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu Belediye Başkanlığımızca onaylanmıştır.”

Ayrıca yine söz konusu planda üniversite alanı yer almış ve Kemalpaşa’ da kurulacak üniversitenin bölgenin tarımsal potansiyeline katkıda bulunması ve verimli toprakların daha iyi işlenmesinin sağlanması amacıyla ta-

rım üniversitesi olması öngörülmüştür. Ayrıca aşağıdaki çizelgede görüleceği üzere plan nüfusu Kemalpaşa için 239.344 olarak öngörülmüş ve 759,7 hektarlık gelişme alanı belirlenmiştir.

Tablo 15 – İzmir İli İlçelerinin Nüfus Projeksiyonu

İlçe	2011 Nüfusu	Meskun Alanlar	Gelişme Alanları	Tercihli Kullanım Alanları	Toplamm Yerleşme Alanı	İlave Nüfus (Gelişme)	Brüt Yoğunluk (Gelişme)	Kapasite Nüfus (Meskun)	Plan Nüfusu
Aliağa	64128	914,1	565,2	37,4	1516,7	82036	145	77099	223263
Bayındır	31558	732,3	248,5		980,8	26037	105	19140	76735
Foça	32476	189	411,5	385,7	986,2	42237	103	8863	83576
Kemalpaşa	93461	923,4	759,7	113,4	1796,5	127953	168	17960	239344
Menderes	73191	1534,8	356,1	245,5	2136,4	29007	81	58329	160527
Menemen	134889	1360,2	1519,7		2879,9	275058	181	128483	538430
Seferihisar	30890	603	556,2	612,8	1772	27963	50	83422	142275
Selçuk	31426	198,5	125,4		323,9	6559	52	16234	54219
Torbalı	133089	1276,1	1380		2656,1	213256	155	32580	378925
Urla	51880	1469,5	811,1	404,6	2685,2	32931	41	74977	159788
TOPLAM	676958	9200,9	6733,4	1799,4	17733,7	863037	128	517087	2057082
MERKEZ	2766931				14289,2				3531640
GENEL TOPLAM	3443889				32022,9				5588722

Tablo 16 – Kemalpaşa Arazi Kullanım Deseni

Arazi Kullanım Türü	Alan (ha)	Arazi Kullanım Türü İçerisindeki %	Toplam Alan İçerisindeki %
Kentsel Yerleşme Alanları			
Kentsel Yerleşik Alanlar	575,2	39,7	0,8
Kentsel Gelişme Alanları	759,7	52,4	1,1
Tercihli Kullanım Alanları	113,4	7,8	0,2
TOPLAM KENTSEL KONUT	1448,6	100,00	2,1
Kırsal Konut Alanları			
Kırsal Yerleşme Alanları	347,9	100,0	0,5
TOPLAM KIRSAL KONUT	347,9	100,0	0,5
Ticaret ve Yönetim Merkezleri			
Merkez İş Alanları			
2-3 * Merkezler	59,9	32,2	0,1
Tarımsal Ticaret	33,8	18,2	
Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanları	19,9	10,7	
Büyük Alan Kul. Ger. Kamu. K. Alanları	72,2	38,9	0,1
TOPLAM	185,8	100,00	0,2
Sanayi Bölgeleri			
Organize Sanayi Bölgesi	1377,0	85,4	2,0
Sanayi Bölgesi	165,7	10,3	0,2
Tarımsal Sanayi			
Küçük Sanatlar (Sanayi Siteleri)	69,1	4,3	0,1
Maden Çıkarım Alanları			
Depolama			
Sanayi Depolama			
Serbest Bölge Ve Gelişme Alanı			
Tersana			
Tekne - Yat İmalat Alanı			
TOPLAM	1611,8	100,00	2,3
Turizm Alanları			
Turizm Merkezi Alanı			
Turizm Tesis Alanları	187,5	48,0	0,3
Kamping	110,7	28,3	0,2
Golf Tesis Alanları			
Günübirlik Tesis Alanları	92,4	23,7	0,1
TOPLAM	390,6	100,00	0,6
Büyük ve Küçük Alan Kullanışları			
Bölge Parkı/Büyük Kentsel Yeşil Alan	68,0	29,9	0,1
Tabiat Parkı			
Ekoloji Parkı			
Fuar, Panayır, Festival Alanı			
Botanik Bahçesi (Arboretum)			
Kentsel ve Bölgesel Büyük Spor	99,8	43,9	0,1
Üniversite Yerleşke Alanları	47,1	20,7	0,1
Sağlık Tesisleri	5,8	2,6	0,0
Kültürel Tesis Alanı			
Kentsel Sosyal Altyapı Alanları			
Eğitim Siteleri	6,5	2,9	0,0
TOPLAM	227,2	100,0	0,3

Arazi Kullanım Türü	Alan (ha)	Arazi Kullanım Türü İçerisindeki %	Toplam Alan İçerisindeki %
Tarım Alanları			
Tarımsal Niteliği Korunacak Alanlar	20702,1	98,1	29,6
Mera Alanları	198,3	0,9	0,3
Organize Çiçekçilik Bölgesi			
Bölgesel Hayvancılık İhtisas Alanları	212,8	1,0	0,3
Bölgesel Tarım İhtisas Alanı			
TOPLAM	21113,2	100,0	30,2
Orman Alanları			
Orman Alanı	390058,8	100,0	55,8
TOPLAM	390058,0	100,0	55,8
Ağaçlandırılacak - Doğal ve Ağaçlık Karakteri Korunacak Alanlar			
Ağaçlandırılacak Alanlar	72,9	1,7	0,1
Makilik - Fundalık - Çalılık	337,0	7,7	0,5
Plaj - Kumsal			
Doğal ve Ağaçlık Karakteri Korunacak Alan	3950,8	90,6	5,6
Sazlık Bataklık			
TOPLAM	4360,7	100,0	6,2
Diğer Arazi Kullanım Kararları			
Askeri Alanlar	63,8	31,4	0,1
Mezarlıklar	2,9	1,4	0,0
Arkeolojik Sit Alanları	136,8	67,2	0,2
Özel Çevre Koruma Alanları			
TOPLAM	203,5	100,0	0,3
Altyapı			
Boşaltma ve Atık Yerleri	6,3	0,6	0,0
Çöp Toplama-Gelişme ve Tasfiye Yerleri			
Cüruf Depolama ve Cüruf Geri Kazanım			
Liman ve Liman Gerisi Hizmet Alanı			
İskeleler+ Balıkçı Barınakları+Feribot İ.			
Hava Alanları			
Terminal			
Tır Parkı, Kamyon Garajı Garajlar	8,0	0,7	0,0
Barajlar, Göletler, Dere	1,3	0,1	0,0
Mevcut Enerji Üretim Alanları			
Trafo Merkezleri			
Otoyollar, Ekspres Yollar vb.	1064,1	98,6	1,5
TOPLAM	1079,7	100,0	1,5


TOPLAM	700006,8	100,0	100,0
---------------	-----------------	--------------	--------------


Tüm bu strateji ve kararlar doğrultusunda planda öngörülen arazi kullanım kararları yukarıdaki çizelgede gösterildiği şekilde belirlenmiştir. Plana göre Kemalpaşa ilçesinin % 55,8'i orman alanları, % 6,2'si ağaçlandırılacak - doğal ve ağaçlık karakteri korunacak alanlar, %30,2'si tarım alanları, % 2,1'i kentsel konut alanı, % 0,5'i kırsal konut alanı, % 0,2'si ticaret ve yönetim merkezleri, % 2,3'ü sanayi bölgeleri, % 0,6'sı turizm alanları, % 0,3'ü büyük ve açık alan kullanışları, % 1,5'u altyapı ve % 0,3'ü

diğer arazi kullanımlar (askeri alanlar, mezarlıklar, arkeolojik sit alanları, özel çevre koruma alanları) şeklinde öngörülmüştür.

Plana yönelik bilgi paftası olarak hazırlanan kentsel kullanım paftasında görüleceği üzere Kemalpaşa ilçesinde öngörülen kentsel kullanım kararlarında sanayi alanları, turizm alanları ve üniversite alanı belirlenmiştir.

Harita 10 - İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı





İmar Planları

Kemalpaşa ilçesi sınırları içerisinde 1/5000 Nazım İmar Planları ve 1/1000 uygulama imar planları yapılaşmaya referans olarak uygulamaktadır. Kemalpaşa ilçe sınırlarını içeren muhtelif tarihlerde onaylanan Nazım İmar Planları şu şekildedir:

- Kemalpaşa Belediye Mücavir Alanı Kuzey ve Batı Kesimi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı,
- Kemalpaşa Aşağı ve Yukarı Mahalleleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı,
- Tarımsal Niteliği Korunacak Alanlara İlişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı,
- Kemalpaşa Kuzey Kentsel 1/5000 Nazım İmar Planı,
- Kemalpaşa Belediyesi Çiftlikevleri 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı,
- Kemalpaşa Örnekköy Mahallesi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı,
- Kemalpaşa İlçesi Ören 75. Yıl Cumhuriyet Mahallesi Sanayi Alanı Amaçlı Nazım İmar Planı,
- Kemalpaşa Ulucak Mahallesi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı.

Söz konusu 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları doğrultusunda Kemalpaşa Belediyesi tarafından muhtelif tarihlerde onaylanan uygulama imar planları ile Kemalpaşa ilçesi sınırları içerisinde yapılaşma uygulanmaktadır.

4.10. Çevre

4.10.1. Doğal Kaynaklar (Biyolojik Çeşitlilik, Orman Ekosistemi, Flora, Fauna, Vegetasyon)

Kemalpaşa ilçesi doğal vejetasyonunu oluşturan temel etmenler makilik ve ormanlık alanlardır. Makinin baskın türü *Quercus coccifera* (kermes meşesi) kızılçamın tahribi sonucu ortaya çıkar ve yaklaşık 700 m yüksekliğe kadar ulaşır. Bileşimdeki diğer çalı türleri ise *Arbatus andrachne*, *Arbatus unedo*, *Calycotome villosa*, *Cistus creticus*, *Cistus salviifolius*, *Jasminum fruticans*, *Laurus nobilis*, *Lavandula stoechas*, *Olea europaea*, *Osyris alba*, *Phillyrea latifolia*, *Pistacia terebinthus* olarak sıralanır. Vadi tabanlarında ve dere yataklarında karşımıza çıkan bitkiler ise *Vitex agnus-castus* (hayıt), *Nerium oleander* (zakkum) ve *Styrax officinalis* (ayfındığı)'dır.

Kemalpaşa ilçe sınırları içinde orman ve fundalık alan büyüklüğü İzmir İl Tarım Müdürlüğü'nün istatistiklerine göre, 2016 yılında 322.030, 2017 ve 2018 yıllarında da 302.030 hektar kadardır. Bu büyüklükler, toplam alanın 2016 yılında % 49,2'sini, 2017 ve 2018 yıllarında %

46,1'ini oluşturmaktadır. Bu orana karşılık gelen İzmir ortalaması ise 2016 yılı için % 40,6, 2017 yılı için % 38,9 ve 2018 yılları için de % 37,7'dir.

Orman olarak tanımlanan alanın büyüklüğü ise 15.569 hektardır. Orman vejetasyonu *Pinus brutia* (kızılçam) ve *Pinus nigra ssp. Pallasiana* (kızılçam)'dan oluşmuştur. Kızılçam yaklaşık 800-900 m'ye, Karaçam ise 800-900-1400 m'lere kadar çıkar.

Kemalpaşa'daki iki ayrı orman işletme şefliğinden biri olan Kemalpaşa Orman İşletme Şefliği'nin sorumluluk alanına giren Damlacık, Kuyucak, Ansızca, Yenmiş, Akalan, Çambel, Beşpınar, Sütçüler, Çınar, Kızılüzüm ve Nazarköy mahallelerinde 4.359,50 hektarı bozuk olmak üzere toplam 8.918,70 hektar büyüklüğünde orman ekosistemi bulunmaktadır.

Karabel Orman İşletme Şefliği'nin sorumluluk alanına giren Aşağı Kızılca, Yukarı Kızılca, Dereköy, Gökyaka, Cumalı, Yeşilköy ve Vişneli mahallelerinde ise 429,60 hektarı bozuk olmak üzere toplam 6.650,30 hektar büyüklüğünde orman ekosistemi bulunmaktadır.


İlçe sınırları içindeki orman ekosisteminin genel karakterini kızılçam ve karaçam ormanları ile makilikler oluşturmaktadır.

Kemalpaşa ve çevresindeki flora bölgeleri Akdeniz Fitocoğrafya Bölgesi'ne girmektedir. Akdeniz Fitocoğrafyası Bölgesi'ne giren alanların karakteristik iklimi, yazları kurak ve sıcak, kışları ılık ve yağışlı geçen Akdeniz iklimidir. Oldukça yüksek sıcaklık nedeniyle organik maddenin diğer bölgelere göre hızla ayrıştığı bu bölgede, kuraklığa dayanıklı, ışık ve sıcaklık istekleri fazla, çoğunlukla her zaman yeşil ağaç ve ağaççıklar yaygın durumdadır.

Akdeniz Fitocoğrafyası Bölgesi vejetasyonu, yükselti şartlarına bağlı olarak Asıl Akdeniz Kuşağı (Kızılçam Ormanları) ve Akdeniz Dağ Kuşağı (Karaçam Ormanları) şeklinde iki ana kuşağa ayrılmaktadır.

Bölgenin 800-900 metreye kadar çıkan yükseltilerinde Asıl Akdeniz Kuşağı'nın asıl elementi olan kızılçam (*Pinus brutia*) orman kuşağı uzanır. Kızılçam, bölgenin iklimine uygun çam türü olup ışık ve sıcaklık isteği fazla ve kuraklığa dayanıklıdır; yazın su sıkıntısı arttığında büyümesini bile durdurur; ancak suyun bulunduğu ortamlarda hızlı bir gelişme gösterir. Tahrip ve dejenere oldukları alanlarda maki ve gariglerle birlikte topluluk oluştururlar. Makilerin ortamı tamamıyla kapladıkları alanlarda büyüme, gelişme bulamadıklarından yerlerini makilere terk eder; ancak normal rekabet koşulları altında tekrar ortama egemen olur ve makilerin gelişmesini engeller. Maki türleri, özellikle de kermes meşeleri çoğu kez ormanaltı çalı katı halinde kalır.

Harita 11 – Türkiye'nin Fitocoğrafya Bölgeleri



Bölgedeki maki topluluğunu oluşturan belli başlı çalı türleri şunlardır; kermes meşesi (*Quercus coccifera*), sandal (*Arbutus andrachne*), kocayemiş (*Arbutus unedo*), keçiboynuzu (*Ceratonia siliqua*), keçiboğan (*Calicotome villosa*), defne (*Laurus nobilis*), zeytin (*Olea europea*), karaçalı (*Paliurus spina-christi*), melengiç (*Pistacia terebinthus*), erguvan (*Cercis siliquastrum*), akçakesme (*Phillyrea latifolia*), hayıt (*Vitex agnus castus*), tesbih (*Styrax officinalis*) vb.

Dere kenarlarındaki nemli alanlarda ve taban suyu düzeyinin yüksek olduğu kısımlarda ise zakkum (*Nerium oleander*), katırtırnağı (*Spartium junceum*), hayıt (*Vitex agnus castus*) ile yer yer Mersin (*Myrtus communis*) topluluklar oluşturacak derecede yaygınlık gösterir.

Akdeniz Bitki Coğrafyası Bölgesi'nde maki örtüsünün de tahrip edildiği alanlarda çoğunlukla dikenli olan ve diz boyu yükseklikte bir bitki topluluğu yer alır. Buna "garig" ya da "frigana" denir. Bu topluluğu oluşturan belli başlı bitkiler abdestbozan (*Sarcopoterium spinosum*), diken çalısı (*Poterium spinosum*), tüylü laden (*Cistus creticus*), küçük çiçekli laden (*Cistus parviflorus*), adaçayı yapraklı laden (*Cistus salviflorus*), nane (*Satureja thymbra*), fundalar (*Erica arborea*, *E. manipuliflora*), sarıçiçekli yase-min (*Jasminum fruticans*)'dir.

Doğa Derneği tarafından hazırlanan Türkiye'nin Önemli Doğa Alanları çalışmasına göre bölgede var olan flora türleri Tablo 17'de gösterilmiştir:

Tablo 17 – Kemalpaşa ve Çevresindeki Bitki (Flora) ve Hayvan (Fauna) Varlığı

Takson Adı	E	TE	Kırmızı Liste		Popülasyon Büyüklüğü	ÖDA Kriteri
			K	B		
<i>Alapecurus davisii</i>	I	0	-	VU	Var	AI
<i>Aranaria sipylea</i>	I	0	-	EN	Var	AI, A2
<i>Asperula daphneola</i>	I	0	-	VU	Var	AI, A2
<i>Bromus sipyleus</i>	I	0	-	EN	Var	AI, A2
<i>Bunium pinnatifolium</i>	I	0	-	VU	Var	AI, A2
<i>Centaurea polyclada</i>	I	0	-	VU	Var	AI, A2
<i>Centaurea sipylea</i>	I	0	-	EN	Var	AI, A2
<i>Centaurea zeybekii</i>	I	I	-	EN	Var	AI, A2
<i>Chionodoxa forbesii</i>	I	0	-	NT	Var	A2
<i>Cirsium sipyleum</i>	I	0	-	NT	Var	A2
<i>Galium campanalliferum</i>	I	0	-	NT	Var	A2
<i>Galium tmoleum</i>	I	0	-	VU	Var	AI
<i>Minuartia nifensis</i>	I	I	-	EN	Var	AI, A2
<i>Oenanthe pinnatifolium</i>	I	0	-	CR	Var	AI, A2
<i>Salvia smyrnea</i>	I	0	-	EN	Var	AI, A2
<i>Satureja parnassica</i> spp. <i>Sipylea</i>	I	0	-	NT	Var	B2
<i>Silene sipylea</i>	I	0	-	VU	Var	AI, A2
<i>Tragopogon subacaulis</i>	I	0	-	EN	Var	AI, A2
<i>Velezia pseudorigida</i>	I	0	-	VU	Var	AI, A2
<i>Verbascum smyrnaeum</i>	I	0	-	DD	Var	A2
<i>Verbascum trapifolium</i>	I	0	-	VU	Var	AI, A2
<i>Lullula arborea</i>	0	0	LC	LC	Var (Üreme)	CI
<i>Sitta krueperi</i>	0	0	NT	(NT)	Var (Üreme)	CI
<i>Triturus karelinii</i>	0	0	LC	LC	Var	CI
<i>Montivipera xanthina</i>	0	0	CR	LC	Var	AI, CI
<i>Zametes situla</i>	0	0	DD	LC	Var	CI
<i>Capoeta bergamae</i>	I	0	-	VU	Var	AI, CI
<i>Glaucomys alexis</i> – Anadolu	0	0	-	VU	Var	BI
<i>Pseudophilotes vicrama</i> – Anadolu	0	0	-	VU	Var	BI
<i>Thymelicus acteon</i> – Anadolu	0	0	-	VU	Var	BI

Kemalpaşa civarındaki nadir endemik bitkiler ve özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

1. Campanulaceae

1.1. *Campanula teucroides*: 3-4 cm boyunda, gövdesi sürünücü çok yıllık otsulardır. Çiçekler sapsız, uçta veya yaprak koltuklarında tek veya çok sayıdadır. Korolla 1 cm. kadardır. Meyve yarı yuvarlaktır. İzmir Bozdağ endemiğidir. Çok dar yayılışlıdır. Bozdağ kayak tesisleri ile Çıplak Dağ yangın gözetleme kulesi çevresindeki varlığı insan etkisi altında olduğundan kritik düzeyde tehlikededir.

2. Caryophyllaceae

2.1. *Aranaria sipylea*: Basık-küme oluşturan kısa tüylü bitkilerdir. Yaprakların üzerinde belirgin kristaller vardır. Petallar, sepalleri biraz geçer. Kapsül yumurtamsı, kısa-

dır. Spil (Manisa) Dağı'nda bulunan endemik bir bitkidir.

2.2. *Dianthus erinaceus*: Yuvarlak dikenli yapraklarla kaplı 10-15 cm boyunda çok yıllık bir bitkidir. Çiçekler tek ya da nadiren iki tanedir. Petallar pembe, 5-6 mm ve kenarları dişlidir. Manisa (Spil) Dağı endemiğidir.

2.3. *Silene sipylea*: Gövdesi dik 40 cm kadar boylu çok yıllık bir bitkidir. Dik yaprakları büyük, gövde yaprakları çok küçüktür. Çiçek durumu çoğunlukla tek çiçeğe indirgenmiştir. Kaliks tüysüz, petaller yeşilimsi, kuruduklarında mordur. Manisa (Spil) Dağı'nda ve Kazdağları'nda saptanmıştır.

2.4. *Minuartia nifensis*: Yoğun küme şeklinde, 8 santime kadar boylan, salgı tüyüklü bitkilerdir. Odunsu kısa bir dip kısımdan çiçekli ve çiçeksiz gövdeler çıkar. Yapraklar kıl gibi incedir. Çiçek durumu 3-8 çiçekli ve bu çiçekler

sıkışıktır. Petal beyaz, sepaller ile az çok eşittir. Stamenler 10 tanedir. Kemalpaşa (Nif) Dağı endemiğidir.

3. Compositae

3.1. *Anthemis xylopoda*: 60 cm'e kadar boylanabilen, 20-25 cm'lik dip kısmı çalimsı, gri tüylü bitkilerdir. Çiçekler 1-3 başçıkta toplanmıştır. Başçıklar dilsî çiçek taşımaz. Çal-Çatma (Çıplak) Dağı endemiğidir.

3.2. *Centaurea zeybekli*: Çok yıllık otsu bitkilerdir. 50-60 cm boyunda, dik duruşlu ve uç kısma doğru dallanırlar. Başçıklar yumurtamsı ve 12-14 mm çapındadır. Çiçekler pembe renktedir. Kemalpaşa (Nif) ve Mahmut Dağı'ndaki varlıkları bilinmektedir.

3.3. *Tragopogon subacaulis*: 7 cm kadar boyu olan, dalsız, kısa boylu, tüsüz çok yıllık otsu bitkilerdir. Çiçeklerinin sapı kısa, sert ve incedir. Çiçek durumundaki brakteleri az sayıdadır (5-6 adet). Manisa (Spil) Dağı endemiğidir.

4. Labiatae

4.1. *Salvia smyrnaea*: Odunsu dip kısmı olan çok yıllık otsu bitkilerdir. Çok sayıda gövdesi vardır. Yaprakları çoğunlukla diptedir ve yapışkan gibidir. Çiçekler menekşe mavi renktedir. Kemalpaşa (Nif) Dağı endemiğidir. Biri Aydın Gümüş Dağı, diğeri İzmir Kemalpaşa (Nif) Dağı'nda olmak üzere iki popülasyonu bulunmaktadır. Popülasyonların yaşamı insan faaliyetleri, erozyon ve otlatma nedeniyle büyük tehlike altındadır. Son bulgular, Gümüş Dağı'ndaki popülasyonun kaybolduğunu göstermektedir. *Salvia smyrnaea*'nın Nif popülasyonları arasında bazı ilginç morfolojik varyasyonlar meydana geldiği gözlemlenmiştir.

5. Rubiaceae

5.1. *Asperula daphneola*: Grimsi yeşil renkte, yuvarlak yastıkçıklar oluşturan bitkilerdir. Gövde 4 köşeli, yapraklar kiremitsi dizilişlidir. Çiçekler yaprak diplerinde 2-8 adet çıkar. Koralla pembe renkli ve dış yüzü tüylüdür. Kemalpaşa (Nif) Dağı endemiğidir.

6. Liliaceae

6.1. *Chionodoxa sardensis*: Soğanı yumurtamsı, 2 yapraklı otsu bir bitkidir. 4-12 çiçek taşıyan bir çiçek durumu vardır. Çiçekler hafif boynu bükük dururlar. Çiçek örtüsü koyu mavidir. Mahmut Dağı endemiğidir.

Kemalpaşa ilçesindeki hayvan varlığı (fauna) bilgileri ise şu şekildedir:

Memeliler

Lepus capensis L. (tavşan)

Sciurus vulgaris L. (sincap)

Vulpes vulpes L. (tilki)

Kurbağalar

Bufo viridis L. (Gece kurbağası)

Rana ridibunda P. (Ova kurbağası)

Triturus vulgaris L. (Küçük semender)

Sürüngenler

Ophisops elegans M. (Tarla kertenkelesi)

Testudo graeca L. (Adi kaplumbağa)

Thypholops vermucularis M. (Kör yılan)

Kuşlar

Alectoris chulcar (keklik)

Coturnix coturnix (bildircin)

Scolopax rusticola (çulluk)


4.10.2. Enerji Kaynakları

(Güneş, Rüzgâr, Jeotermal)

Kemalpaşa, tarımda yenilenebilir enerji kullanımı potansiyeli ile öne çıkmaktadır. Ayrıca biyokütle enerjisi de hayvancılığın geliştiği bir ilçe olması nedeniyle önemli bir potansiyele sahiptir. Rüzgâr enerjisi potansiyeli de Kemalpaşa ilçesinde güçlüdür.

Aşağıdaki harita Türkiye Rüzgâr Enerjisi Potansiyeli Atlası (REPA) verilerine göre İzmir'deki rüzgâr enerji potansiyelini göstermektedir. Ekonomik rüzgâr enerji santrali (RES) için % 35 veya üzeri kapasite faktörü gerekmektedir.


Harita 10 - Rüzgâr Enerjisi Kapasite Faktörü Dağılımı



Enerji Atlası verilerine göre Kemalpaşa'da 3 adet rüzgâr enerjisi santrali bulunmaktadır:

- 1) Polat Enerji'ye ait 7 MW'lik (4 türbin) Egeres RES,
- 2) Borusan ENWB Enerji'ye ait 30 MW'lik (10 türbin) Fuatres RES,
- 3) Egner Elektrik Üretim'e ait 3 MW'lik (1 türbin) Karabel RES,

Harita 11 - İzmir Güneş Radyasyon Haritası (KWh/m² - yıl)



Yukarıdaki İzmir güneş radyasyon haritasına göre Kemalpaşa'nın güneş enerjisi kullanımı için uygun olduğu görülmektedir. Kemalpaşa'da bulunan güneş enerji santralleri (GES) ve kurulu güçleri ise şöyledir:

1. Kemalpaşa OSB Güneş Enerji Santrali 0,50 MW
2. Efe Endüstri Güneş Enerji Santrali 0,47 MW
3. Sa-ha Sabri ve Halim Alanyalı GES 0,078 MW
4. Boro Enerji Kemalpaşa Güneş Enerji Santrali 0,88 MW

4.10.3. Yeraltı Zenginlikleri

Maden Tetkik Arama Enstitüsü (MTA) Ege Bölge Müdür-lüğü'nün verdiği resmi bilgilere göre Kemalpaşa Ulucak mevkiinde 59.499.492 m³ görünür Agregat/Mıcır (Agr) (kalker) rezervi, 306.000 ton görünür Bakır Kurşun Çinko

(CuPbZn) rezervi, Çambel mevkiinde 450.000 ton kum ve çakıl (K.m) rezervi bulunmaktadır.

4.10.4. Çevre Kirliliği (Hava, Toprak, Su)

Kemalpaşa'da tarım ve ormancılık alanlarının genişliğine karşın sanayinin ön plana çıkması çevre kirliliği açısından kritik bir durumun ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu çerçevede evsel ve endüstriyel atık sular toprak ve su kirliliğinin, sanayi kuruluşlarının karbon, azot ve kükürt oksit atıkları hava kirliliğinin başlıca nedenidir.

Havzada var olan su kirliliğinin en önemli kaynakları, organize sanayi bölgeleri ve diğer sanayi tesisleriyle arıtma tesisi bulunmayan yerleşim merkezleridir.

Tablo 18 - Nif Çayını Kirleten Kaynaklar

Yerleşim alanlarından	• Evsel çöpler • Hafriyat ve moloz atıkları • Kanalizasyon atıkları • Mezbaha atıkları • Tıbbi atıklar • Diğerleri
Sanayi atıkları	• Atık sular: Proses kaynaklı, evsel özellikte atık sular • Katı atıklar: Proses kaynaklı, arıtma çamuru, hafriyat ve moloz atıkları, tehlikeli ve zararlı atıklar, revir atıkları
Tarımsal alanlardan kaynaklı atıklar	• Sulamadan dönen sular • Ziraî ilaç uygulamaları (pestisitler) • Tarımda gübre kullanımı • Yağmur suları
Tavuk çiftlikleri ve besi damları	• Çöp • Hayvansal sıvı atıklar • Gübreler • Haşere ile mücadelede kullanılan ilaçlar • Ölü hayvan atıkları
Akaryakıt tesisleri	• Araç yıkama bölümleri • Sosyal tesisleri • Lokantalarından kaynaklanan evsel atık sular
Karayollarından	• Araçlardan atılan çöpler • Vidanjörle taşınan atıklar

Yapılan bilimsel araştırmalar sonucunda, 9 balık türünün (*Leuciscus cephalus*, *Barbus capito pectoralis*, *Barbus plebejus escherichi*, *Alburnus orontis*, *Chondrostoma nasus*, *Capoeta capoeta bergamae*, *Rhodeus sericeus amarus*, *Nemocheilus angorae*, *Cobitis taenia*) Nif Çayı kirlenmeden önce bu sularda yaşadığı halde aşırı kirlenme nedeniyle günümüzde yaşamadığı belirlenmiştir.

4.11. Nüfus Yapısı

1927 yılında yapılan Türkiye'nin ilk nüfus sayımına göre Kemalpaşa'nın nüfusu merkezde 4.231 kişi olmak üzere toplamda 21.968 kişiden oluşmaktadır izleyen yıllarda

nüfusta belirgin bir artış olmamakla birlikte 1970'li yıllardan itibaren Kemalpaşa nüfusunun hızla arttığı gözlemlenmektedir. 1970'te 35.710 ve 1990'da 56.075 olan nüfus, yoğun sanayileşmenin etkisiyle 30 yıl içinde neredeyse ikiye katlanarak 2018 sonu itibarıyla 106.298'e ulaşmış, 2008-2018 yılları arasında Kemalpaşa nüfusu % 30 oranında artış göstermiştir. Kemalpaşa bu nüfusla 2018 yılı itibarıyla İzmir'in en kalabalık 12. ilçesidir. Yapılan nüfus projeksiyonlarına göre aynı orandaki nüfus artış hızının devam etmesi durumunda 2020 sonunda 109.500 ila 111.500 nüfuslu bir kent olacağı hesaplanmaktadır.

**Tablo 19 -
Kemalpaşa Nüfus, Nüfus
Artış Oranı ve Yoğunluğu**

YIL	NÜFUS	NÜFUS ARTIŞ ORANI	NÜFUS YOĞUNLUĞU (Kişi/Km ²)
2007	81.777	-	120
2008	87.147	% 6,57	128
2009	89.084	% 2,22	131
2010	91.276	% 2,46	134
2011	93.431	% 2,36	137
2012	94.831	% 1,50	139
2013	97.499	% 2,81	143
2014	99.626	% 2,18	146
2015	101.693	% 2,07	149
2016	103.806	% 2,08	152
2017	105.506	% 1,64	155
2018	106.298	% 0,75	156

Kemalpaşa'daki nüfus artış oranını İzmir'deki artış oranı ile karşılaştırdığımızda ise, Kemalpaşa'daki artış oranının İzmir'e göre % 1 daha fazla bir değere sahip olduğu görülmektedir.

Öte yandan, Kemalpaşa'da ikamet edenlerin sadece yarısı (% 49,49) İzmir nüfusuna kayıtlı olup bu oran 2008'den bu yana (% 57,35) devamlı azalmaktadır. Nüfusun 2018 yılı ADNKS verilerine göre, nüfus kaydının bulunduğu iller itibariyle dağılımında % 49,49 oranına sahip İzmir'i %

11,97 oranıyla Erzurum ve % 5,59 oranıyla Manisa izlemektedir. Nüfus kaydının bulunduğu iller arasındaki diğer önemli iller ise % 2,70 oranı ile Kütahya, % 2,48 oranı ile Artvin, % 2,06 oranı ile Konya ve % 1,88 oranı ile Ağrı sayılabilir.


Ayrıca, Kemalpaşa nüfusuna kayıtlı olanların % 86,5'inin İzmir'de ikamet ederken; % 4,5'inin Manisa'da, % 2,2'sinin İstanbul'da ve % 0,8'inin de Ankara'da ikamet ettiği belirlenmiştir.

Tablo 20 - Kemalpaşa Nüfusunun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı (2007-2018)

Yaş Grubu	Kemalpaşa Nüfusunun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı (%)											
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
0-14	24,50	24,32	24,34	24,00	23,83	23,64	23,34	23,14	22,96	22,73	22,66	22,58
15-64	67,43	68,06	67,89	68,14	68,29	68,29	68,65	68,66	68,63	68,83	68,69	68,60
65+	8,07	7,63	7,77	7,86	7,89	8,07	8,02	8,20	8,41	8,44	8,65	8,82

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)

Tablo 21 - Kemalpaşa Nüfusunun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı (2007-2018)




Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)

Kemalpaşa nüfusu 2007 yılından bu yana düzenli olarak yaşlanmaktadır. Bu çerçevede, 0-14 yaş grubundaki nüfus yıllar içinde düzenli bir şekilde azalırken, 15-64 yaş grubu ile 65 yaş üstü nüfus az da olsa artış göstermektedir. Düzenlenen nüfus piramidi de yıllar içinde orta yaş

gruplarında hem kadınlar hem de erkekler için bir artışın olduğunu göstermektedir. Bu artışın 65 yaş üstü kadın nüfusunda aynı yaş grubundaki erkek nüfusa göre daha fazla olduğu; buna karşılık, 0-14 yaş grubundaki erkek nüfusta daha fazla olduğu görülmektedir.

Grafik 7 – Kemalpaşa 2018 Nüfus Piramidi



Ortanca yaş demografik yaşlılığı gösterme yöntemlerinden biridir. Ortanca ya da medyan yaş, bir nüfus grubunun yaşları, küçükten büyüğe doğru sıralandığında tam ortada kalan bireyin yaşıdır. Bu durumda toplam nüfusun yarısı bu yaştan büyük, öbür yarısı küçüktür. Ortanca yaşın üst kısımda yaşlı nüfus, alt kısımda genç nüfus bulunur ve sayıları eşittir. Biyolojik yaşlanmadan ayrı olan demografik yaşlılık bir toplumda yaşlıların oranının artmasını ifade eder. Bunun belirli iki nedeni vardır: doğumların azalması ve ölümlerin azalması.

Tablo 22 verilerinin incelenmesinden de anlaşılabacağı üzere, Kemalpaşa'da ortanca yaş düzenli olarak artmaktadır; bu değer, 2018 yılı itibarıyla Türkiye ve İzmir ortalamalarının altında olması nedeniyle, Kemalpaşa'nın Türkiye ve İzmir'e göre daha genç bir nüfusa sahip olduğunu söyleyebiliriz.

Demografik olarak önemli diğer göstergeler ise, çocuk, yaşlı ve toplam yaş bağımlılık oranlarıdır. Çocuk bağımlılık oranı, 0-14 yaş grubundaki nüfusun, 15-64 yaş grubundaki nüfusa, yaşlı bağımlılık oranı ise 65 ve daha yukarı yaş grubundaki nüfusun, 15-64 yaş grubundaki nüfusa oranının yüzde olarak ifadesidir. Toplam yaş bağımlılık oranı ise 0-14 yaş grubundaki nüfusla 65 ve daha yukarı yaş grubundaki nüfusun toplamının, 15-64 yaş grubundaki nüfusa oranının yüzde olarak ifadesidir.

Bu üç kavram çerçevesinde, Kemalpaşa nüfusunun yıllar içindeki gelişimini incelediğimizde çocuk ve toplam yaş bağımlılık oranlarının azalmasıyla birlikte yaşlı bağımlılık oranının arttığı görülmektedir ki; bu da nüfusun demografik anlamda yaşlılığını gösteren bir göstergedir.

Tablo 22 – Kemalpaşa, İzmir ve Türkiye Ortanca Yaş ve Bağımlılık Oranları (2007-2018)

	Kemalpaşa Ortanca Yaş ve Bağımlılık Oranları (2007-2018)												İzmir	Türkiye
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2018	2018
Ortanca Yaş	30,0	29,9	30,5	30,9	31,3	31,8	32,0	32,4	32,7	33,2	33,6	34,1	36,4	32,00
Ortanca Yaş (Kadın)	25,37	25,32	25,74	26,49	27,15	27,61	27,84	28,10	28,27	28,67	29,22	29,70	37,3	32,7
Ortanca Yaş (Erkek)	25,62	25,55	25,91	26,54	27,17	27,57	27,61	28,01	27,94	28,28	28,60	29,09	35,6	31,4
Çocuk Bağımlılık Oranı	36,34	35,73	35,85	35,22	34,89	34,61	33,99	33,71	33,46	33,03	33,00	32,91	27	34
Yaşlı Bağımlılık Oranı	11,97	11,20	11,44	11,54	11,55	11,82	11,68	11,94	12,25	12,27	12,59	12,86	15	13
Toplam Yaş Bağımlılık Oranı	48,31	46,93	47,29	46,75	46,44	46,43	45,67	45,64	45,71	45,29	45,59	45,78	42,3	47,4

Son yıllarda içinde bulunduğumuz coğrafyanın en önemli sorunlarından biri mülteciler ve geçici sığınma statüsündeki yabancılarıdır. İzmir İl Göç İdaresi Başkanlığı'nın resmi verilerine göre Kemalpaşa'da 2018 sonu itibarıyla 722'si kadın ve 851'i erkek olmak üzere toplam 1.573 adet Suriye uyruklu yabancı yaşamakta ve çalışmaktadır. Bu nüfusun 802'si (% 50,98) 18 yaşından küçük olup 1.573 sığınmacının 1/3'ü Atatürk Mahallesi olmak üzere yoğunluklu olarak Soğukpınar, 8 Eylül ve Halilbeyli mahallelerinde barınmaktadır.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (2018) 2007-2018 dönemi ile ilgili evlenme ve boşanma istatistikleri incelendiğinde de, Kemalpaşa'daki 15 yaş üstü nüfustaki boşanma oranlarının yıllar içinde arttığı, evlenme eğiliminin ise düşük oranda azaldığı görülmektedir.

4.12. Gelir ve İstihdam Durumu

Kemalpaşa'da temel gelir kaynağı tarım, hayvancılık ve sanayidir. Doğal zenginlikler, doğa sporları ve ekoturizmden kaynaklanan gelir olanakları bunların tamamlayıcısı durumundadır.

Türkiye'de ilçe düzeyindeki ulusal gelir hesaplamaları yapılmadığından Kemalpaşa'nın ülke ve İzmir düzeyindeki katkısını saptamak mümkün olamamaktadır.

Son yıllarda yapılan hesaplamalarda, 2017 yılında İzmir'de 191,5 milyar TL düzeyinde Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) yaratıldığı, yaratılan bu hasılanın % 5'inin tarımdan % 37,5'unun sanayiden, % 52,5'unun da hizmet sektöründen kaynaklandığı, kişi başına düşen tarımsal üretim değerinin de 3.186 TL olduğu belirlenmiştir.

Bu anlamda, İzmir'in ulusal gelire katkısı Türkiye'nin % 6,16'sına, ülke tarımına katkısı % 4,43, sanayisine katkısı

% 7,05, hizmet sektörüne katkısı da % 5,88 oranındadır.

2018 yılındaki Türkiye'nin 168 milyar ABD Dolarlık ihracatının 10,234 milyar ABD Doları; yani, % 6,1'i ile 223 milyar ABD Dolarlık ithalatının 9,12 milyar ABD Doları; yani, % 4,1'i İzmir kaynaklıdır.

İzmir'de kişi başına gelir 2017 için 45.034 TL ya da 12.344 ABD doları olarak hesaplanmaktadır.


Türkiye'de ilçe bazında resmi istatistik olarak yayınlanan güncel istihdam verisi üretilmemektedir. 2000 yılı Genel Nüfus Sayımlarından elde edilmiş sektörel işgücü verileri bu kapsamdaki son verilerdir. Buna göre, 2000 yılında Kemalpaşa'da işgücünün yaklaşık % 60'ı Ziraat, Avcılık, Ormancılık ve Balıkçılık sektöründe, % 18,5'u İmalat Sanayinde, % 7,2'si ise Toplum hizmetleri, Sosyal ve Kişisel Hizmetler sektöründe istihdam edilmektedir.

2014-2023 İzmir Bölge Planı çalışmaları kapsamında 2023 yılı için bu oranın imalat sektöründe % 24'e, toplum hizmetlerinde % 9,4'e çıkacağı; buna karşın ziraat sektöründe % 43,5'a ineceği öngörülmüştür.

İzmir'in geneli ile karşılaştırıldığında Kemalpaşa'nın istihdam açısından turizm, ticaret, sosyal hizmetler sektörlerinde zayıf, tarımda daha güçlü olduğu görülmektedir.

Türkiye'de 2018 itibarıyla istihdam oranı 15-64 yaş grubu için % 52 iken İzmir'de % 54,3'tür. İşgücüne katılma oranı ise sırasıyla % 58,5 ve % 63,1'dir. İzmir işgücüne katılma ve işlendirme açısından Türkiye genelinden daha yüksek oranlara sahiptir. Bu yüksek oranların da etkisiyle işsizlik oranı da Türkiye ortalamasından yüksektir. Türkiye ve İzmir için 15-64 yaş grubu için 2018 sonu işsizlik oranları sırasıyla 11,2 ve 13,8 düzeyindedir.

Grafik 8 – Ekonomik Faaliyetlere Göre İstihdam Edilenlerin Sektörel Dağılımı, 2018



İzmir’de 2018 sonu itibariyle mevcut 1.623.000 kişilik istihdamın 261.000 (% 16,08) işsiz iken, 1.316.500 aktif sigortalı (SGK) toplam 131.575 adet işyerinde çalışmakta olduğu bilinmektedir.

4.13. Sağlık

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü’nün verdiği resmi bilgilere göre; Kemalpaşa’da sağlık hizmeti veren (1) İlçe Sağlık Müdürlüğü, (1) Devlet Hastanesi, (1) Ana Çocuk Sağlığı Merkezi, (13) Aile Sağlık Merkezi ve (3) sağlık evi bulunmaktadır.

Kemalpaşa Devlet Hastanesi’nde (31) Uzman Hekim, (19) Pratisyen Hekim, (5) Diş Tabibi, (2) Diyetisyen, (2) Psikolog, (11) Sağlık Memuru, (69) Hemşire, (21) Ebe, (2) Eczacı, (6) Anestezi Teknisyeni, (10) Laboratuvar Teknisyeni, (7) Röntgen Teknisyeni, (6) Acil Tıp Teknisyeni, (21) idari personel ve (95) diğer personel olmak üzere (307) personel görev yapmaktadır.

Kemalpaşa Devlet Hastanesi’nin yatak sayısı 50 olup bunun 45’i kliniklere, 5’i de yoğun bakıma aittir. 2019 Ocak-Haziran döneminde polikliniklerden ve acilden 246.666 hasta ayaktan, 1.230 hasta yataklı birimlerde tedavi hizmeti almıştır. 2019 yılının ilk yarısında yoğun bakımda hizmet alan hasta sayısı 145’dir.

Hastanenin diyaliz ünitesi, 5+1 yataklı olup 2019 Ocak-Haziran döneminde 26 hastaya hizmet vermiştir. Ayrıca Kemalpaşa’da Kemalpaşa merkez, Ulucak ve Ören’de olmak üzere üç (3) adet A2 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve 8 optisyenlik müessesesi bulunmaktadır. İzmir Kalkınma Ajansı’nın (İZKA) resmi verilerine göre 2017 yılında Türkiye’de hekim başına düşen kişi sayısı 539, İzmir’de 393 olduğu halde; İzmir İl Sağlık Müdürlüğü’nün verdiği resmi bilgilere göre, Kemalpaşa’da hekim başına düşen kişi sayısı 3.421’dir.

Yine aynı şekilde İZKA’nın resmi verilerine göre 2017 yılında Türkiye’de hemşire başına düşen kişi sayısı 486, İzmir’de 463 olduğu halde; İzmir İl Sağlık Müdürlüğü’nün verdiği resmi bilgilere göre Kemalpaşa’da hemşire başına düşen kişi sayısı 13.685’dir.

Yatak başına düşen hasta sayılarında ise Türkiye ve İzmir verileri İzmir Kalkınma Ajansı’nın (İZKA) verdiği bilgiye göre sırasıyla 358 ve 259 kişi olduğu halde, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü’nün verdiği resmi verilere göre bu rakam Kemalpaşa için 2.125,86 kişi düzeyindedir.

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü’nün 16.07.2019 tarihli yazısı ile bildirilen resmi verilere göre Kemalpaşa’da çalışan sağlık personelinin çalıştıkları yerlere göre dağılımı şu şekildedir:

Tablo 23 – Kemalpaşa'daki Resmi Sağlık Kuruluşlarında Çalışan Personelin Dağılımı

Sağlık Personelinin Türü	İl Sağlık Md.	Aile Sağlık Merkezi	112	Sağlık Evi	Devlet Hastanesi	TOPLAM
Uzman Hekim	1	3			31	35
Hekim	4				13	17
Sözleşmeli Hekim		29			6	35
Diş Hekimi	2				5	7
Sağlık Memuru (Toplum Sağlığı Teknisyeni)	4				11	15
Sağlık Memuru (Çevre Sağlığı Teknisyeni ve Tıbbi Sekreter)	7				6	13
Hemşire	6				67	73
Sözleşmeli Hemşire		8			2	10
Ebe	9			2	21	32
Sözleşmeli Ebe		18				18
Ebe (4/B)						
Memur ve VHKİ	1				15	16
Şoför	2					2
Hizmetli	5				16	21
Acil Tıp Teknisyeni		2	18		5	25
Laboratuvar, Röntgen, Anestezi Teknisyeni					23	23
Paramedik			11		1	12
Diğer	3				85	88
TOPLAM	44	60	29	2	307	442

İşyeri Hekimliği

Kemalpaşa'daki işyerlerinde çalışan işyeri hekimleri konusunda İzmir Tabip Odası ile yapılan yazışmalar çerçevesinde bu tür bilgilerin ellerinde olmadığı gerekçesiyle, Kemalpaşa'daki kaç adet işyerinde kaç adet işyeri hekiminin çalıştığını öğrenilememiştir.

Engelliler

Kemalpaşa Belediyesi tarafından 18 Temmuz 2019 tarihinde düzenlenen "Yerel Yönetimlerde Engelli Hizmetleri Çalıştayı Sonuç Raporu" verilerine göre, Kemalpaşa ilçesindeki engelli bireylere yönelik eğitimler; Kemalpaşa'daki iki özel eğitim kurumuyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okullar ve Halk Eğitim Müdürlüğü'nün engelli dernekleriyle işbirliği içinde gerçekleştirdiği kurslarla sınırlıdır. Düzenlenen eğitimler ise hobi ve el işi kurslarından öteye geçmemektedir. Ayrıca engelli aileleri yönelik sosyal ve psikolojik destekle eğitim çalışmalarına ihtiyaç vardır ve belirli eğitim kollarında eğitmen bulmakta zorluklar yaşanmaktadır.

Kemalpaşa'da hafif, orta ve ağır engellilik düzeyinde ilkokul ve lise eğitimi gören toplam 114 otistik çocuk bulunmakta, bunların 105'i okula devam etmekte, 51'i özel eğitim sınıfında eğitim görmektedir. Mevcut okulların 5'inde ise özel öğrenci kaydı bulunmamaktadır. Bunun dışında ilçede 8 ağır engelli ve 6 evden çıkamayan öğ-

renci bulunmaktadır. 6 çocuğun eğitim gördüğü evde eğitim sistemi pek bilinmediği için yaygın bir uygulama olanağı bulamamaktadır.

4.14. Sosyal Yardımlaşma

Kemalpaşa ilçesindeki sosyal yardımlaşma ile ilgili nicel ve nitel bilgileri öğrenmek amacıyla Kemalpaşa Kaymakamlığı'na gönderilen resmi yazıya, stratejik planın hazırlık süreci içinde yanıt verilmediği için Kemalpaşa Kaymakamlığı'nca yapılan sosyal yardımlar konusunda bilgi edinilmesi mümkün olmamıştır.

4.15. Eğitim Durumu

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü İnternet sayfası verilerine göre, 2018-2019 öğretim döneminde Kemalpaşa'da Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı 2'si okul öncesi, 53'ü ilkokul ve ortaokul, 11'i genel ortaöğretim düzeyinde olmak üzere toplam 67 okul ve 733 derslik bulunmakta olup bu okullarda toplam 1.130 öğretmen ve 25.749 öğrenci bulunmaktadır.

Derslik başına öğrenci sayıları okul öncesi anaokullarında 34, ilkokul ve ortaokullarda Türkiye ve İzmir düzeyinde 24 ve 25 olduğu halde Kemalpaşa düzeyinde 26, genel ortaöğretimde Türkiye ve İzmir düzeyinde 21 ve 20 olduğu halde Kemalpaşa düzeyinde 23'dür.

Tablo 24 – Kemalpaşa Okul, Öğretmen, Derslik, Rehber Öğretmen ve Öğrenci Sayıları

OKULUN ADI	KEMALPAŞA					DERSLİK BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ - 2017/18		
	Okul Sayısı	Öğretmen Sayısı	Derslik Sayısı	Rehber Öğretmen	Öğrenci Sayısı	Kemalpaşa	İzmir	Türkiye
Anaokulları	2	13	10	0	337	34		
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM	2	13	10	0	337	34		
İlkokullar	29	343	252	2	6.987	28		
Ortaokullar	24	370	266	4	6.372	24		
İLKOKUL + ORTAOKUL	53	713	518	6	13.359	26	25	24
Anadolu Liseleri	4	118	73	2	1.863	26		
Çok Programlı Anadolu Liseleri	1	29	13	1	231	18		
Güzel Sanat Liseleri	1	36	8	1	246	31		
Anadolu İmam Hatip Liseleri	1	47	27	2	660	24		
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri	3	134	65	0	1.459	22		
Mesleki Eğitim Merkezleri	1	29	13	0	61	5		
GENEL ORTAÖĞRETİM	11	393	199	6	4.520	23	20	21
GENEL TOPLAM	67	1.130	733	12	25.749	35		

Kemalpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün resmi verilerine göre düzenlenen aşağıdaki tabloda, 2016/17, 2017/18 ve 2018/19 eğitim öğretim yıllarında Kemalpaşa'daki resmi ve özel okullarla özel eğitim kurslarında ve

etüt merkezlerinde çalışan öğretmen sayılarıyla eğitim öğretim gören öğrenci sayıları ve okullardaki kapasite kullanım oranları görülmektedir.

Tablo 25 – Kemalpaşa Öğretmen, Öğrenci Sayıları ve Kapasite Kullanım Oranları 2016-2018

	Öğretmen Sayısı			Öğrenci Sayısı			Kapasite Kullanım Oranları		
	2016/17	2017/18	2018/19	2016/17	2017/18	2018/19	2016/17	2017/18	2018/19
Resmi Okul	1.116	1.102	1.118	18.321	18.023	18.553	99,9	99,8	100,0
Özel Okul	54	65	72	356	452	544	11,0	8,8	8,0
Özel Eğitim Kursu (Kişisel Eğitim vb.)	23	34	52	112	164	248	100,0	100,0	100,0
Etüt Merkezi	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	1.193	1.201	1.242	18.789	18.639	19.324			

Yine aynı şekilde Kemalpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bildirilen resmi verilere göre düzenlenen aşağıdaki tablolarda, 2016/17, 2017/18 ve 2018/19 eğitim öğretim döneminde faaliyet gösteren resmi ve özel

okullardaki şube ve dersliklerin sayısı ile öğretmen başına düşen öğrenci sayısı; ayrıca eğitim kurumlarındaki kütüphanelerdeki mevcut kitap, bilgisayar ve materyal sayıları görülmektedir.

Tablo 26 – Okul, Şube, Derslik ve Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayıları (2016-2018)

	Okul			Şube			Derslik			Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayısı		
	2016/17	2016/18	2017/18	2016/17	2016/18	2017/18	2016/17	2016/18	2017/18	2016/17	2016/18	2017/18
Resmi Okul	75	70	71	724	688	700	724	796	746	16,41	16,35	16,57
Özel Okul	8	11	11	24	26	29	28	32	35	6,59	6,95	7,55
TOPLAM	83	81	82	748	714	729	752	828	781			

Eğitim Kurumlarındaki	2016/17	2017/18	2018/19
Kütüphane Sayısı	18	22	26
Kitap Sayısı	10.042	13.959	20.963
Bilgisayar ve Materyal Sayısı	689	736	782

2016/17, 2017/18 ve 2018/19 eğitim öğretim yıllarında Kemalpaşa'daki okullaşma oranları ile İzmir ve Türkiye ölçeğindeki okullaşma oranlarını gösteren Tablo 27 verilerinin incelenmesinden de anlaşılabacağı üzere, Kemalpaşa'daki her düzeydeki okullaşma oranı genel olarak İzmir ve Türkiye ortalamalarının üstündedir.

Tablo 27 – Eğitim Düzeylerine Göre Net Okullaşma Oranları (2016-2018)

Net Okullaşma Oranı - 2017-2018	Okul öncesi (3-5 yaş)	İlkokul (6-13 yaş)	Ortaokul	Genel Ortaöğretim
Türkiye	38,52	91,54	94,47	41,31
İzmir	44,06	91,17	94,67	45,10
Kemalpaşa - 2016	71,10	99,9	100,00	96,70
Kemalpaşa - 2017	70,2	98,6	99,9	99,9
Kemalpaşa - 2018	70	99,9	99,3	99,9

Kaynak: TÜİK ve Kemalpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

2016/17, 2017/18 ve 2018/19 eğitim öğretim yıllarında eğitim gören öğrencilerin cinsiyetlerine göre dağılımı ise aşağıdaki tabloda görülmektedir:

Tablo 28 – Öğrencilerin Cinsiyet Dağılımı (2016-2018)

Öğrenci	2016/2017	2017/2018	2018/2019
Kız	44	46	49
Erkek	56	54	51

4.16. Sosyo Ekonomik Durum

4.16.1. Sosyo Ekonomik Gelişmişlik Düzeyi

Kemalpaşa ilçesi, DPT tarafından 1996 ve 2004 yıllarında düzenlenen iki ayrı "İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Seviyelerine Göre Sıralanması Araştırması"nda, sosyo-ekonomik ölçekte en gelişmiş yerleşimler arasında sırasıyla 115. ve 62. sıraları işgal etmiştir.

1996 yılı itibarıyla 1. Derecede Gelişmiş il grubunda bulunan İzmir ili ve ilçelerinin, 1996 yılında 858, 2004 yılında da 872 ilçe içindeki konumunu gösteren sıralama yandaki çizelgede gösterilmiştir: Bu çizelgenin incelenmesinden de anlaşılabacağı üzere, ülke sanayisinin önemli merkezlerinden biri olan Kemalpaşa, petrokimya, kimya, metal ve madeni eşya sektörlerinde yapılan yeni yatırımlar sayesinde sıralamadaki yerini 115'ncilikten 62'nciliğe yükselterek daha önce gerisinde kaldığı Antalya, Eskişehir, Gaziantep, Denizli, Konya, Kocaeli, Mersin, Kayseri, Samsun gibi il merkezleriyle Kuşadası, Bodrum, Marmaris gibi turizm merkezlerinin önüne geçmiş, bağlı olduğu İzmir'in 1996 yılı itibarıyla 10. en gelişmiş ilçesi olma sıfatını 1996 yılında kendisinden önde olan Selçuk, Foça, Karaburun gibi ilçeleri geride bırakarak 6. düzeyine çıkarmıştır.

Tablo 29 – Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Düzeyine Göre İzmir İlçeleri

Sıra	İzmir İlçeleri	1996	2004
01	Aliağa	1	1
02	Çeşme	1	19
03	Urla	31	43
04	Torbalı	103	54
05	Seferihisar	90	61
06	Kemalpaşa	115	62
07	Selçuk	72	75
08	Foça	100	79
09	Karaburun	107	84

2004 yılına ait sıralamanın ayrıntılarına girildiği takdirde; Kemalpaşa ilçesinin

- Sahip olduğu 74.114'lük nüfus ile 185. sırada, % 34,81 oranındaki şehirleşme oranıyla 554. sırada,
- % 0,2653 oranındaki nüfus artış hızıyla 109. sırada,
- Km²'ye düşen 112 kişilik nüfus yoğunluğu ile 171. sırada,
- % 51,93 değerindeki nüfus bağımlılık oranıyla 640. sırada,
- 3,87 kişilik ortalama hane halkı büyüklüğü ile 721. sırada,
- Tarım sektöründe çalışan 59,43 oranındaki işgücü değeri ile 672. sırada,
- Sanayi sektöründe çalışan % 18,74 oranındaki işgücü değeri ile 46. sırada,
- Hizmetler sektöründe çalışan % 21,84 oranındaki işgücü değeri ile 381. sırada,

- % 3,64 oranındaki işsizlik oranı ile 631. sırada,
- % 89,89 oranındaki okuryazarlık oranı ile 166. sırada,
- % 0,41 oranındaki bebek ölümü ile 387. sırada,
- » Fert başına düşen 511.203.000.-TL. lık genel bütçe geliri ile 17. sırada,
- % 0,21 oranındaki vergi gelirlerinin ülke içi payı ile 29. sırada,
- % 0,23 oranındaki ülke içi tarımsal üretim payı ile 120. sırada yer aldığı görülmektedir

4.16.2. Medeni Durum

2018 yılı ADNKS verilerine göre Kemalpaşa nüfusunun 0-14 yaş grubu dışında kalan (82.298 kişi) kısmının % 21,99'u hiç evlenmemiş, % 67,98'i evli, % 5,87'si eşi öldü, % 4,16'sı da boşanmış durumdadır.

Kemalpaşa'daki nüfusun medeni durumundaki değişimin, 2008-2018 yılları arasındaki 11 yıllık gelişimi ise Tablo 30'da gösterilmiştir.

Tablo 30 - Kemalpaşa 15+ Yaş Grubunun Medeni Durumuna Göre Oransal Dağılımı 2008-2018

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
0-14 Yaş Grubu	21,190	21,682	21,904	22,261	22,415	22,752	23,057	23,349	23,596	23,912	24,000
15+ Yaş Grubu	Boşandı	2,47	2,60	2,73	3,00	3,06	3,26	3,31	3,51	3,72	4,06
	Eşi Öldü	5,95	8,49	8,62	6,01	6,02	5,95	5,99	5,86	5,83	5,85
	Evli	68,88	67,65	67,20	69,05	69,22	68,59	68,57	68,43	68,20	68,10
	Hiç Evlenmedi	22,70	21,26	21,45	21,94	21,70	22,20	22,13	22,20	22,10	21,99
TOPLAM NÜFUS	87,147	89,084	91,276	93,431	94,831	97,499	99,626	101,693	103,806	105,506	106,298

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)

Tablo 30'daki verilerin incelenmesinden anlaşılabacağı üzere, 2008-2018 döneminde Kemalpaşa'daki evlilerle eşi ölmüş ve hiç evlenmemiş olanların oranı, 15+ yaş grubunda olanlar itibarıyla değişmezken, boşananlarda % 1,5 oranında bir artışın olduğu gözlenmektedir.

Tablo 31 - 15 Yaş Üstü Kadın ve Erkek Nüfusun Medeni Durumuna Göre Dağılımı (%)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
0-14 Yaş Grubu	21,190	21,682	21,904	22,261	22,415	22,752	23,057	23,349	23,596	23,912	24,000
Erkek	Boşandı	2,44	2,57	2,78	2,99	3,08	3,24	3,26	3,48	3,68	4,05
	Eşi Öldü	1,66	1,72	1,74	1,69	1,66	1,63	1,57	1,58	1,58	1,61
	Evli	68,15	69,36	68,77	68,57	68,76	67,88	68,06	67,68	67,44	67,46
	Hiç Evlenmedi	22,75	26,35	26,71	26,75	26,50	27,25	27,11	27,26	27,30	26,88
Kadın	Boşandı	2,52	2,78	2,84	2,99	3,04	3,29	3,37	3,55	3,75	4,08
	Eşi Öldü	10,32	10,39	10,39	10,40	10,46	10,40	10,33	10,26	10,21	10,20
	Evli	69,63	69,53	69,42	69,55	69,67	69,30	69,23	69,15	68,97	68,77
	Hiç Evlenmedi	17,53	17,30	17,35	17,06	16,83	17,01	17,07	17,04	16,85	16,95
TOPLAM NÜFUS	87,147	89,084	91,276	93,431	94,831	97,499	99,626	101,693	103,806	105,506	106,298

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)

Kemalpaşa’da yaşayan nüfusun medeni durumunu kadın ve erkek nüfus açısından incelediğimizde ise kadınlardaki “eşi öldü” konumunun erkeklere göre 5-6 kat daha fazla olduğunu ve hiç evlenmeyen erkeklerin hiç evlenmeyen kadınlara göre % 10 puan daha fazla olduğunu görürüz.

4.16.3. Eğitim Düzeyi

2018 yılı itibariyle Türkiye, İzmir ve Kemalpaşa’daki nüfu-

sun bitirdiği eğitim kurumuna göre dağılımını gösteren aşağıdaki tablodan da görüleceği gibi, Kemalpaşa’daki ilkokul, ilköğretim okulu, ortaokul veya dengi meslek okulu mezunlarının oranı İzmir ve Türkiye ortalamalarının üstünde iken; lise ve dengi meslek okul mezunlarıyla yüksekokul veya fakülte mezunlarının; ayrıca yüksek lisans ve doktora mezunlarının oranları İzmir ve Türkiye ortalamalarının altındadır.

Tablo 32 - 15+ Yaş Nüfusun Bitirilen Eğitim Düzeyine Göre Oransal Dağılımı

Eğitim Düzeyi (Bitirilen Okul)	Türkiye - 2018	İzmir - 2018	Kemalpaşa - 2018 09
Bilinmeyen	0,79	0,59	0,48 %
Okuma Yazma Bilmeyen	3,55	1,60	2,20 %
Okuma Yazma Bilen Fakat Okul Bitirmeyen	4,62	3,68	3,81 %
İlkokul	21,07	22,03	26,95 %
İlköğretim	14,30	12,64	19,19 %
Ortaokul veya Dengi Meslek Okulu	14,06	12,68	14,31 %
Lise ve Dengi Meslek Okulu	23,91	25,40	21,64 %
Yüksekokul veya Fakülte	15,77	19,04	10,66 %
Yüksek Lisans (5 veya 6 Yıllık Fakülteler Dahil)	1,6	1,91	0,66 %
Doktora	0,33	0,43	0,10 %
TOPLAM	100,00	100,00	100,00 %

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)

2008-2018 döneminde Kemalpaşa’daki kadın ve erkek nüfusun bitirdiği eğitim kurumuna göre gelişim ve dağılımını gösteren Tablo 32’de ise, bitirilen eğitim kurumu açısından kadın nüfusla erkek nüfus arasındaki farklılık ve eşitsizlik net bir şekilde ortaya çıkmaktadır.

Bu her iki tablodaki verilerin birlikte yorumlanması sonu-

cunda; 15+ olarak ifade edilen genç ve yetişkin nüfusun bitirdikleri eğitim kurumu açısından Türkiye ve İzmir ortalamalarının gerisinde kalan eğitim eksikliğini gidermek amacıyla Kemalpaşa Belediyesi’nin 2020-2024 hizmet döneminde “yaşam boyu eğitim” olarak tanımlanan çalışmalara ağırlık vermesinin önemli ve öncelikli bir tercih olacağı düşünülmektedir.

Tablo 33 - 15+ Yaş Kadın ve Erkek Nüfusun Bitirilen Eğitim Kurumuna Göre Dağılımı (%)

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
ERKEK	Bilinmeyen	9,9	6,8	5,8	2,9	2,6	2,4	1,1	0,6	0,6	0,5	0,5
	Okuma Yazma Bilmeyen	2,6	2,4	2,0	1,4	1,2	1,1	1,1	1,0	0,9	0,9	0,8
	Okuma Yazma Bilen Fakat Okul Bitirmeyen	3,9	3,5	2,9	3,0	2,9	2,9	2,6	2,3	2,0	1,9	1,7
	İlkokul	44,4	45,5	32,4	31,3	30,4	28,7	27,3	26,7	25,5	24,5	22,2
	İlköğretim	11,8	12,2	24,1	26,5	27,7	28,8	26,2	23,4	21,9	22,0	21,7
	Ortaokul veya Dengi Meslek Okulu	7,0	7,1	7,7	7,1	6,9	6,6	10,6	12,9	14,6	15,0	15,9
	Lise ve Dengi Meslek Okulu	16,1	17,2	19,3	21,0	20,8	21,0	22,0	22,8	23,7	24,0	25,3
	Yüksekokul veya Fakülte	4,0	5,0	5,4	6,5	7,2	7,9	8,6	9,7	10,2	10,5	11,1
	Yüksek Lisans (5 veya 6 Yıllık Fakülteler Dahil) Yüksek Lisans (5 veya 6 Yıllık Fakülteler Dahil)	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,5	0,5	0,7	0,7
	Doktora	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
TOPLAM		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
KADIN	Bilinmeyen	8,6	6,1	5,5	2,7	2,4	2,2	1,0	0,6	0,5	0,5	0,5
	Okuma Yazma Bilmeyen	10,7	10,0	8,5	6,2	5,1	4,8	4,6	4,4	4,2	3,9	3,7
	Okuma Yazma Bilen Fakat Okul Bitirmeyen	6,7	6,3	5,6	7,3	8,1	7,9	7,5	7,1	6,8	6,4	6,0
	İlkokul	46,5	47,5	41,5	40,9	40,0	39,0	37,6	37,1	35,4	34,5	31,8
	İlköğretim	11,0	11,7	18,1	20,0	21,3	22,0	20,3	17,8	16,2	16,4	16,7
	Ortaokul veya Dengi Meslek Okulu	2,8	2,9	3,6	3,7	3,6	3,5	6,7	8,9	11,0	11,6	12,6
	Lise ve Dengi Meslek Okulu	11,1	11,9	13,3	14,3	14,0	14,0	14,7	15,6	16,7	16,7	17,9
	Yüksekokul veya Fakülte	2,4	3,4	3,7	4,7	5,2	6,3	7,1	8,0	8,8	9,4	10,2
	Yüksek Lisans (5 veya 6 Yıllık Fakülteler Dahil) Yüksek Lisans (5 veya 6 Yıllık Fakülteler Dahil)	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,4	0,4	0,4	0,5	0,6
	Doktora	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
TOPLAM		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)

4.17. Kent Güvenliği

Kentin güvenlik boyutundaki durumunu belirlemek amacıyla, Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden talep edilen mala ve şahsa karşı işlenen suçlarla ilgili istatistikî veriler stratejik planın hazırlık süreci içinde bildirilmemiştir; bu nedenle, Kemalpaşa'nın asayiş ve güvenliği konusunda bir değerlendirme yapmak mümkün olmamıştır.

Kent Suçları

Kent suçları boyutunda 2015, 2016, 2017, 2018 ve 2019 yılları içinde yapı izni ya da kullanma izni almadan veya aldıkları ruhsata aykırı olarak yapılan inşaatlar için düzenlenen yapı tatil tutanağı sayısı ile bunlara ilişkin encümen kararlarını ve karara bağlanan para cezası miktarlarını gösteren yandaki tablodan da anlaşılacağı üzere, 2015, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında düzenlenen tutanak, alınan karar ve para cezası miktarları azalırken bu eğilimin 2019 yılındaki seçim sonrasında verilen para cezası miktarı itibarıyla değiştiği belirlenmiştir.

Tablo 34 – Düzenlenen Yapı Tatil Tutanakları (2015-2019)

Yılı	Düzenlenen Tutanak Sayısı	Encümen Kararı Sayısı	Verilen Para Cezası Miktarı
2015	38	32	933.103,39
2016	30	17	637.072,25
2017	29	22	837.498,59
2018	19	13	587.881,91
2019	30	1	1.621.849,39

4.18. Toplumsal Duyarlılık, Gönüllülük, Örgütlülük Düzeyi

4.18.1. Kemalpaşa Kent Konseyi

2009 yılında oluşturulan Kemalpaşa Kent Konseyi bu tarihten kısa bir süre sonra çalışmalarına ara verdiği için bugün itibarıyla Kemalpaşa Kent Konseyi'nin mevcut olmadığı söylenebilir. Kemalpaşa'daki sosyal ve sivil yaşamın gelişip güçlenmesi için Kemalpaşa Kent Konseyi'nin

en kısa sürede oluşturularak çalışmaya başlaması uygun olacaktır.

4.18.2. Dernekler

İzmir Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü'nden alınan resmi verilere göre Kemalpaşa'da toplam 144 adet dernek faaliyette olup, bu derneklerin faaliyet türlerine göre sayısal ve oransal dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Tablo 35 – Kemalpaşa'da Faaliyet Gösteren Dernekleri Faaliyet Türlerine Göre Dağılımı

Sıra No	Dernek Türü	Adet	Yüzde
01	Spor ve Spor İle İlgili	44	30,56
02	Mesleki ve Dayanışma	33	22,92
03	Dini Hizmetler	29	20,14
04	Kültür, Sanat ve Turizm	8	5,56
05	Eğitim Araştırma	6	4,17
06	Çevre, Doğal Hayat, Hayvanları Koruma	4	2,78
07	İmar, Şehircilik ve Kalkındırma	4	2,78
08	Dış Türkler İle Dayanışma	2	1,39
09	Engelli	2	1,39
10	Hak ve Savunuculuk	2	1,39
11	İnsani Yardım	2	1,39
12	Bireysel Öğreti ve Toplumsal Gelişim	1	0,69
13	Düşünce Temelli	1	0,69
14	Kamu Kurumlarını ve Personelini Destekleyen	1	0,69
15	Sağlık Alanında Faaliyet Gösteren	1	0,69
16	Şehit Yakını ve Gazi	1	0,69
17	Toplumsal Değerleri Yaşatma	3	2,08
TOPLAM		144	100,00

4.18.3. Vakıflar

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün İnternet sayfası verilerine göre Kemalpaşa'da mülhak ve yeni vakıf olarak toplam 4 vakıf bulunmaktadır:

Mülhak Vakıflar

1. Kara İbrahimioğlu Hüseyin Ağa Bin Ali (Hüseyin Efendi Bin Ali) Vakfı

Yeni Vakıflar

- Büyükkutlu Eğitim Sağlık Yardım ve Sosyal Dayanışma Vakfı
- Kemalpaşa İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (İzmir)
- Öğretmen Tahir Tunca Vakfı

Bu bilgiler çerçevesinde Kemalpaşa'daki vakıfların hem sayı hem de etkinlik açısından zayıf bir varlık gösterdiği görülmektedir.

4.18.4. Meslek Odaları

Merkezleri İzmir'de olan İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Barosu, İzmir Tabip Odası, İzmir Dişhekimleri Odası, İzmir Eczacı Odası, İzmir Noter Odası, İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, İzmir Yeminli Mali Müşavirler Odası ve Türkiye Mimar ve Mühendisler Odaları Birliği'ne bağlı meslek örgütlerinin Kemalpaşa'da şubeleri olmaması nedeniyle her bir meslek odasına Kemalpaşa'da kaç adet üyesinin yaşadığı ya da çalıştığı sorulmuş ve alınan cevaplara göre aşağıdaki liste oluşturulmuştur:

Meslek Odasının Adı	Üye Sayısı
Ege Bölgesi Sanayi Odası	1.075
İzmir Noter Odası	3
İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası	49
İzmir Tabip Odası	Bilinmiyor
İzmir Ticaret Odası	1.930
İzmir Yeminli Mali Müşavirler Odası	Üyesi Yok
TEB 3. Bölge İzmir Eczacı Odası	29
TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İzmir Şubesi	7
TMMOB İçmimarlar Odası İzmir Şubesi	3
TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi	Üyesi Yok
TMMOB Kimya Mühendisleri Odası İzmir Şubesi	Bilinmiyor
TMMOB Orman Mühendisleri Odası İzmir Şubesi	1

Diğer meslek odaları ise bildirmeleri talep edilen üye sayısını ya "kişisel bilgi" olduğu gerekçesiyle bildirmekten kaçınmış, ya o bilgilerin kendisinde olmadığını belirtmiş ya da bilgi talebimize yanıt vermemiştir.

4.18.5. Kooperatifler

İzmir Ticaret Sicili kayıtları ile mahallinde yapılan araştırmalar sonucunda Kemalpaşa'da toplam 46 adet kooperatif bulunduğu, 8 konut yapı kooperatifinin de tasfiye halinde bulunduğu belirlenmiştir.

Bu kooperatifleri kendi aralarında türlerine göre ayırt etmeye kalktığımızda 9'unun motorlu taşıyıcılar kooperatifi, 1'inin pazarlama kooperatifi, 1'inin tüketim kooperatifi, 1'inin esnaf ve sanatkâr kredi ve kefalet kooperatifi, 9'unun sulama kooperatifi, 1'inin üretici kooperatifi, 1'inin hizmet ve dayanışma kooperatifi, 7'sinin tarımsal kalkınma kooperatifi, 4'ünün gayrimenkul işletme kooperatifi, 1'inin üretim, temin ve dağıtım kooperatifi, 9'unun konut yapı kooperatifi, 2'sinin tüketim kooperatifi olduğu görülmektedir.

1.215 Nolu Kemalpaşa Şehiriçi Minibüs Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi,

2.Bağyurdu Ören Armutlu ve Çevre Köyleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi,

3.Bağyurdu Yaş Sebze ve Meyve Pazarlama Kooperatifi,

4.İzmir Ege Seramik Mensupları Tüketim Kooperatifi,

5.İzmir Kemalpaşa Nakliyecileri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi,

6.Kemalpaşa Esnaf ve Sanatkâr Kredi ve Kefalet Kooperatifi,

7.Kemalpaşa Merkez Sulama Kooperatifi,

8.Kemalpaşa Meyve Fidanı Üreticileri Birliği,

9.Kemalpaşa Otobüsçüler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi,

10.Kemalpaşa Ulucak Kamyoncular Bağyurdu Ören Armutlu ve Çevresi Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi,

11.Lüks Kemalpaşa Otobüsçüler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi,

12.Milat Dayanışma ve Hizmet Kooperatifi,

13.Özören Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi,

14.S.S. 105745 Nolu Sinancılar Sulama Kooperatifi,

15.S.S. 113772 Sayılı Yukarıkızılca Sulama Kooperatifi,

16.S.S. 151 Nolu Aşağıkızılca Sulama Kooperatifi,

17.S.S. 44 Nolu Halilbeyli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi,

18.S.S. 71 Nolu Yeşilköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi,

19.S.S. 76 Nolu Ören Sulama Kooperatifi,

20.S.S. 79 Nolu Bağyurdu Sulama Kooperatifi,

21.S.S. Armutlu Sulama Kooperatifi,

22.S.S. Dereköy-Gökyaka Tarımsal Kalkınma Kooperatifi,

23.S.S. Eğridere Gayrimenkul İşletme Kooperatifi,

24.S.S. Halilbeyli Sulama Kooperatifi,

25.S.S. Harmantepe Gayrimenkul İşletme Kooperatifi,

26.S.S. İzmir Eczacılar Üretim, Temin ve Dağıtım Kooperatifi,

27.S.S. Kemalpaşa Merkez Tarımsal Kalkınma Kooperatifi,

- 28.S.S. Kemalpaşa Orman Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi,
- 29.S.S. Nazarköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi,
- 30.S.S. Nifköy Doğal Yaşam Konut Yapı Kooperatifi (7 ortak),
- 31.S.S. Panorama Çeşme Konut Yapı Kooperatifi (19 ortak),
- 32.S.S. Saklıbahçe Gayrimenkul İşletme Kooperatifi,
- 33.S.S. Vişneli Sulama Kooperatifi,
- 34.S.S. Yenikurudere Tarımsal Kalkınma Kooperatifi,
- 35.S.S. Yeşilvadiler Gayrimenkul İşletme Kooperatifi,
- 36.S.S. Yeşilvadi Şelale Hobi Bahçeleri Konut Yapı Kooperatifi (11 ortak),
- 37.S.S. Yiğitler Sulama Kooperatifi,
- 38.Ulucak Minibüs Midibüs Otobüsçüler Kooperatifi,
- 39.Yeni Kiraz Tekel Yaprak Tütün Bakım Atölyesi (Tüketim Kooperatifi),
- 40.Yukarıkızılca Otobüsçüler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi,

- 41.Bağyurdu Eser Yapı Kooperatifi (27 ortak),
- 42.Bağyurdu Yenikent Konut Yapı Kooperatifi (60 ortak),
- 43.Damlacık Yayla Evleri Konut Yapı Kooperatifi (7 ortak),
- 44.Nazarköy Dostlar Konut Yapı Kooperatifi (8 ortak),
- 45.Ulucak Akua Konut Yapı Kooperatifi (7 ortak),
- 46.Yenişehir İş Merkezi Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi (77 ortak).

4.18.6. Sendikalar, Toplu İş Sözleşmeleri, Grev ve Lokavtlar

Kemalpaşa ilçesi sınırları içindeki resmi ve özel kuruluşlara ait işletmelerde örgütlü sendikaların üye sayılarıyla bu sendikaların uyguladıkları toplu iş sözleşmesi, grev ve lokavtlarla ilgili bilgileri derleyip düzenlemekle görevli olan İzmir Valiliği İl Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bu verilerin il müdürlüğü bünyesinde olmadığı gerekçesiyle bilgi vermekten kaçınmış, o nedenle iş dünyası ile ilgili bilgilere ulaşmamız mümkün olmamıştır.

4.18.7. Sivil Oluşumlar (Yurttaş Girişimleri, Platformlar)

Kemalpaşa'da bugüne kadar yurttaş girişimi, platform, birlik, koza ve benzeri adlarla kurulmuş herhangi bir sivil oluşum bulunmamaktadır.

4.19. Kültürel Yapı ve Sanat

4.19.1. Korunması Gereken Tarihi, Arkeolojik, Kültürel ve Doğal Değerler

Kemalpaşa'da tescillenip koruma altına alınan çok sayıda tarihi, arkeolojik, kültürel ve doğal değer bulunmaktadır.

2012 yılında İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından hazırlanıp yayınlanan İzmir Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanterindeki kayıtlara göre Kemalpaşa'da 16 arkeolojik sit, 6 doğal sit, 2 tarihi sit alanı, 1 anıt, 9 dinsel yapı, 2 doğal varlık, 1 idari yapı, 1 kalıntı, 6 kültürel yapı ve 1 sivil mimari örneği yapı tescilli durumdadır.

İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne bağlı İzmir 2 Nolu Taşınmaz Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu'nun gönderdiği 18 sayfalık liste ile İzmir İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nün gönderdiği resmi bilgilerin değerlendirilmesi sonucunda; 18'i birinci, 114'ü ikinci grup olmak üzere 132 Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı, 45 Arkeolojik Sit Alanı, 3 Doğal Sit Alanı, 2 Nitelikli Doğa Koruma Alanı, 1 Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı ve 7 Anıtsal Ağaç şeklinde dağılım gösterdiği belirlenmiştir.



Bunlar arasındaki en önemli varlıklar kent merkezindeki Laskarisler Sarayı, eski Ulucak beldesinin bulunduğu bölgedeki Ulucak Höyük, Kemalpaşa-Torbalı yolu üstündeki Karabel Anıtı ve Mustafa Kemal Atatürk'ün 8 Eylül 1922 tarihinde 1 gece kaldığı sivil mimari örneği olan konuttur.

İlçede kazısı uzun yıllardır devam eden 2 önemli arkeolojik alan bulunmaktadır. Bunlardan biri Doç. Dr. Özlem Çevik yönetimindeki Ulucak Höyük, diğeri de Prof. Dr. Elif Tül Tulunay yönetimindeki Nif Dağı kazılarıdır.

Laskarisler Sarayı: İlk kez 1870'lerde Freschfielde tarafından fotoğraflanan ve 1960'lardan bu yana incelenen yapı, genellikle 13. yüzyıla tarihlenir. Yer yer çerçevevi tuğla işçiliği görülmekle birlikte tuğla dolgulu derzler, taş ve tuğla almaşık duvar örgüsünün yanı sıra, çapraz tonoz kullanılmıştır. Saray, I. Theodoros Laskaris (1206-1222) zamanında yapılmıştır. Burası İstanbul dışında inşa edilmiş bir imparator sarayı olması bakımından önemlidir. Planı da, İstanbul'daki Tekfur Sarayı'nın küçük bir kopyasıdır. Yapı, uzun dikdörtgen planlıdır. Zemin katı dış yüzleri hafifçe yuvarlatılmış büyük kesme taşlardan meydana gelmiştir. Bu teknik Roma mimarisine ait bir üsluptur. Saray, plan olarak üç katlıdır. Zemin katta; içeride, dördü doğu duvarında, diğer dördü de batı duvarında olmak üzere 8 adet paye vardır. Bina bugün çok harap durumdadır. Zemin kat, diğer üç katın molozları ile dolmuştur. Birinci ve ikinci katın cepheleri ayakta kalmış, üst

kat ve çatıdan hiçbir iz kalmamıştır. Zemin katın doğu cephesinde büyük kesme taşlardan oluşmuş görünüme sahip, tam ortada, bugün harap vaziyette olan giriş kapısı vardır. Zemin kat, dikdörtgen bloklar halindeki yontma taştan inşa edilmiş, taş bloklar arasında harç kullanılmamıştır. Pencere kenarları ile kapı girişlerinde tuğla sıkça kullanılmıştır.

Yapı, Bizans tarihi açısından oldukça önemli olduğu ve bu tür bir yapı Bizans'ın başkenti Konstantinopolis (İstanbul) dışında başka bir yerde bulunmadığı için, bu yapı kalıntısının yaygın ve yoğun bir tanıtım kampanyası ile birlikte turizm, özellikle de kültür turizmi açısından değerlendirilmesi önerilmektedir.

Ulucak Höyük: Ulucak Höyük, İzmir ve Kemalpaşa ovaları arasındaki Belkahve eşiğinin doğusunda yer almaktadır. İzmir-Ankara karayolunun 15. kilometresinde, anayoldan 150 m. içeridedir. 125 m X 125 m X 8 m boyutlarında, deniz seviyesinden 220,86 metre yükseklikte olan höyük, ilk olarak 1960 yılında İngiliz araştırmacı David French tarafından tespit edilmiştir. İlk kez 1995 yılında İzmir Arkeoloji Müzesi başkanlığında, Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Altan Çilingiroğlu'nun bilimsel danışmanlığında başlatılan kazılar 2009 yılından bu yana Trakya Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özlem Çevik Güçlyılmaz ve ekibi tarafından yürütülmektedir.



Yaklaşık 20 yıl öncesine dek tüm Batı Anadolu'daki ilk iskân tarihinin günümüzden 6000 yıl öncesine ait olduğu düşünülürken, Ulucak Höyük kazıları ile bu tarihin yaklaşık 3000 yıl daha geriye gittiği ve bölgede ilk çiftçi köy yerleşimlerinin günümüzden 8800 yıl önce (M.Ö. 6800) civarında kurulduğu ortaya çıkartılmıştır. Bilindiği üzere bitki ve hayvanların evcilleştirilip ilk yerleşik köy yerleşimlerinin kurulduğu süreç Neolitik dönem olarak adlandırılmaktadır. Ulucak Höyük, sadece İzmir veya Batı Anadolu özelinde değil, genel olarak Avrupa'da da şimdiye dek saptanan en erken birkaç Neolitik merkezden birini temsil etmektedir. Ulucak Höyük, Neolitik dönem-

de yaklaşık 1100 yıl boyunca (M.Ö. 6800-5700) kesintisiz olarak iskân edilmiştir. Yaklaşık 7,5 metrelik kültür dolgusuna sahip Neolitik yerleşimin, neredeyse her iskân tabakasının yangına maruz kalıp ardından terk edildiği ve böylelikle de mekânların içinde kullanılan çoğu nesnenin günümüze orijinal haliyle kaldığının özellikle altı çizilmelidir. Bu nedenle Ulucak Höyüğün, Neolitik yaşam tarzının; beslenme, konut ve zanaat üretiminden ritüel ve sembolizme kadar uzanan günlük yaşamın birçok pratiğinin belgelenmesine imkân veren anahtar bir yerleşim yeri olduğu söylenebilir.

Karabel Rölyef ve Yazıtları: Karabel kaya anıtı Kemalpaşa-Torbalı yolundaki Karabel geçidinde bir tepenin güneye bakan yamacında bulunmaktadır. Yaklaşık 2,5 metreye 1,5 metre boyutlarındaki bir niş içine işlenmiş kabartma sol elinde mızrak, sağ elinde yay tutan bir erkek figürüdür. Figürün başı ile mızrağı arasındaki alanda 3 satırlık oldukça aşınmış ve güçlüklerle görülebilen Luvice bir yazıt vardır. Rölyef 2017 ve 2019 yıllarında hazine avcıları tarafından tahribata maruz kalmış, alt yarısı neredeyse tamamen yok edilmiştir.

Yazıt aşınmış olmasından dolayı uzun süre okunamamış olsa da rölyefin Luvice yazıldığı ve anıtın Hitit dönemine ait olduğu tarihçiler arasında uzun süredir bilinmektedir. Yazıtın en ikna edici çevirisi 1998 yılında David Hawkins tarafından şu şekilde verilmiştir:

Mira (ülkesi) kralı Tarkasnava,
Mira ülkesi kralı Alantalli('nin oğlu),
Mira ülkesi kralı ...'nin torunu.

Alantalli ismi kesin değildir. Büyükbaba'nın ismi okunamamakla birlikte Kupanta-Kuruntiya olabileceği düşünülmektedir. Tarkasnava ismi Boğazköy'de bulunmuş Hitit dokümanları ve mühürlerinden de bilinmektedir. Mira ülkesi Hititlere bağlı bir krallıktır ve kral Alantalli'nin Hitit kralı IV. Tuthaliya ile çağdaş olduğu bilinmektedir. Dolayısıyla Alantalli'nin oğlu (?) Tarkasnava, Tuthaliya'nın son yılları ve/veya II. Suppilulima dönemine, yani M.Ö. 13. yüzyıl sonlarına tarihlenebilir.

Karabel anıtının yaklaşık 100 metre kadar kuzeyinde ona benzer başka bir rölyef ve iki ayrı Luvi hiyeroglifi ile yazılmış yazıt bulunmaktaydı. Bu üç eser 1977 ile 1982 yılları arasında bir zamanda yol açma çalışmaları sırasında tamamen tahrip edilmiştir. Daha aşınmış durumda olan ikinci rölyefte de mızrak ve muhtemelen bir yay taşımakta olan bir figür bulunmaktaydı. Yanındaki aşınmış yazıtta sadece "kral" kelimesi okunabilmiştir.



Diğer iki yazıt da ikinci rölyefin bir kaç metre kuzeyinde aynı kaya üzerinde bulunmaktaydı. Bunlardan daha okunaklı olan kısmen Kral Tarkasnava olarak okunabilir. Diğer yazıt ise daha da az okunaklı olmakla beraber üç satırlık yazıtın ilk satırı muhtemelen gene Kral Tarkasnava ve Kral Alantalli'nin ismini içermektedir.

Tarihi, arkeolojik, kültürel ve doğal değerlerle ilgili bilgilerin derlenmesi sonrasında ortaya çıkan gerçek, bu değerlerin son yıllarda definecilik, hırsızlık ve vandalizm gibi nedenlerle tahrip edildiğini, hatta Karabel yazıtları örneğinde olduğu gibi yok edildiğini ortaya koymaktadır. Bu nedenle bu değerlerin korunarak toplumsal boyutta sahiplendirilmesi önem kazanmaktadır.

4.19.2. Kütüphaneler

İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Kemalpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden alınan resmi bilgilere göre Kemalpaşa'da 1 adet İlçe Halk Kütüphanesi ve 26 okul kütüphanesi bulunmaktadır. Verilen bu bilgilere göre kütüphanelerdeki kitap, bilgisayar ve materyal sayıları Tablo 36'da gösterilmiştir:

Tablo 36 – Kütüphanelerle İlgili Kitap, Okuyucu, Üye, Materyal Sayıları

Kütüphane Türü	Adet	Kitap Sayısı	Okuyucu Sayısı	Üye Sayısı	Bilgisayar ve Materyal Sayısı	Ödünç Materyal Sayısı
İlçe Halk Kütüphanesi	1	22,987	15,779	6,745	-	22,700
Eğitim Kurumlarındaki Kütüphane Sayısı	26	20,963	-	-	782	
TOPLAM	27	43,950	15,779	6,745	782	22,700

Bu tablo ve Türkiye, İzmir, Kemalpaşa mukayesesini gösteren Tablo 37'deki verilerinden de anlaşılacağı üzere, Kemalpaşa kişi başına düşen kitap sayısı itibarıyla Türkiye ortalamasının çok altındadır.

Tablo 37 – Kütüphane, Kitap, Kişi Başına Düşen Kitap ve Materyal Sayıları (2018)

	Nüfus (2018)	Kütüphane Sayısı (*)	Kitap Sayısı	Kişi Başına Düşen Kitap Sayısı	Kitap Dışı Materyal Sayısı
Türkiye	80.810.525	1.761	39.030.076	0,48	1.560.797
İzmir	4.279.677	38 ⁽²⁾	481.582	0,11	426.828
Kemalpaşa	106.298	1	22.987	0,22	23.482

(2) Milli Kütüphane, Halk Kütüphaneleri ve Üniversite Kütüphaneleri

(1), (2), (3) İzmir'deki üniversite kütüphaneleriyle ilgili verilere ulaşılamadığı için sadece halk kütüphanesi verileri dikkate alınmıştır. Kaynak: TÜİK

(3)

4.19.3. Müzeler

Çiniliköy mahallesinde ünlü ressam ve seramik sanatçısı Ümran Baradan tarafından yapılan Çinili Köşk'de bulunan 573 parça heykel, vazo, çerçevece, tablo, seramik ve çini gibi değerli eserler Kemalpaşa Belediyesi ve Ümran Baradan arasında yapılan 24.06.2009 tarihli protokol ile Kemalpaşa Belediyesi'ne devredilmiştir. 520 m2'si kapalı olmak üzere toplam 2.500 m2'lik alana kurulu olan Kemalpaşa Belediyesi Ümran Baradan Güzel Sanatlar Müzesi ilçenin tek müzesi olarak kabul edilebilirse de, söz konusu koleksiyonun bulunduğu bu mekân, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na "müze" olarak kabul edilmemektedir.

Mustafa Kemal Atatürk'ün İzmir'e girmeden önce 8 Eylül 1922 tarihinde bir gece kaldığı mülkiyeti Milli Emlak'a

(Hazine) ait tescilli yapı, önceki yıllarda birtakım girişimler olmasına karşın müze ya da anı evi olarak düzenlenmemiştir.

4.19.4. Kültür ve Sanat Etkinlikleri

Kemalpaşa Belediyesi'nin bir önceki stratejik plan dönemi (2015-2019) içinde gerçekleştirilen şenlik, festival ve benzeri etkinlikler incelendiğinde; Beş yıllık sürede, anma ya da kutlama günleri etkinliği dışında kalan 49 etkinlikten 10'unun sporla ilgili olduğu dikkate alındığında kültür ve sanata yönelik etkinliklerin sayısal olarak yetersiz olduğu görüldüğünden, 2020-2024 döneminde hem bu sayının ve kapsadığı katılımcı sayısının artırılması hem de spor etkinliklerinin ayrı bir kategoride değerlendirilmesi uygun olacaktır.

Tablo 38 – 2015-2019 Döneminde Kemalpaşa Belediyesi'nce Düzenlenen Etkinlikler

Etkinlik Türü	2015	2016	2017	2018	2019	TOPLAM
Doğa Kampı			1			1
Doğa Yürüyüşü			1			1
Festival	1		6	2	1	10
Fuar Katılımı		2	2	1		5
Gezi	3	1	1			5
Konferans				1		1
Konser	2		1	1		4
Proje Tanıtımı		1	1			2
Sergi	1			1		2
Spor Etkinliği			4			4
Şenlik	1					1
Tiyatro	3	1	3	1		8
Toplantı				1		1
Yarışma	1	1				2
Yaz Kampı			2			2
TOPLAM	12	6	22	8	1	49

Adı Kemalpaşa ile anılan Nazarköy Boncuk Festivali ve Altın Kiraz Kültür ve Sanat Festivali'nin her yıl düzenli olarak yapılması; ayrıca, bu tür kültür ve sanat etkinliklerinin Kemalpaşa ile onun zeytin, şeftali ve hayvancılık gibi bilindik ürünlerini öne çıkarmak amacıyla organize edilmesi, yapılan etkinliklerin kurumsallaşması ve sürdürülebilirliği açısından önemlidir.

4.19.5. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca Yapılan Yardımlar

2013-2018 döneminde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca Kemalpaşa adına yapılan yardımların durumu ise, 2017 yılında 4. Yörük Kültürünü Tanıtma ve Yaşatma Festivali için Kemalpaşa Yörükler Eğitim Kültür ve Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'ne yapılan 2.000.-TL'lik yardımla sınırlı olup, aynı dönem içinde yapılan başka bir yardım bulunmamaktadır.

4.20 Gençlik ve Spor

İzmir Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü'nün verdiği resmi bilgilere göre Kemalpaşa'da 44 adet spor ve sporla ilgili dernek faaliyet göstermektedir.

Kemalpaşa İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü ile İzmir Valiliği İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün verdiği resmi bilgilere göre, Kemalpaşa'da Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı gençlik merkezi ile herhangi bir yurdun mevcut olmadığı, mevcut özel yurtlar konusunda da bilgi sahibi olmadıkları bildirilmiştir.

Ayrıca Kemalpaşa'daki 3 futbol sahası (Kemalpaşa Merkez, Armutlu, Halilbeyli) ile Kemalpaşa Spor Salonu'nun aktif olarak kullanıldığı, Kemalpaşa Merkez'deki sahanın 1.450, Kemalpaşa Spor Salonu'nun 600 seyirci kapasitesine sahip olduğu, Armutlu ve Halilbeyli'deki portatif seyirci tribünlerden her birinin tahminen 250 seyirci kapasitesine sahip olduğu bildirilmiştir.

4.21 Yapılaşma, Altyapı ve Ulaşım

4.21.1 Yapılaşma

2016, 2017 ve 2018 yıllarında Kemalpaşa Belediyesi sınırları içinde düzenlenen yapı ruhsatları ile ilgili Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerini gösteren Tablo 39'dan da görüleceği gibi; 2016-2018 döneminde yapı ruhsatı verilen toplam yapı sayısında % 107,95 oranında (2016: 264, 2017: 554, 2018: 549) ciddi bir artış olmuştur. Bu gelişmenin ayrıntılarına bakıldığında ise, bu artışın konut ve ikamet dışı çiftlik binaları için verilen yapı ruhsatlarından kaynaklandığı, sanayi binalarında (2016: 25, 2017: 9, 2018: 11) ise ciddi bir gerilemenin olduğu görülmektedir.

2018 yılı içinde yapı ruhsatı düzenlenen konut kullanımlı 1 ve 2 daireli binalarla 3 ve daha fazla daireli binalarla ilgili toplam değer (601.561.430.-TL) % 97,15'ini (584.463.962.-TL) oluşturduğu; bu itibarla Kemalpaşa'daki yapılaşmanın temel olarak konut yatırımlarında yoğunlaştığı belirlenmiştir.

Tablo 39 - Yapı Ruhsatı Alan Yapı ve Daire Sayısı, Yüzölçümü ve Değerleri (2016-2018)

	Toplam	Bir Daireli Binalar	İki Daireli Binalar	Üç ve daha Fazla Daireli Binalar	Ofis (İşyeri) Binaları	Toplan ve Parekende Ticaret Binaları	Sanayi Binaları	Su Depoları, Silolar, Depolar	Kamu Eğlence Binaları	Okul, Üniversite ve Araştırma Binaları	Hastane ve Bakım Kuruluşları Binaları	Spor Salonları	İkamet Dışı Çiftlik Binaları	İbadet veya Dini Faaliyetler İçin Kullanılan Binalar	Başka Yerde Sınıflandırılmamış Diğer Binalar
Yapı Sayısı (2016)	264	49	7	97	3	2	25	7	1	0	0	1	60	0	0
Yapı Sayısı (2017)	554	190	15	173	1	9	9	0	7	1	0	5	143	0	0
Yapı Sayısı (2018)	549	191	24	260	3	6	11	9	2	3	0	0	35	2	3
Yüzölçümü (m ²) 2016	186.409	9.923	2.101	79.365	1.217	670	16.741	16.391	250	0	0	2.189	6	3	9
Yüzölçümü (m ²) 2017	363.120	43.567	5.468	151.900	441	2.199	2.199	760	10.605	0	633	325	143.432	0	0
Yüzölçümü (m ²) 2018	473.710	43.342	6.947	347.932	895	2.146	24.978	1.003	342	14.883	0	0	28.498	2.253	491
Değer TL (2016)	151.325.065	8.463.656	1.816.967	64.119.125	957.482	532.724	13.576.298	13.322.740	198.778	0	0	2.468.232	44.474.941	1.228.425	165.697
Değer TL (2017)	360.687.580	44.832.601	5.583.677	149.456.888	362.925	2.115.694	3.711.040	594.730	10.312.358	0	657.833	304.585	142.741.191	0	0
Değer TL (2018)	601.561.430	51.238.793	8.660.880	446.624.289	1.048.904	2.778.524	31.424.432	1.224.131	400.811	18.647.697	0	0	35.913.602	3.055.335	544.032
Daire Sayısı (2016)	700	49	14	634	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
Daire Sayısı (2017)	1.337	190	30	1.113	0	0	0	0	2	0	2	0	2	0	0
Daire Sayısı (2018)	2.643	191	48	2.402	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Konut Alanı (2016)	79.151	9.615	1.631	67.695	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0
Konut Alanı (2017)	159.508	43.238	3.747	112.294	0	0	0	0	0	0	120	0	109	0	0
Konut Alanı (2018)	296.546	43.220	5.908	247.323	0	31	0	0	0	0			64	0	0

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Yapı İzin İstatistikleri 2016,2017,2018

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenen riskli yapı sayısı ise 116'dır.

4.21.2 Cadde, Meydan ve Sokaklar

Kemalpaşa'da kaç adet cadde, sokak ve meydan bulunduğu, bunların uzunluğu, kapladığı alan ve kalitesi konusunda Kemalpaşa Belediyesi'nin elinde sağlıklı ve güncel verilerin mevcut olmadığı anlaşılmıştır. Kemalpaşa Be-

diyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nün 31.12.2018 tarihli tespiti-
tine göre Kemalpaşa kentsel ulaşım ağı içindeki toplam
1.125,20 km uzunluğundaki yolların kalite ve uzunlukları
aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Tablo 40 – Kentsel Ulaşım Ağı İçindeki Yolların Türlerine Göre Uzunlukları

Yine aynı resmi verilere göre Kemalpaşa'da bisiklet yolu bulunmamaktadır.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluk alanında olan bulvar, cadde ve sokak sayısı ise Tablo 41'de görüldüğü gibi 29'u bulunmaktadır.

Yolun Kaplama Cinsi	Yolun Türü (km)				Toplam (km)
	Bulvar	Cadde	Sokak	Kırsal Yol	
Bitümlü Sıcak Kaplama Asfalt	3.5	8.15	17.85		29.50
Sathi Kaplama				650	650
Klasik Beton			10		10
Parke		33.25	72.45		105.70
Stabilize		5	143		148
Ham		15	85		100
Tesviye		5	77		82
TOPLAM	3,5	66.40	405.30	650	1.125.20

Tablo 41 – İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Sorumluluğunda Olan Bulvar, Cadde ve Sokaklar

Kemalpaşa		İmar Durumu (Metre)	Kemalpaşa		İmar Durumu (Metre)
01	2000/1 SOKAK		16	KEMALPAŞA KIZILÜZÜM CAD.	
02	ADNAN MENDERES BULVARI	30	17	KEMALPAŞA KIZILÜZÜM KIROVASI KMS.	
03	ANKARA CAD.		18	KEMALPAŞA STADI CADDESİ	15-20
04	ARMUTLU İZMİR CAD.		19	KIRAZLI CADDESİ	17
05	ATATÜRK ANIT MEYDANI	-	20	MEHMET AKİF ERSOY CADDESİ	26
06	ATATÜRK BULVARI	30	21	ÖREN İZMİR CAD.	
07	BAĞYURDU İZMİR CAD.		22	ÖREN TURGUTLU CAD.	
08	CELAL BAYAR BULVARI	29	23	ŞEHİTLER CAD.	
09	GAZİ BULVARI	3	24	TORBALI CAD.	
10	İNLİK ÇARŞIKLI KMS.		25	TURGUT ÖZAL BULVARI	30
11	İNÖNÜ CADDESİ	17	26	TURGUTLU CAD.	
12	İZMİR ANKARA CAD.		27	ULUCAK KEMALPAŞA CAD.	
13	İZMİR CADDESİ	17	28	YİĞİTLER YOLU KMS.	
14	KEMALPAŞA CAD.		29	YUKARI KIZILCA KEMALPAŞA CAD.	
15	KEMALPAŞA ÇINARKÖY CAD.				

4.21.3 Park ve Yeşil Alanlar

Kemalpaşa'da 13'ü İzmir Büyükşehir Belediyesi, 135'i Kemalpaşa Belediyesi tarafından yapılmış toplam 148 park ve yeşil alan bulunmaktadır. Bu park ve yeşil alanların toplam olarak 450.673 metrekareye ulaştığı düşünüldüğünde kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarının 4,23 m²/kişiye ulaştığı, pasif yeşil alan miktarının ise Kemalpaşa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından bildirilen resmi verilere göre 11.200 m² olduğu belirlenmiştir.

Mevcut 148 park ve yeşil alanın mahalleler arasındaki da-

ğılımı ile kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarını gösteren Tablo 42'den de görüleceği gibi, merkezdeki mahallelerin sahip olduğu park ve yeşil alanların sayısı daha fazla iken; Hamzababa, İstiklal, Ovacık ve Vişneli gibi bazı mahallelerde belediye tarafından yapılmış herhangi bir yeşil alan ya da park bulunmamakta, bu alanların mahalle nüfusuna oranlanması suretiyle bulunan kişi başına düşen park ve yeşil alan miktarları ise bazı mahallelerde ortalamanın üstünde iken bazı mahallelerde 0,63 (85. Yıl Cumhuriyet), 0,49 (Cumalı), 0,44 (dereköy) gibi çok düşük miktarlara inmektedir.

Tablo 42 – Mahalleler Ölçeğinde Park ve Yeşil Alanlar

Sıra No	Mahallesi	2018 Nüfusu	Park & Yeşil Alan Sayısı	Toplam Alanı (m ²)	Kişi Başına Düşen Aktif Alan (m ² /kişi)
01	29 Ekim	1.716	3	5.099	2.97
02	75. Yıl Cumhuriyet	3.502	4	3.740	1.07
03	85. Yıl Cumhuriyet	4.536	3	2.870	0.63
04	Akalan	1.108	2	1.600	1.44
05	Ansızca	737	2	3.550	4.81
06	Aşağıkızılca	1.467	3	1.250	0.85
07	Aşağı Yenmiş	598	3	1.950	3.26
08	Atatürk	6.466	2	12.800	1.97
09	Bayramlı	177	1	100	0.56
10	Beşpınar	117	1	200	1.70
11	Cumalı	203	1	100	0.49
12	Cumhuriyet	2.480	4	29.716	10.77
13	Çambel	910	3	7.850	8.62
14	Çınarköy	1.153	1	800	0,69
15	Çiniliköy	250	2	152.000	608.00
16	Damlacak	1.128	1	2.800	2.48
17	Dereköy	445	1	200	0.44
18	Egemen	620	4	7.781	1.25
19	Gökçeyurt	323	1	80	0,24
20	Gökyaka	111	1	70	0.63
21	Halilbeyli	1.670	1	2.100	1.25
22	Hamzababa	139	0	0	0,00
23	Hürriyet	4.921	8	11.165	2.27
24	İstiklal	3.369	0	0	0.00
25	Kamberler	207	1	680	3.28
26	Kazımpaşa	2.700	3	3.420	1.27
27	Kemal Atatürk	261	1	435	1.67
28	Kızılüzüm	742	1	560	0.75
29	Kuyucak	660	1	100	0.15
30	Mehmet Akif Ersoy	19.130	23	44.850	2.34
31	M. Kemal Atatürk	3.468	12	49.360	14.26
32	Nazarköy	339	1	80	0.23
33	Ovacık	263	0	0	0,00
34	Örnekköy	3.624	4	12.000	3.31
35	Sarıçalı	505	1	80	0.15
36	Sarılar	1.106	1	60	0.05
37	Sekiz Eylül	13.906	15	31.500	2.26
38	Sinancılar	742	1	450	0.60
39	Soğukpınar	9.941	7	8.642	0.86
40	Sütçüler	3.992	6	12.970	3.24
41	Vişneli	608	0	0	0,00
42	Yeni	1.429	3	7.300	5.11
43	Yeni Kurudere	341	1	4.000	11.73
44	Yenmiş	289	4	4.990	17.26
45	Yeşiköy	155	1	80	0,51
46	Yeşilyurt	190	0	0	0,00
47	Yiğitler	1.556	1	400	0,25
48	Yukarıkızılca	2.035	8	23.895	11.74
49	Zeamet	48			
TOPLAM		106.293	148	450.673	4.23

4.21.4 İçmesuyu Hizmetleri

Kemalpaşa ilçesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU)'nın verdiği bilgilere göre;

Hizmet alan toplam içme suyu abone sayısı 2016 yılında 41.860 iken, 2017 yılında % 1,82 artışla 42.622'e, 2018 yılında da % 5,20 artışla 44.036'ya yükselmiştir.

Ayrıca mevcut içme suyu abonelerinin % 63'ünün konutlara, % 23,41'inin eski köylerde tarım ve hayvancılık faaliyetini yürütenlere, % 5,57'sinin konut dışı abonelere, % 2,24'ünün park ve mezarlıklara, % 1,36'sının eski köylerdeki konutlara ve % 1,20'sinin engelli abonelere ait olduğu belirlenmiştir.

Kasım 2018 tarihinde yayınlanan Gediz Nehri Havzası Yönetim Planı verilerine göre havza içinde yer alan Kemalpaşa, Yukarıkızılca ve Çambel alt bölgelerindeki su çekim miktarı sanayide 44,44 hm³/yıl (% 37,86), içme ve kullanma suyu kullanımı için 31,55 hm³/yıl (% 26,88), sulama suyu kullanımında 41,38 hm³/yıl (% 35,26) olmak üzere toplam 117,37 hm³/yıl'dır.

Bölgede ikisi organize sanayi bölgesi olmak üzere çok sayıda sanayi kuruluşu olmasına karşın; bu kuruluşların hem abone sayısı hem de tükettikleri su miktarı itibariyle istatistiklerde önemli bir yere sahip olmadığı; bunun nedeninin de çoğu sanayi işletmesinin ruhsat almadan açtıkları sayaçsız yeraltı su kuyularıyla ihtiyaçlarını karşılıyor olmasıdır.

Abone başına düşen ortalama içme suyu miktarları ise Tablo 43'de de görüleceği gibi 2016, 2017 ve 2018 yılları itibariyle bazı abone türlerinde artarken bazı abone türlerinde azalmakta, bu üç yıl itibariyle abone türleri açısından olağandışı bir azalış ya da artışın olmadığı görülmektedir.

Bağyurdu mahallesindeki 2,5 lt/sn debili Şarlak Pınarı kaynak suyunun 0,2 lt/sn'lik kısmı ile yine aynı mahalledeki başka bir kuyunun 1.000 ton/yıl'lık kısmı İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) tarafından Güneşsu Meşrubat San. ve Tic. A.Ş.'ne kiralanmıştır.

İçme Suyu Şebekesinin Teknik Özellikleri

İZSU tarafından dağıtılan içme suyu, dere ve mesire yerlerindeki yer üstü su kaynaklarıyla toplam 72 yer altı kuyusundan elde edilen suyun 61 ayrı depodan şebekeye verilmesi suretiyle dağıtılmaktadır.

Mevcut şebeke içindeki kayıp su oranı, 2018 yılında sisteme giren su itibariyle % 23,40 oranındadır ve bu kaybın en önemli nedeni fiziki kayıplardır.

Şebeke içindeki en önemli sorun, eski Ulucak , Bağyurdu ve Ören beldelerinin bulunduğu mahallelerde, bu alanların İzmir İl Özel İdaresi tarafından İZSU'ya devredilmesi sırasında bu şebekelerle ilgili projelerin teslim edilmeyişi nedeniyle uzunluklarının bilinemediği asbest boruların halen kullanılıyor olmasıdır.

Tablo 43 – İçme suyu Abone Sayıları ve Tüketilen Su Miktarları (2016-2018)

ABONE TİPİ	2016		2017		2018		ABONE BAŞI YILLIK ORTALAAMA SU TÜKETİMİ (M³)		
	KULLANILAN SU (M³)	ABONE SAYISI	KULLANILAN SU (M³)	ABONE SAYISI	KULLANILAN SU (M³)	ABONE SAYISI	2017	2018	2018
Aile Hekimleri, Resmi Hastahaneler	869	10	965	11	948	12	87	88	79
Belediye	67.239	87	91.077	101	80.987	113	773	902	717
Engelli Abone	45.172	445	51.527	489	64.498	529	102	105	122
Fırın, Hamam Aboneleri	15.742	48	14.311	44	14.691	43	328	325	342
K. Atık su Turistik Tesis	388	1	401	1	411	1	388	401	411
Kirlilik Önlem Payı (KÖP)	1.787	18	13.325	24	16.424	27	99	555	608
Konut	2.534.907	26.116	2.541.097	26.879	2.760.256	27.860	97	95	99
Konut Dışı	153.954	2.473	156.610	2.434	172.608	2.453	62	64	70
Kuyu Atık Su - Konut Dışı	18.015	26	22.311	29	19.164	30	693	769	639
Kuyu Atık Su - Sanayi	17.248	10	11.634	10	12.509	10	1.725	1.163	1.251
Organize Sanayi Aboneleri (Atık su Bedelsiz)	1.651	3		1		1	550	0	0
Orman Köyü ve Eski Köyler - Konut Dışı	117.678	593	1.629	3	2.211	3	198	543	737
Orman Köyü ve Eski Köyler - Konut Dışı	1.147.001	10.070	124.527	585	124.751	602	114	213	207
Orman Köyü ve Eski Köyler - Tarım / Hayvan	110.676	981	1.257.906	10.026	1.257.650	10.309	113	125	122
Parklar ve Mezarlıklar	107.550	98	236.107	979	217.281	990	1.097	241	219
Parklar ve Mezarlıklar			101.803	105	86.108	110	0	970	783
Resmi Daire	51.362	87	28.920	84	31.691	87	590	344	364
Resmi Okul ve Hastaneler	61.556	80	83.947	80	79.020	80	769	1.049	988
Sanayi	14.151	73	13.278	67	9.989	66	194	198	151
Turistik Tesis	186	1	215	1	417	1	186	215	417
Özel Okullar	6.390	5	4.096	4	1.738	4	1.278	1.024	435
İbadethaneler		30		30		33	0	0	0
İlk Kademe Belediyesi - Konut	50	8	111	5	45	4	6	22	11
İlk Kademe Bel Tarım / Hayvan	45	3		2		2	15	0	0
İlçe Belediye Tarım / Hayvan	143.121	411	81.675	416	72.838	440	348	196	166
İlçe Belediyesi Bahçe Suyu	5.464	84	4.798	90	5.347	91	65	53	59
İnşaat (Şantiye)	26.715	74	23.133	96	28.403	108	361	241	263
Şehit, Gazi	3.335	25	3.330	26	3.900	27	133	128	144
TOPLAM	4.652.252	41.860	4.868.733	42.622	5.063.885	44.036			

4.21.5 Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Kanalları

İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (İZSU) verdiği bilgilere göre Kemalpaşa ilçesinde 60 km uzunluğunda kanalizasyon, 10 km uzunluğunda yağmursuyu hattı bulunmaktadır. Ayrıca 1 adet İçme Suyu Arıtma Tesisi (Kamberler Demir-Mangan Paket Arıtma) ve 2 adet Atıksu Arıtma Tesisi (Halilbeyli Köyü Atıksu Arıtma Tesisi ve Kemalpaşa Atıksu Arıtma Tesisi) mevcuttur.

Kamberler Demir-Mangan Paket Arıtma Tesisi 2017 yılında faaliyete geçmiş olup 157.680 m³/yıl içme suyu arıtma kapasitelidir.

2010 yılında işletmeye açılan Kemalpaşa Atıksu Arıtma Tesisi'nde, Kemalpaşa ilçe merkezi, Sütçüler, Armutlu, Yukarı ve Aşağı Kızılca, Örnekköy ve Çınarköy mahallelerinin atıksuları arıtılmaktadır. Tesisin kapasitesi 12.960

m³/gün olup tesiste 2018 yılında 3.087.270 m³ atıksu arıtılmıştır. İleri biyolojik yöntemlerle arıtılmış atıksular UV dezenfeksiyon sonrası Nif Çayı'na deşarj edilmektedir.

Tesiste giriş ve ızgara yapısı, giriş terfi ünitesi ve debi-metre yapısı, havalandırmalı kum tutucu, aneerojik havuzlar, havalandırma havuzları, çökeltim havuzları, UV dezenfeksiyon ünitesi, çamur geri devir pompa istasyonu, çamur susuzlaştırma ünitesi ile blower, trafo, jeneratör ve atölye binaları bulunmaktadır.

İZSU Genel Müdürlüğü tarafından 2007 yılında devralınan Halilbeyli Atıksu Arıtma Tesisi, 1.000 m³/gün kapasitelidir. Aktif çamur prosesi uygulanan tesiste Halilbeyli mahallesinin atıksuları arıtılmakta ve arıtıldıktan sonra Zeamet Deresi'ne deşarj edilmektedir. Tesiste 2018 yılında 106.826 m³ atıksu arıtılmıştır. 2011 yılında da Halilbeyli Çözünmüş Hava Flatasyonu Ünitesi yapılmıştır.

Tesiste mikroelek, dengeleme havuzu, DAF ünitesi ile anoksik, havalandırma, son çökeltim, dezenfeksiyon ve çamur havuzlarıyla blower binası bulunmaktadır.

4.22 Elektrik Tüketimi

Kemalpaşa ilçesindeki değişik türdeki abonelerin (mesken, ticarethane, resmi daire, sokak aydınlatması, sanayi vb.) 2016, 2017 ve 2018 yıllarında tükettiği enerji miktarlarıyla abone sayılarındaki değişimin; ayrıca, abone ve kişi başına düşen ortalama tüketim miktarlarıyla mevcut elektrik şebekesiyle ilgili teknik bilgilerin öğrenilmesi

amacıyla Gediz Elektrik Perakende Satış A.Ş.'ne gönderdiğimiz resmi yazının, stratejik planın hazırlık süreci içinde yanıtlanmayışı nedeniyle bu konulardaki bilgilerin öğrenilip değerlendirilmesi mümkün olmamıştır.

4.23 Doğalgaz Tüketimi

Kemalpaşa'daki tüm mahallelerinin yararlanamadığı doğalgaz abonelerinin sayısı 2018 yılı itibarıyla 11.974'e ulaşmış olup tüm abone türlerinin 2016-2018 döneminde düzenli olarak arttığı görülmektedir.

Tablo 44 – Abone Türlerine Göre Abone Sayısı (2016-2018)

ABONE TÜRÜ	ABONE SAYISI					
	2016	%	2017	%	2018	%
Konut	9.090	95.51	10.243	95.76	11.499	96.03
Ticarethane	228	2.40	242	2.26	255	2.13
Resmi Daire	52	0.55	59	0.55	61	0.51
Sanayi	106	1.11	110	1.03	111	0.93
OSB	1	0.01	1	0.01	2	0.02
Diğer	40	0.42	41	0.39	46	0.38
TOPLAM	9.517	100.00	10.696	100.00	11.974	100.00

Tablo 45 – Abone Türlerine Göre Doğalgaz Tüketimi

ABONE TÜRÜ	DOĞALGAZ TÜKETİMİ (SM ³)					
	2016	%	2017	%	2018	%
Konut	1.516.952	3.40	9.613.959	4.35	9.138.915	4.06
Ticarethane	807.518	0.36	1.236.779	0.56	1.278.745	0.57
Resmi Daire	359.925	0.16	398.866	0.18	441.980	0.20
Sanayi	15.309.852	6.93	15.317.227	6.94	15.519.775	6.90
OSB	197.133.245	89.10	194.008.621	87.88	198.388.079	88.19
Diğer	115.068	0.05	188.961	0.09	196.136	0.08
TOPLAM	221.242.560	100.0	220.764.413	100.0	224.963.630	100.0

Tablo 46 – Abonelere Göre Ortalama Doğalgaz Tüketimi

ABONE TÜRÜ	DOĞALGAZ TÜKETİMİ (SM ³)		
	2016	2017	2018
Konut	827	939	795
Ticarethane	3.542	5.111	5.015
Resmi Daire	5.922	6.760	7.246
Sanayi	144.433	139.248	139.818
OSB	197.133.245	194.008.621	99.194.040
Diğer	2.877	4.609	4.264
TOPLAM	23.247	20.640	18.788

Konutların, tüm abonelerin tükettiği doğalgaz miktarı içindeki oransal değeri yanında aynı azalışın tüketilen ortalama doğalgaz miktarı için de geçerli olduğu; 2016 yılında 827 m³ olan ortalama değer 2018 yılında 795 m³'e indiği görülmektedir.

4.24 Ulaşım

3.24.1 Cinslerine Göre Motorlu Kara Taşıtları Sayısı

Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından verilen bilgiye göre Kemalpaşa ilçesinde trafiğe tescilli taşıt aracı sayısı 2019 yılı Ağustos ayı verilerine göre 28.600 olup; bu sayının araç türlerine göre dağılımı, istenmiş olmasına karşın bildirilmemiştir.

4.24.2 Lastik Tekerlekli Toplu Ulaşım Sistemi

Kemalpaşa'nın lastik tekerlekli toplu ulaşımı İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Elektrik Su Havagazı Otobüs ve Trolleybüs Genel Müdürlüğü (ESHOT) tarafından sağlanmaktadır.

ESHOT Genel Müdürlüğü'nden alınan resmi verilere göre Kemalpaşa ilçesindeki ESHOT hizmetlerinin ayrıntıları şu şekildedir:

A- Hatlar

1. Kemalpaşa ilçesinde 5'i Kemalpaşa ilçesi sınırları içinde, 1'i Kemalpaşa-Evka 3 Metro hattında olmak üzere 6 ESHOT hattı bulunmaktadır.

2. Duraklar

a) Mevcut hatların toplam uzunluğu ve bu hatlar üstündeki durakların sayısı Tablo 47'de gösterilmiştir.

Tablo 47 – ESHOT Kemalpaşa Hatlarının Güzergâh, Mesafe ve Durak Sayıları

SIRA NO	HAT NO	BAŞLANGIÇ-BİTİŞ	GÜZERGAH	MESAFE	DURAK SAYISI		
					Gidiş	Dönüş	Toplam
1	766	Ansızca-Kemalpaşa	Kuyucak-Damlacık-Ulucak	46.484 Km	50	49	99
2	767	Halilbeyli-Kemalpaşa	Bağyurdu-Armutlu-Aşağı/Yukarı Kızılcı	62.296 Km	82	84	166
3	768	Vişneli-Kemalpaşa	Cumalı-Gökyaka-Dereköy	57.030 Km	54	56	110
4	769	Çambel-Kemalpaşa	Akalan-Sütçüler-Aşağı Yenmiş	45.688 Km	30	31	61
5	772	Beşpınar-Kemalpaşa	Sütçüler-Taşlıyol Küme Sokak-Kirazlı Caddesi-Izmir Caddesi	43.134 Km	27	27	54
6	988	Kemalpaşa-Evka 3 Metro	Belkahve-Tuncay Özilhan Hastanesi-4. Sanayi Sitesi	49.223 Km	43	42	85
TOPLAM					286	289	575

b) 6 ESHOT hattının faaliyette olduğu Kemalpaşa'da bu hatlarda gidişte 286, dönüşte 289 durak olmak üzere toplam 5.755 otobüs durağı, 384 adet de ortak durak bulunmaktadır.

c) Faaliyette olan ESHOT hatları hem Kemalpaşa içinde hem de Kemalpaşa dışındaki birçok köy (mahalleyi) bağlama amacıyla oluşturulduğundan hatlardaki durak sayısı oldukça fazla, bu nedenle yolculuk süreleri çok uzundur.

Örneğin 766 hat numaralı Ansızca-Kemalpaşa hattında gidişte 50, dönüşte 49 olmak üzere toplam 99, 767 hat numaralı Halilbeyli-Kemalpaşa hattında gidişte 82, dönüşte 84 olmak üzere toplam 166, 768 numaralı Vişneli-Kemalpaşa hattında gidişte 54, dönüşte 56 olmak üzere toplam 110, 769 hat numaralı Çambel-Kemalpaşa hattında gidişte 30, dönüşte 31 olmak üzere toplam 61, 772 hat numaralı Beşpınar-Kemalpaşa hattında gidişte 27, dönüşte 27 olmak üzere toplam 54, 988 numaralı Kemalpaşa-Evka 3 hattında gidişte 43, dönüşte 42 olmak üzere toplam 85 otobüs durağı bulunmaktadır.

3. Otobüs Sayıları

Hatlarda çalıştırılan otobüs sayısı ve nitelikleri ise şu şekilde özetlenebilir:

a) 766 numaralı Ansızca-Kemalpaşa hattında sabah 06.00-09.00, akşam 16.00-20.00 saat dilimlerinde (1)

adet midibüs,

b) 767 numaralı Halilbeyli-Kemalpaşa hattında 06.00-20.00 saat diliminde (3), 20.00-24.00 saat diliminde (1) adet solo otobüs,

c) 768 numaralı Vişneli-Kemalpaşa hattında sabah 06.00-09.00 ve akşam 16.00-24.00 saat dilimlerinde (1) adet solo otobüs,

d) 769 numaralı Çambel-Kemalpaşa hattında sabah 06.00-13.00 ve akşam 16.00-24.00 saat dilimlerinde (1) adet solo otobüs,

e) 772 numaralı Beşpınar-Kemalpaşa hattında sabah 06.00-13.00 ve akşam 16.00-24.00 saat dilimlerinde (1) adet solo otobüs,

f) 988 numaralı Kemalpaşa-Evka3 Metro hattında sabah 06.00-09.00 saat diliminde (7), 09.00-16.00 saat diliminde (5), 16.00-20.00 saat diliminde (8), 20.00-24.00 saat diliminde de (6) solo otobüs çalıştırılmaktadır.

4. Yolcu Sayıları

a) Tüm hatlarda taşınan toplam yolcu sayıları 2016 yılı için 1.216.401, 2017 yılı için 1.199.993, 2018 yılı için de 1.179.418'dir. Bu çerçevede taşınan yolcu sayısı itibarıyla yıllar içinde belirgin bir artışın olmadığı söylenebilir.

b) Hatlardaki yolcu taşıma sayıları itibarıyla en fazla yolcu taşıyan hat 2016 yılında 881.882, 2017 yılında 874.882 ve 2018 yılında da 745.710 adet yolcu ile 765 numaralı Ansızca-Kemalpaşa hattıdır. İkinci sırayı ise 2016 yılında 263.219, 2017 yılında 257.332, 2018 yılında 272.804 adet yolcunun taşındığı 767 numaralı Halilbeyli-Kemalpaşa hattı almaktadır.

c) 2016, 2017 ve 2018 yıllarında taşınan yolcu türleri arasında birinci sırayı tam biletli yolcular, ikinci sırayı öğrenciler, üçüncü sırayı da serbest biniş hakkına sahip yolcular almaktadır.

ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından verilen bu verilerin yanı sıra bölgedeki muhtarların, organize sanayi bölgelerinde faaliyette bulunan sanayici, iş insanı ve yöneticilerin; ayrıca geniş bir halk kesiminin ortak dileğinin ESHOT hizmetlerinin yararlanılan lehine yeniden düzenlenip iyileştirilmesi doğrultusundadır.

4.24.3 Kent İçi Raylı Toplu Taşıma Sistemleri

Kemalpaşa ilçesinde kent içi raylı toplu taşıma sistemi bulunmamakla birlikte, 2015-2019 döneminde hazırlanıp kabul edilen İzmir Ulaşım Ana Planı'na göre orta (2025) ve uzun (2030) vadede Kemalpaşa Hafif Raylı Sisteminin (HRS) yapılması öngörülmüştür.

İzmir Ulaşım Ana Planı'nın bu hedefine göre, 2025 yılına kadar 10 istasyonu barındıran 8,9 kilometre uzunluğundaki ilk etap (Halkapınar-Otogar-Pınarbaşı hattı), 2030 yılına kadar da 8 istasyonu kapsayan 13,3 kilometre uzunluğundaki ikinci etap (Pınarbaşı-Kemalpaşa OSB) ve 1 istasyonu barındıran 10,4 kilometre uzunluğundaki üçüncü etap (Kemalpaşa OSB-Kemalpaşa Merkez) hattı yapılacaktır.

Yapılan hesaplara göre bu hattın 2030 yılında bir günde taşıyacağı yolcu sayısı 376.159, 1 saatlik toplam yolcu sayısı 47.531, sabah zirve kesit saatteki en yüksek yolcu sayısı ise 23.927 kişidir.

Kemalpaşa ülkemiz açısından iki önemli organize sanayi bölgesi ile bu bölgeler dışında kalan birçok önemli sanayi tesisini barındırdığı; ayrıca, önümüzdeki dönemde İzmir'deki bir devlet üniversitesinin Kemalpaşa'da fakülte ya da meslek okulu açması gündemde olduğu için 2030 yılı için yapılan öngörülerin 2025 yılına çekilerek Kemalpaşa ile İzmir kent merkezi arasındaki ulaşım ilişkisinin bir an önce daha da geliştirilmesi doğru olacaktır.

4.24.4 Diğer Ulaşım Sistemleri

Kemalpaşa'nın kent içi ulaşım hizmetleriyle İzmir'le bağlantısını sağlayan diğer bir ulaşım türü de Bağyurdu-Kemalpaşa-İzmir hattında çalışan dolmuşlardır.

4.25 İletişim

Kemalpaşa ilçesindeki mevcut iletişim altyapısı ile 2016, 2017 ve 2018 yıllarına ait sabit/mobil telefon/internet abonesi sayılarını ve sabit/mobil ses trafiği verilerini belirlemek amacıyla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kuru-

mu'ndan bilgi talep edilmiş olmakla birlikte; söz konusu kurumun cevabi yazısında, ilçe ölçeğindeki istatistikî verilerin tutulmadığı belirtilmiş, bu nedenle Kemalpaşa ilçesi düzeyindeki iletişim bilgilerinin öğrenilmesi mümkün olmamıştır.

4.26 Sektörel Analiz

4.26.1 Sanayi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Sanayi Sicili kayıtlarına göre 16.08.2019 tarihi itibarıyla Kemalpaşa'daki sanayi siciline kayıtlı işletmelerin toplam sayısı 629'dur.

Organize Sanayi Bölgeleri

İzmir Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi (KOSBİ)

14.08.2001 tarihinde tüzel kişilik kazanan İzmir Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi, Kemalpaşa ilçesinin İzmir yönünden girişinde 1.300 hektarlık bir alanı kapsamaktadır.

Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'nin ortaklık yapısı Ege Bölgesi Sanayi Odası (% 57), İzmir Valiliği Yatırımları İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (% 25), Kemalpaşa Belediyesi % 12 ve İzmir Büyükşehir Belediyesi % 6 şeklindedir.

İzmir Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'nde, KOSBİ'nin internet sayfası bilgilerine göre 4'ü ayakkabı yan sanayi, 10'u benzin istasyonu, 52'si demir çelik yan sanayi, 10'u elektrik, elektronik sanayi, 34'ü gıda sanayi, 5'i kâğıt, karton sanayi, 3'ü madeni eşya imalat sanayi, 38'i mermer, yapı malzemeleri, seramik sanayi, 1'i okul, 33'ü otomotiv yan sanayi, 1'i serigrafi-baskı, 1'i tekstil sanayi, 3'ü tütün ve tütün mamulleri sanayi, 3'ü zirai ilaç sanayi, 5'i banka, 3'ü cam mamulleri sanayi, 10'u depo, 2'si geri dönüşüm tesisi, 2'si ısıtma-soğutma sistemleri, 36'sı kimya sanayi, 81'i makine imalat sanayi, 2'si mobilya sanayi, 5'i orman ürünleri sanayi, 32'si plastik sanayi, 5'i tarım ve hayvancılık, 38'i ticari işletme, 3'ü yem sanayi olmak üzere toplam 423 sanayi işletmesi bulunmaktadır. Bu sayı KOSBİ'nin yazılı olarak verdiği resmi bilgilere göre 460'dır.

Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi (BAYOSB)

Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi, 27.10.2008 tarihinde 4562 sayılı yasa çerçevesinde 264 sicil numarası ile tescil edilerek tüzel kişilik kazanmış, 2011 yılının Ekim ayında da 1. Etap ihalesi yapılarak altyapı inşaatlarına başlanmıştır.

2019 yılı itibarıyla 40 adet sanayi tesisinin yatırım yaptığı ve halen 24 firmanın faaliyette olduğu organize sanayi bölgesi, İzmir-Ankara Karayolu üstünde olup, İzmir'e 40 Km, Manisa'ya 25 Km, İzmir Limanı'na 44 Km, Adnan Menderes Havaalanı'na 46 Km, Lojistik köye 15 Km uzaklıkta olup, Ankara-İzmir Hızlı Tren yolu ve İzmir-İstanbul Otobanı'na 1 Km mesafededir.

Bölgenin en büyük sorunu, bölge müdürlüğü yöneticileriyle bölgede faaliyet gösteren işletme sahip ve yöneticilerine göre teşvikteki adaletsiz bölge sistemidir. Bölgenin içinde bulunduğu 3,5 Km'lik bir çapta 4 farklı

bölgesel yatırım teşvik standardı uygulanmakta olup, bölge 2. derece teşvikten faydalanmaktadır.

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Üyesi Sanayiciler

Ege Bölgesi Sanayi Odası'nın (EBSO) 19.07.2019 tarihli resmi yazıyla bildirdiği verilere göre Kemalpaşa'da 2015 yılı sonunda 909, 2018 yılı sonunda da 1.053 adet EBSO üyesi sanayi işletmesi bulunmakta olup; bu sayıya 2019 yılında kayıt olan 22 üye daha katılmıştır.

4.26.2 Tarım Sektörü

Kemalpaşa bitkisel ve hayvansal üretim açısından hem

ülkemizin hem de Ege Bölgesi ile İzmir'in önemli bir üretim alanıdır.

4.26.2.1 Bitkisel Üretim

Kemalpaşa'da, 2018'de, 226.831 dekarlık toplam tarım alanının kullanım biçimine göre dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre % 61'i meyve ve bağ alanı, % 26'sı zeytin alanı olarak kullanılmaktadır. Kemalpaşa bu verilere göre İzmir'deki bağ alanının % 28'ini, meyve alanlarının da % 31'ini barındırmaktadır.

Tablo 48 – Bitkisel Üretimin Yapıldığı Tarım Alanı Miktarları – Kemalpaşa, İzmir (2018)

YER	BAĞ ALANI	MEYVE ALANI	ZEYTİN ALANI	KAVAKLIK ALANI	TARLA ALANI	SEBZE ALANI	SÜS BİTKİLERİ ALANI	NADAS ALANI	TARIMA ELVERİŞLİ BOŞ ARAZİ	TOPLAM TARIM ALANI
Kemalpaşa	35.333	103.012	58.961	900	18.099	2.010	130	1.886	6.500	226.831
İzmir	127.813	336.534	972.227	9.232	1.428.111	377.371	16.254	31.850	103.344	3.450.227

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre 226.831 dekarlık toplam tarım alanının 143.974 dekarı (% 63,48) sulanmakta, geriye kalan 82.857 dekarı (% 36,52) sulanmamaktadır. Bu durum tarım alanlarının 1/3'ünün sulandığını, geriye kalan 2/3'ün de sulanmadığını göstermektedir.

Kemalpaşa, tarla ürünlerinde İzmir'deki toplam üretim içinde önemli bir paya sahip değildir. İlçede 2016-2018 dönemi itibariyle arpa, ekmeklik buğday, fiğ, 1. ve 2. ürün silaj, tritikale, yonca ve börülce ekimi yapılmakta olup; 2016 yılında ekimi yapılan mısır, yemelik kuru bakla, soğan ve sarımsak tarımı 2017 ve 2018 yıllarında yapılmamıştır.

Hayvan yemi olarak kullanılan baklanın İzmir'deki toplam üretiminin % 17'si Kemalpaşa'da gerçekleştirilmektedir. Hayvan yemi olarak kullanılan diğer tarla ürünlerinde Kemalpaşa'nın payı ise yüksek değildir.

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün 2016-2018 dönemi verilerine göre İzmir'de toplam 6 dekar alandan elde edilen 1 ton adaçayının tamamı Kemalpaşa'dan toplanmaktadır.

Sebze üretiminde de benzer biçimde Kemalpaşa İzmir'deki toplam üretim içinde önemli bir paya sahip olmaktan uzaktır. Sadece İzmir ölçeğinde üretilen balkabağının % 11'inin Kemalpaşa'da yetiştiriliyor olması dikkat çekmektedir.

Aşağıdaki tablo Kemalpaşa'da önemli meyve üretimlerini vermektedir. 2018 itibariyle, İzmir'de üretilen kirazın % 63'ü (36.559 ton), şeftalinin % 26'sı (18.073 ton), nektarinin % 22'si (739 ton), kurutmalık çekirdeksiz üzümün % 33'ü (28.259 ton), sofralık çekirdeksiz üzümün % 40'ı (15.093 ton), şaraplık üzümün de % 21'i (4.479 ton) Kemalpaşa'da üretilmektedir.

Tablo 49 – Kemalpaşa ve İzmir Meyve Üretim Miktarları (2017-2018)


KEMALPAŞA VE İZMİR MEYVE ÜRETİM MİKTARLARI					
Meyve Cinsi	Özellik	2017		2018	
		Kemalpaşa	İzmir	Kemalpaşa	İzmir
Ayva	Meyve veren ağaç sayısı	5.510	96.011	5600	103.135
	Meyve Vermeyen Yaşta Ağaç Sayısı	350	12.228	350	23.932
	Üretim (ton)	93	2.287	140	2.761
Erik	Meyve veren ağaç sayısı	56.230	422.439	57.150	407.435
	Meyve Vermeyen Yaşta Ağaç Sayısı	13.170	88.400	12.250	86.195
	Üretim (ton)	2.530	12.065	1.715	11.475
Kiraz	Meyve veren ağaç sayısı	2.150.500	3.026.140	2.150.500	3.009.117
	Meyve Vermeyen Yaşta Ağaç Sayısı	542.550	842.940	542.000	839.190
	Üretim (ton)	47.311	68.368	13.440	57.976
Şeftali (Nektarin)	Meyve veren ağaç sayısı	13.440	56.495	13.440	71.125
	Meyve Vermeyen Yaşta Ağaç Sayısı	3.360	20.465	3.360	27.060
	Üretim (ton)	739	2.670	739	3.402
Şeftali (Diğer)	Meyve veren ağaç sayısı	330.750	1.643.835	328.608	1.380.688
	Meyve Vermeyen Yaşta Ağaç Sayısı	80.150	238.470	82.152	203.342
	Üretim (ton)	18.191	82.570	18.073	70.302
Üzüm (Sofralık)	Meyve Veren Çekirdekli Üzüm (da)	2.100	36.924	2.100	35.577
	Meyve Veren Çekirdeksiz Üzüm (da)	10.062	25.764	10.062	25.146
	Üretim (ton) - Çekirdekli	2.940	28.395	2.940	25.924
	Üretim (ton) - Çekirdeksiz	15.093	38.444	15.093	38.177
Üzüm (Kurutmalık, Çekirdeksiz)	Bağ Alanı (da)	20.185	86.613	2.986	17.649
	Üretim (ton)	28.259	17.809	4.479	21.600
Üzüm (Şaraplık)	Meyve Veren Yaştaki Bağ Alanı (da)	2.986	17.809	2.986	17.649
	Üretim (Ton)	4.479	21.813	4.479	21.600
Zeytin (Sofralık)	Meyve veren ağaç sayısı	137.776	1.652.077	138.026	1.651.154
	Meyve Vermeyen Yaşta Ağaç Sayısı	47.000	665.533	46.750	646.993
	Üretim (ton)	4.822	38.837	2.761	41.373
Zeytin (Yağlık)	Meyve veren ağaç sayısı	1.166.500	15.051.731	1.165.800	15.262.120
	Meyve Vermeyen Yaşta Ağaç Sayısı	142.800	2.215.263	143.760	2.006.268
	Üretim (ton)	40.828	298.440	23.316	300.576
	Elde Edilen Yağ Miktarı (ton)	8.166	61.848	4.663	60.941

Dünya üretiminde 2017 yılı verilerine göre % 25,66 oranıyla birinci olduğumuz ve uzun süredir Kemalpaşa'nın sembolü olarak kullanılan kiraz üretimine biraz daha yakından baktığımızda ise;

2004-2018 dönemindeki kiraz üretiminde 2006-2007 yıllarında en üst düzeyine (58.882 ton) çıkmakla birlikte; hastalık, ağır metal kirliliği ve olumsuz hava koşulları nedeniyle büyük iniş ve çıkışların yaşandığı ve İzmir'in diğer ilçelerindeki kiraz üretiminin artması nedeniyle 2000'li yıllarında başında İzmir ölçeğindeki üretimin % 90'larını bulan payın son yıllarda % 60'lar düzeyine indiği, bu nedenle ortaya yeni rakiplerin çıktığı görülmektedir.

Bu durumu 2004-2018 döneminde Dünya, Türkiye ve İzmir'in kiraz üretim miktarlarıyla kıyaslayan aşağıdaki Grafik 9'a baktığımızda ise, dünya üretimi düşük, ülke üretimi hızlı bir şekilde artarken, İzmir ve Kemalpaşa üretimlerinin büyük iniş çıkışlar yaparak gerçekleştiği, 2014 yılının Kemalpaşa üretiminin en düşük düzeyine indiği (17.783 ton) görülecektir.

Grafik 9 - Kiraz Üretimin Dünya, Türkiye, İzmir ve Kemalpaşa Ölçeğindeki Gelişimi (2004-2018)



Kaynak: FAOSTAT

Kemalpaşa'daki kiraz üretiminde yaşanan bu istikrarsızlığın, kirazla ilgili olarak yapılacak tarımsal yatırım ya da hizmetlerde, yatırım ya da hizmetin yapılabilirliğini ve sürekliliğini olumsuz yönde etkileyeceği; bu nedenle, gerçekleştirilmesi muhtemel tüm tarımsal yatırım ve desteklerde, 'Kemalpaşa Kirazı' olarak ünlenecek bu ürünün üretim boyutundaki istikrarının sağlanması ve yapılacak Ar-Ge çalışmalarıyla katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülerek pazarlanması için özel bir çabanın gösterilmesi gerektiği düşünülmektedir.

4.26.2.2. Hayvancılık

Kemalpaşa'nın hayvan varlığını gösteren Tablo 50 incelendiğinde, ilçenin hayvancılık ve buna dayalı endüstriye katkısı kolayca görülecektir. Çünkü yıl içinde İzmir'de kesilen broiler tavuk ve hindilerin tamamı Kemalpaşa'da üretilmektedir. Bu anlamda tavuk ve hindi eti üretiminin tamamına yakınının Kemalpaşa'da gerçekleştiği söylenebilir.

Tablo 50 – Büyükbaş-Küçükbaş-Kanatlı Hayvan Varlığı ve Yumurta Üretimi

HAYVAN TÜRÜ	2017		2018	
	KEMALPAŞA	İZMİR	KEMALPAŞA	İZMİR
Saf Kültür Sığır	12.025	565.342	16.397	621.426
Kültür Melezi	12.059	101.968	12.692	109.969
Yerli+ Diğer Sığır	3.070	27.128	6.010	31.179
TOPLAM SIĞIR	27.154	694.438	35.099	762.574
At	216	4.253	204	4.053
Katır	2	155	2	184
Eşek	33	2.811	25	274
Deve	27	264	23	274
Sakız Koyunu	2.689	79.841	15.320	113.429
Koyun (Yerli+Diğer)	16.304	541.018	11.128	569.097
TOPLAM KOYUN	18.993	630.157	26.448	687.960
Kıl Keçisi	15.219	181.229	13.025	179.366
Maltız Keçisi	59	13.106	434	18.832
Saanen	1.868	46.035	5.079	51.747
TOPLAM KEÇİ	17.146	240.370	18.538	249.945
İşletmelerde yıl içinde kesilen Broiler tavuk	174.060.676	174.060.676	182.059.918	182.059.918
İşletmelerde yıl içinde kesilen yumurtacı tavuk	7.550.255	7.766.410	6.928.545	7.408.160
İşletmelerde yıl içinde kesilen toplam tavuk	181.610.931	181.827.086	188.988.463	189.468.078
İşletmelerde yılsonu mevcut Broiler Tavuk	2.743.000	12.817.978	2.990.000	13.981.809
İşletmelerde yılsonu mevcut Yumurtacı Tavuk	1.314.320	4.204.670	2.935.000	6.190.647
İşletmelerde yılsonu mevcut toplam Tavuk	4.057.320	17.022.648	5.925.000	20.172.456
Köy tavuğu sayısı	1.480	286.728	1.300	270.938
Tavuk Yumurta sayısı (1000 ad.)	420.745	946.228	896.775	1.807.001
Tavuk eti üretimi (ton)	306.937	307.247	401.219	401.529
Damızlık tavuk sayısı	34.200	1.197.800	34.200	1.096.531
Damızlık Yumurta sayısı (1000 ad.)	7.182	299.295	7.182	202.825
Yıl içinde kesilen Hindi	2.400.995	2.400.995	2.819.004	2.819.004
Yılsonu mevcut toplam hindi	30.000	383.130	155.000	448.997
Hindi eti üretimi (ton)	22.374	22.374	25.455	25.455
Kaz	430	4.030	102	4.554
Ördek	120	3.576	75	4.226

Kemalpaşa, 2018 için İzmir’de üretilen 2,5 milyon ton sütün % 2,5’ünü (63.008 ton) sağlamakta olup bunun % 89,25’i büyükbaş, geriye kalan % 10,75’i de küçükbaş hayvanlardan sağılmaktadır.

İzmir’deki sakız koyunlarının % 13,5’u ve bundan elde

edilen yünün % 12,7’si Kemalpaşa’da üretilmektedir.

İzmir’de üretilen sığır etinin % 52’si, koyun-kuzu etinin % 38’si Kemalpaşa’da gerçekleştirilmektedir. İlçenin İzmir bütününde yumurtadaki payı % 50, baldaki payı ise % 15’tir.

Tablo 51 – Kemalpaşa ve İzmir Hayvansal Üretim Miktarları (ton)

HAYVAN TÜRÜ		2017		2018	
		KEMALPAŞA	İZMİR	KEMALPAŞA	İZMİR
Süt		47.454,3	2.210.863,6	63.008,4	2.434.949,5
Kırmızı Et	Sığır Eti	22.151,5	31.561,6	20.358,7	39.013,3
	Koyun+Kuzu	2.612,2	4.239,7	911,4	2.481,4
	Keçi+Oğlak	31,0	36,6	0,0	1.601,5
	Toplam	24.794,6	35.837,9	21.302,9	43.096,2
Beyaz Et	Tavuk Eti	306.937	307.247	401.219	401.529
	Hindi Eti	22.374	22.374	25.455	25.455
	Toplam	329.311	329.621	426.674	426.984
Yapağı		26,7	793,3	36,8	866,0
Keçi Kılı		8,3	90,2	6,6	88,0
Bal		450,0	2.836,2	418,3	2.276,6
Balmumu		12,0	114,5	12,0	136,4
Yumurta (1000 ad.)		420.745,2	946.228,0	896.775,0	1.807.001,3
Damızlık Yumurta (1000 ad.)		7.182	299.295	7.182	202.825

4.26.3. Lojistik Sektörü

4.26.3.1 Kemalpaşa Lojistik Köyü

Kemalpaşa Lojistik Köyü’nün 320 firmanın faaliyette olduğu Kemalpaşa OSB’nin bitişinde yer alması planlanmaktadır. Kemalpaşa bölgesinde OSB dışında ayrıca yaklaşık 100 adet firma daha aktif şekilde hizmet vermektedir. İzmir’in ilk, Türkiye’nin de en büyük lojistik köyü konumunda olan Kemalpaşa Lojistik Köyü’nün 1. aşamada 1,3 milyon metrekare, ileride ise gelişme alanları ile birlikte toplam 3 milyon metrekarelik bir alana konumlanması düşünülmektedir. 14.211 konteyner depolama kapasitesine sahip olan lojistik köydeki toplam depo alanının ise 173.000 metrekare olması planlanmaktadır.

Kemalpaşa Lojistik Köyü’nün ilk kısmının geçici ve kesin kabul işlemleri tamamlanmıştır. İkinci kısım inşaat ihalesine çıkmış olup değerlendirmeler sürmektedir. YİD modeli ile üst yapı ihalesi gerçekleştirilecektir.

Lojistik köyün güneyinden mevcut durumda karayolu bağlantısı bulunmakta olup, hizmete giren Turgutlu-Kemalpaşa demiryolu hattıyla birlikte Torbalı-Kemalpaşa

demiryolu bağlantısı planlanmaktadır. Mevcut banliyö işletmesinin tamamen yolcu ulaşımına tahsis edilmesi halinde ise Denizli ve Aydın istikametinden gelecek olan yüklerin, Torbalı-Kemalpaşa-Menemen-İzmir-Çandarlı güzergâhını takip ederek Çandarlı Limanı’na ulaşması hedeflenmektedir.

Planlanan Kemalpaşa Lojistik Köyü’nün Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi’ne yakın olması, karayolu erişiminin güçlü olması ve Torbalı ve Turgutlu gibi ilçelerle raylı sistem bağlantılarının bulunması güçlü yönleri iken lojistik köyün 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda tarım arazisi üzerinde olması, arazi kullanım planlama kriterleri açısından sorun teşkil etmektedir.

4.27 Ticari Yaşam

İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün verdiği resmi bilgilere göre Kemalpaşa’da faaliyet gösteren ticaret siciline kayıtlı işyerlerinin sayısı 636, İzmir Ticaret Odası’nın 18.07.2019 tarihinde verdiği resmi bilgilere göre “askıda olmayan” ve “tasfiye halindeki” oda üyelerinin sayısı 1.930’dur.

Tablo 52 – Kemalpaşa’da Faaliyet Gösteren İzmir Ticaret Odası Üyeleri

GRUP NO	MESLEK GRUBU	İZTO	%
67	İnşaat Yapım ve Onarım	194	10,03
55	Makine	133	6,88
08	Canlı Hayvan, Kanatlı, Et ve Et Ürünleri	89	4,60
60	Metal Ürünler	89	4,60
11	Gıda İmalat ve Toptan Ticaret	77	3,98
45	Yük Taşıma ve Antrepo	71	3,67
74	Kimya	70	3,62
75	Plastik	59	3,05
53	Otomotiv ve Diğer Ulaşım Araçları Parçalarının İmalatı, Toptan ve Perakende Satışı	58	3,00
66	İnşaat Malzemeleri	57	2,95
58	Akaryakıt, LPG ve Madeni Yağlar	51	2,64
12	Gıda ve Tüketim Maddeleri Perakende Satıcıları	48	2,48
76	Dış Ticaret ve E-Ticaret	46	2,38
44	Yolcu Taşıma	45	2,33
27	Elektrik Tesisatı ve Tesisatı	43	2,22
63	Demir Çelik, Alüminyum ve Döküm	36	1,86
01	Yaş Sebze ve Meyve	35	1,81
04	Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Yem	35	1,81
71	Mühendislik	35	1,81
00	Tasfiye Halindeki Ticari İşletmeler	34	1,76
02	Kurutulmuş Meyve ve Çerezler	32	1,65
13	İçecek	31	1,60
65	Geri Kazanım	31	1,60
42	Restoran, Kafe ve Eğlence Yerleri	29	1,50
47	Bankalar, Menkul Kıymetler ve Holding Şirketleri	29	1,50
37	Kâğıt ve Ambalaj	24	1,24
51	Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler	24	1,24
03	Tarımsal Hammadde Aracıları, Pamuk, Tütün ve Baharatçılar	22	1,14
61	Orman Ürünleri	22	1,14
35	Eğitim	21	1,09
73	Madencilik ve Mermer	18	0,93
48	Sigortacılık	17	0,88
26	Ev Aletleri	16	0,83
68	İnşaat Altyapı Mühendislikleri	16	0,83
46	Posta ve Kurye Faaliyetleri	15	0,78
49	Gayrimenkul Faaliyetleri	15	0,78
59	Hırdavat ve Sanayi Malları Satış Yerleri	15	0,78
72	İklimlendirme Mekanik ve Doğalgaz Tesisat	15	0,78
62	Sihhi Tesisat ve Seramik Malzemeleri	14	0,72
64	Metal Kapı ve Pencere	13	0,67
09	Ekmek ve Unlu Mamuller	12	0,62
31	Sağlık	11	0,57
07	Süt Grubu	10	0,52
78	Temizlik Faaliyetleri	10	0,52
15	Konfeksiyon Malzemeleri ve Makinaları	9	0,47
24	Mobilya	9	0,47
34	Güvenlik ve Destek Faaliyetleri	9	0,47
57	Motorlu Taşıt Satış Sonrası Hizmetler	9	0,47
41	Turizm Seyahat Acenteleri ve Oto Kiralama	8	0,41

GRUP NO	MESLEK GRUBU	İZTO	%
52	Reklamcılık, Kamuoyu Araştırma, Açık hava Reklamcılığı ve Organizasyon	7	0,36
06	Su Ürünleri, Balıkçılık ve Av Malzemeleri	6	0,31
36	Matbaacılık	6	0,31
38	Kitap, Kırtasiye, Büro Makinaları ve Oyuncak	6	0,31
54	Lastik, Akümülatör ve Motosiklet	6	0,31
56	Ulaşım Araçları Satışı	6	0,31
69	Yapı Kooperatifleri	6	0,31
70	Mimarlık	6	0,31
14	Kumaş ve Tuhafiye	5	0,26
16	Giyim Eşyaları İmalat ve Toptan Ticareti	5	0,26
28	Elektronik	5	0,26
30	Tıbbi Cihaz	5	0,26
10	Pasta ve Şekerleme	4	0,20
19	Ayakkabı	4	0,20
20	Kozmetik	4	0,20
22	Mücevher, Saat ve Hediye Eşya	4	0,20
23	Halı, Zemin ve Duvar Kaplamaları	4	0,20
29	Telekomünikasyon	4	0,20
39	Bilgisayar ve Donanım Teknolojileri	4	0,20
40	Medya ve Fotoğrafçılık	4	0,20
05	Süs Bitkileri, Peyzaj ve Ev Hayvanları	3	0,15
21	Kişisel Bakım, Kuaför, Güzellik Salonları ve Kuru Temizleme	3	0,15
43	Konaklama	3	0,15
79	Bilişim Teknolojileri	3	0,15
17	Giyim Eşyaları Perakende Ticareti	2	0,10
25	Ev Tekstil Ürünleri	2	0,10
33	Ağız ve Diş Sağlığı	2	0,10
77	Züccaciye ve Dekoratif Ürünler	2	0,10
32	Gözlükçüler	1	0,05
50	Lojistik ve Gümrük Müşavirliği	1	0,05
18	Deri Konfeksiyon ve Saraciye	0	0,05
TOPLAM		1.930	100.0

İzmir Ticaret Odası'na kayıtlı 1.934 işyerinin faaliyet türlerine göre dağılımını gösteren Tablo 52 verilerinden anlaşıldığı üzere, Kemalpaşa'da sayıca en fazla olan meslek grubu % 10,03 ile İnşaat Yapım ve Onarım grubudur. Bu grubu izleyen diğer meslek grupları ise % 6,88 oranı ile makine, % 4,6 oranı ile canlı hayvan, kanatlı, et ve et ürünleri grubu ve metal ürünleri meslek grubudur. İzmir Ticaret Odası kayıtlarında bulunan 79 meslek grubu arasında Kemalpaşa'da faaliyet göstermeyen tek meslek grubunun ise "Deri Konfeksiyon ve Saraciye" meslek grubu olduğu belirlenmiştir.

İzmir Ticaret Odası kayıtlarındaki 1.930 ticari işletmeyi kuruluş yıllarına göre analiz etmeye kalktığımız takdirde; sayısı (1) olan en eski işletmenin 1966 tarihinde, en fazla ticari işletmenin de 2018 yılında (% 11,71) kurulduğunu görürüz.

İzmir Ticaret Odası tarafından bildirilen toplam 1.930 ticari işletmenin 532'si (% 28,56) anonim, 1.093'ü (% 56,63) limitet, 5'i (% 0,26) kolektif şirket olup geriye kalan 300'ü (% 14,55) şahıs işletmesidir.

4.28 Turizm

İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre Kemalpaşa'da turizm işletme belgeli ve çevreye duyarlı dört yıldızlı tek bir tesisin (Ramada Hotel) 116 odası ve

232 adet yatağı bulunmaktadır. Bunun dışında ayrıca turizm işletme belgeli iki adet 1. sınıf lokanta (Karabel Beyzade Restoran, Kırmızı Değirmen) bulunmaktadır.

Belediye belgeli konaklama tesisleri ise 39 yatak kapasiteli kent içindeki Altuner Otel ile Nazarköy'deki 50 yatak kapasiteli Su Perisi Otel'dir.

TÜRSAB'ın verdiği bilgilere göre de Kemalpaşa'da 5 adet (A) grubu seyahat acentesi (Ardıç Tur, Autotur, Kalsedon, Skintour, Sihir Turizm) bulunmaktadır.

Bütün bu verilerin değerlendirmesi sonucunda İzmir'e 18 kilometre uzaklıktaki Kemalpaşa'nın hem iş seyahatleri hem de doğa turizmi açısından yetersiz yatak kapasitesine sahip olduğu söylenebilir.

5. Üst Politika Belgeleri Analizi

Kemalpaşa Belediyesi Stratejik Planı'nın 2020-2024 ile ilgili temel amaç ve hedeflerinin belirlenmesinde; 2019-2023 dönemini kapsayan 11. Kalkınma Planı, 2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Programı, 2018-2020 Dönemi Orta Vadeli Program, KENTGES Kentsel Bütünleşik Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı (2010-2023) ile İzmir Bölge Planı 2014-2023'ndeki stratejik amaç ve hedefler dikkate alınmıştır.

11. KALKINMA PLANI İLE KEMALPAŞA BELEDİYESİ 2020-2024 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI KIYASLAMA TABLOSU

KEMALPAŞA BELEDİYESİ 2020-2024 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI		11. KALKINMA PLANI STRATEJİK EKSENLERİ																																	
		İSTIKRARLI VE GÜÇLÜ EKONOMİ		REKABETÇİ ÜRETİM VE VERİMLİLİK		NİTELİKLİ İNSAN, GÜÇLÜ TOPLUM										YAŞANABİLİR ŞEHİRLER, SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE															HUKUK DEVLETİ, DEMOKRATİKLEŞME VE İYİ YÖNETİŞİM				
Stratejik faaliyet alanları	Stratejik Amaçlar	11. KALKINMA PLANI STRATEJİK EKSENLERİ																																	
		Makroekonomik Politika Çerçevesi	Yurtiçi Tasarruflar	Ödemeler Dengesi	Enflasyon ve Para Politikası	Mali Piyasalar	Maliye Politikası	Sosyal Güvenlik Sistemi ve Finansmanı	Kamu İşletmeciliği ve Özelleştirmeler	Sanayi Politikaları	Öncelikli Gelişme Alanları	Sektörel Politikalar	Eğitim	İstihdam ve Çalışma Hayatı	Sağlık	Ailenin Güçlendirilmesi	Kadın	Çocuk	Gençlik	Sosyal Hizmetler, Sosyal Yardımlar ve Yoksullukla Mücadele	Kültür ve Sanat	Spor	Nüfus ve Yaşlanma	Dış Göç	Bölgesel Gelişme	Şehirci	Konut	Kentsel Dönüşüm	Kentsel Altyapı	Kırsal Kalkınma	Çevrenin Korunması	Afet Yönetimi	Hukuk Devleti ve Demokrati		
Altyapı	Altyapının Güçlendirilmesi																																		
Yaşam Kalitesi	Yaşam Kalitesinin Güçlendirilmesi																																		
Üretim	Üretimden Yana Olmak																																		
Toplum	Toplumsal ilişkilerin geliştirilip güçlendirilmesi																																		
Kamusal Müsterek	Kamusal Müsterekleri koruma ve sahiplendirme																																		
Yönetim	İyi Yönetim																																		
Kültür, Sanat, Spor	Kültür, Sanat, Spor																																		

2019 YILI CUMHURBAŞKANLIĞI PROGRAMI İLE KEMALPAŞA BELEDİYESİ 2020-2024 STRATEJİK PLANI KİYASLAMA TABLOSU

KEMALPAŞA BELEDİYESİ 2020-2024 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI		2019 YILI PROGRAMININ POLİTİKALARI																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		YENİLİKÇİ BÜYÜME, İSTİKRARLI YÜKSEK BÜYÜME																				NETELİKLİ İNSAN GÜÇLÜ TOPLUM															YAŞANILIR MEKANLAR, SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE					KALKINMA İÇİN U. ARASI İŞBİRLİĞİ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Stratejik faaliyet alanları	Stratejik Amaçlar	Büyüme ve İstihdam	Yurtiçi Tasarruflar	Ödemeler Dengesi	Enflasyon ve Para Politikası	Mali Piyasalar	Maliye Politikası	Sosyal Güvenlik Finansmanı	Kamu İşletmeciliği	Yatırım Politikaları	Bilim, Teknoloji ve Yenilik	İmalat Sanayinde Dönüşüm	Girişimcilik ve KOBİler	Fikri Mülkiyet Hakları	Bilgi ve İletişim Teknolojileri	Tarım ve Gıda	Enerji	Madencilik	Lojistik ve Ulaştırması	Ticaret Hizmetleri	Turizm	İnşaat, Mühendislik-Mimarlık, Teknik Müşavirlik ve Mütteahhithilik Hizmetleri	Eğitim	Sağlık	Adalet	Güvenlik	Temel Hak ve Özgürlükler	Sivil Toplum Kuruluşları	Aile ve Kadın	Çocuk ve Gençlik	Sosyal Koruma	Kültür ve Sanat	İstihdam ve Çalışma Hayatı	Sosyal Güvenlik	Spor	Nüfus Dinamikleri	Kamuda Stratejik Yönetim	Kamuda İnsan Kaynakları	Kamu Hizmetlerinde e-Devlet Uygulamaları	Bölgesel Gelişme ve Bölgesel Rekabet Edebilirlik	Mekansal Gelişme ve Planlama	Kentsel Dönüşüm ve Konut	Kentsel Altyapı	Mahallî İdareler	Kırsal Kalkınma	Çevrenin Korunması ve Sürdürülebilir Kalkınma	Toprak ve Su Kaynakları Yönetimi	Afet Yönetimi	Uluslararası İşbirliği Kapasitesi	Bölgesel İşbirlikleri	Küresel Kalkınma Gündemine Katkı																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Altyapı	Altyapının Güçlendirilmesi																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

ORTA VADELİ PROGRAM (2018-2019) İLE KEMALPAŞA BELEDİYESİ 2020-2024 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI KIYASLAMA TABLOSU

KEMALPAŞA BELEDİYESİ 2020-2024 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI		ORTA VADELİ PROGRAMIN BÜYÜME Vİ İSTIKRAR ÖNCELİKLİ POLİTİKALARI																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		MAKROEKONOMİK İSTİKRARIN SÜRDÜRÜLMESİ			BEŞERİ SERMAYE VE İŞGÜCÜ KALİTESİNİN ARTTIRILMASI			YÜKSEK KATMA DEĞERLİ ÜRETİM			İŞ VE YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ						KAMUDA KURUMSAL KALİTE VE HİZMET SUNUMUNUN GÜÇLENDİRİLMESİ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		ORTA VADELİ PROGRAMIN BÜYÜME İSTIKRAR ÖNCELİKLİ TEDBİRLERİ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Stratejik Faaliyet Alanları	Stratejik Amaçlar	Fiyat İstikrarı																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															</

KENTGES İLE KEMALPAŞA BELEDİYESİ 2020-2024 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI KIYASLAMA TABLOSU

KEMALPAŞA BELEDİYESİ 2020-2024 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI	STRATEJİK FAALİYET ALANLARI	STRATEJİK AMAÇLAR	MEKANSAL PLANLAMA SİSTEMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI		YERLEŞMELERİN YAŞAM VE MEKAN KALİTESİNİN ARTTIRILMASI													YERLEŞMELERİN EKONOMİK VE TOPLUMSAL YAPILARININ GÜÇLENDİRİLMESİ				
			Mekansal planlama sisteminin yeniden yapılandırılması	Yerleşmelerde sürdürülebilir bir makroform oluşturulması	Sürdürülebilir ve geliştirilmiş arsa ve konut üretimini ve sunumunu gerçekleştirmek	Merkezi iş alanlarının, alt merkezlerin ve mahalle merkezlerinin sürdürülebilir politikalarla geliştirilmesini ve canlandırılmasını sağlamak	Sürdürülebilir kentsel ulaşım sistemini oluşturmak	Kentsel altyapı, plan, proje ve yatırımlarını mekansal planlarla bütünlüştürmek	Yerleşmelerde sosyal donatı ve hizmetlerin dengeli dağılımını sağlamak	Mekansal planlarda açık ve yeşil alanları sistem bütünlüğü içinde geliştirmek	Doğal ve kültürel varlık ve değerlerin korunmasını sağlamak	Sosyal, kültürel ve ekonomik boyutlarda bütünlüğe bir kentsel yenileme ve dönüşümü sağlamak	Afet ve yerleşme risklerini azaltmak	Yaşam ve mekan kalitesi yüksek, güvenli yerleşmeler oluşturmak	Kent kimliğini korumak ve geliştirmek	Kentlerde çevre duyarlı bir yaşam ortamı oluşturmak	Göç veren yerleşimleri ve kırsal kesimi güçlendirerek göçü yönlendirmek	Kentlerde toplumsal dayanışmayı, bütünlüşmeyi ve hoşgörüü arttırmak	Muhtaçların ve dezavantajlı grupların kentsel hizmetlerden yararlanabilmesi için gerekli önlemleri almak	Mekansal planlama süreç ve kararlarında katılım ve denetimi sağlamak	Kent kültürünü, kentlilik bilincini, aidiyet duygusunu geliştirmek ve kentli hakları konusunda farkındalık oluşturmak	
Altyapı		Altyapının Güçlendirilmesi																				
Yaşam Kalitesi		Yaşam Kalitesinin Yükseltilmesi																				
Üretim		Üretimden Yana Olmak																				
Toplum		Toplumsal ilişkilerin geliştirilip güçlendirilmesi																				
Kurumsal Müsterek		Kamusal Müsterekleri koruma ve sahiplendirme																				
Yönetim		İyi Yönetim																				
Kültür, Sanat, Spor		Kültür,Sanat,Spor																				

İZMİR BÖLGE PLANI 2021-2023 İLE KEMALPAŞA BELEDİYESİ 2020-2024 STRATEJİK PLANI KIYASLAMA TABLOSU			KEMALPAŞA BELEDİYESİ 2020-2024 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI													
			STRATEJİK FAALİYET ALANLARI							STRATEJİK AMAÇLAR						
			ALTYAPI	YAŞAM KALİTESİ	ÜRETİM	TOPLUM	KURUMSAL MÜŞTEREK	YÖNETİM	KÜLTÜR, SANAT, SPOR	ALTYAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ	YAŞAM KALİTESİNİN YÜKSELTİLMESİ	ÜRETİMDEN YANA OLMAK	TOPLUMSAL İLİŞKİLERİN GELİŞTİRİLİP GÜÇLENDİRİLMESİ	KURUMSAL MÜŞTEREKLERİ KORUMA	İYİ YÖNETİM	KÜLTÜR, SANAT, SPOR
İZMİR BÖLGE PLANI																
GÜÇLÜ EKONOMİ	Yüksel teknolojik yenilik ve tasarım kapasitesi	Üniversitelerde ve işletmelerde araştırma ve teknoloji geliştirmeye Yönelik fiziki altyapı geliştirilecektir.														
		Bölgesel yenilik kapasitesinin izlenmesi sağlanacaktır.														
		Mevcut sanayi-üniversite arayüz kuruluşlarının iyileştirilmesi ve sayılarının artması sağlanacaktır.														
		Bilim ve teknoloji alanında insan kaynakları sektörel öncelik ve ihtiyaçlara göre geliştirilecektir.														
		Üniversite ve işletmelerdeki araştırma çalışmalarının ekonomik değere dönüşmesi desteklenecektir.														
		İşbirliği ve yenilikçi örgüt kültürünün yaygınlaştırılması ile bölgesel yenilik ekosistemi iyileştirilecektir.														
		İzmir’de tasarım alanında kapasite, farkındalık ve talep arttırılacaktır.														
	Gelişmiş girişimcilik ekosistemi	Girişimcilerin tespitine yönelik mekanizmalar geliştirilecektir.														
		Girişimcilik ekosistemi içindeki aktörler arasında etkin ağ yapılarının oluşması sağlanacaktır.														
		Girişimcilik kültürü geliştirilecektir.														
		Girişimcilik ekonomi sistemi izleme ve değerlendirme mekanizması kurulacaktır.														
	Gelişmiş Kümeler	Potansiyel sektörlerde küme oluşumları desteklenecektir.														
		Kümelerin yönetim kapasitesi iyileştirilecektir.														
		Kümelerde Ar-ge ve yenilik kapasitesinin arttırılması sağlanacaktır.														
		Bölgesel kümelerin izlenmesi ve küme etkilerinin değerlendirilmesi sağlanacaktır.														
	Sürdürülebilir üretim ve hizmet sunumu	Bölgesel eko-verimlilik stratejisine uyumlu olarak kurumların ve sa-nayi kuruluşlarının kapasite bilgi paylaşımı farkındalığı arttıracaktır.														
		Bölgesel eko-verimlilik stratejisine uyumlu olarak kurumların ve sa-nayi kuruluşlarının kapasite bilgi paylaşımı farkındalığı arttıracaktır.														
		Bölgesel eko-verimlilik stratejisine uyumlu olarak kurumların ve sa-nayi kuruluşlarının kapasite bilgi paylaşımı farkındalığı arttıracaktır.														
		Enerji verimliliği uygulamaları yenilenebilir enerjinin kullanımı tüm sektörlerde yaygınlaştırılacak, yenilenebilir enerji üretimi arttırılacaktır.														
		Temiz teknolojilerin geliştirilmesine ve kullanımına yönelik faaliyetler desteklenecektir.														
		Sürdürülebilir tarımsal üretim sağlanacaktır.														
		Sürdürülebilir turizm uygulaması ve yaygınlaştırılması sağlanacaktır.														

[illegible]

GÜÇLÜ TOPLUM	Herkes için Eğitim	Meslek Liseleri ve Üniversitelerdeki bölümler ve eğitim programları İzmir'deki ihtiyaca yönelik tasarlanacaktır.																		
		Yenilikçi model ve yöntemler kullanımıyla, eğitim kalitesinin uluslararası standartlara erişmesi sağlanacaktır.																		
		İzmir'in uluslararası Üniversiteler kenti olma yönündeki potansiyeli geliştirilecektir.																		
	Yüksek istihdam kapasitesi	İşgücünün sektörel ihtiyaç ve beklentileri karşılama yeterliliği arttırılacaktır.																		
		Açık işler ve iş arayanların eşleştirilmesi süreçlerinin etkinliği arttırılacaktır.																		
		Yeni iş yaratma kapasitesi arttırılacak ve bu alanlara yönelik işgücü yetiştirilecektir.																		
		Kayıtdışı istihdamla mücadele kapasitesi arttırılacaktır.																		
		İş sağlığı ve güvenliği koşulları iyileştirilecektir.																		
		Özel politika gerektiren grupların istihdamı arttırılacaktır.																		
	Toplumsal uyum için sosyal içme	Göç olgusu, gelir dağılımı ve yoksulluk bölgesel düzeyde araştırılacak, izlenecek ve uygun müdahale araçları geliştirilecektir.																		
		Sosyal yardımların etkinliği yardım bağımlılığını engelleyecek biçimde arttırılacaktır.																		
		Engelli ve yaşlılara yönelik bakım hizmetlerinin etkinliği ve erişilebilirliği arttırılacaktır.																		
		Göçle gelenler, engelliler ve yaşlılar gibi özel politika gerektiren grupların sosyal, kültürel ve ekonomik yaşama aktif katılımları desteklenecektir.																		
		Kırsal alanlarda yaşam koşulları ve iş imkanları geliştirilecektir.																		
	İyi yönetim ve güçlü sivil toplum	Yerel, bölgesel ve merkezi düzeyler arasında çok düzeyli yönetim geliştirilecektir.																		
		Bölgesel yönetim yapılarının etkinliği arttırılacak ve yeni işbirliği mekanizmaları oluşturulacaktır.																		
		STK'ların kurumsal kapasitesi geliştirilecek ve sivil toplum diyalogu arttırılacaktır.																		
		İzmir'de STK ve gönüllülük bilinci geliştirilecektir.																		
		Bölgenin proje geliştirme ve yürütme kapasitesi arttırılacaktır.																		
		Bölgesel izleme sistemi oluşturulacaktır.																		

6. Mevzuat Analizi

Belediyelerin kuruluşu, organları, yönetimi, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları 5393 Sayılı Belediye Kanunu ile düzenlenmiş olup; söz konusu yasanın dışında diğer yasa, tüzük ve yönetmeliklerle belediyelere verilen çeşitli görev ve yetkiler bulunmaktadır. Bu kapsamda belediyelerin genel anlamdaki görev, yetki ve sorumlulukları 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14. maddesiyle belirlenmiştir. Bu maddeye göre belediyeler 'mahalli müşterek ihtiyaç' niteliğinde olmak koşuluyla;

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hiz-

met önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler.

b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerekteğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine aynı ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerin-

den belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirli durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir. 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır. Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır. İlgili kanunun 15. maddesine göre belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.

b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.

c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.

d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.

e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek.

f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek.

g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.

h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.

i) Borç almak, bağış kabul etmek.

j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele

kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.

k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.

l) Gayrisihhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.

m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.

n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

o) Gayrisihhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak.

p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.

r) Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5.11.2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 26.09.2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına kent ve yapı estetiğı ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek, (r) bendine göre verilecek yer seçim belgesi karşılığında alınacak ücret Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca belirlenir. Ücreti yatırılmasına rağmen yirmi gün içerisinde verilmeyen yer seçim belgesi verilmiş sayılır. Büyükşehir sınırları içerisinde yer seçim belgesi vermeye ve ücretini almaya büyükşehir belediyeleri yetkilidir.

İ) bendinde belirtilen gayrisihhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır.

Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri

Danıştay'ın görüşü ve İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67. maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.

İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir.

Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler. Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.

Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75. maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır.

Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez." hükmü bulunmaktadır.

Belediyelere görev, yetki ve sorumluluk veren diğer yasal düzenlemeler ise aşağıdaki tabloda ayrıntılı olarak gösterilmiştir.

Uluslararası Mevzuat

1. Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı

Anayasa

1. 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

Yasalar

1. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu
2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
3. 1394 sayılı Emlak Vergisi Kanunu
4. 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Ceza-iye Hakkında 16 Nisan 1340 tarih ve 486 numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muaddil Kanun
5. 2164 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu
6. 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu
7. 4857 sayılı İş Kanunu
8. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
9. 5227 sayılı Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeni-

den Yapılandırılması Hakkında Kanun

10. 5326 sayılı Kabahatler Kanunu
11. 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu
12. 5372 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun
13. 5393 sayılı Belediye Kanunu
14. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
15. 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun
16. 6245 sayılı Harcırah Kanunu
17. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
18. 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu

Bakanlar Kurulu Kararları

1. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar - 6.6.1978 tarih, 15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Yönetmelikler
2. Belediye İtfaiye Yönetmeliği
3. Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği
4. Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik
5. Belediye Zabıta Yönetmeliği
6. Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsis, Kiralaması ve Satışına Dair Genel Yönetmelik
7. Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği
8. İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Katılım Yönetmeliği
9. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik
10. Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik
11. Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programı Hakkında Yönetmelik
12. Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
13. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik
14. Kamu Personelinin Yabancı Dil Bilgisi Seviyesinin Tespitine Dair Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
15. Kent Konseyi Yönetmeliği
16. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği
17. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği
18. Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği
19. Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik
20. Mahalli İdareler Uzlaşma Yönetmeliği
21. Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Yönergeler

1. Belediye Bütçesinden Yapılacak Temsil, Ağırılama ve Tören Giderleri Yönergesi

7. Faaliyet Alanları İle Ürün/Hizmetlerin Belirlenmesi

FAALİYET ALANLARI İLE ÜRÜN VE HİZMETLERİN BELİRLENMESİ

FAALİYET ALANI	HİZMETLER
ALTYAPI	Yeni İmar Yollarının Yapılması
	Yol Bakım Onarım ve Yenileme Çalışmalarının Yapılması.
	İstinat Duvarı Yapım Çalışmaları
	Meydan Düzenlemesi Yapılması
	Altyapı Bilgi Sistemi Hizmetleri
	Yeşil Alan ve Park Yapım Çalışmaları
	Yeşil Alan ve Park Bakım Çalışmaları
YAŞAM KALİTESİ	İmar Planlama ve Şehircilik Faaliyetleri
	İmar Denetim Faaliyetleri
	Haşere İlaçlama Faaliyetleri
	Yaya Yollarının İyileştirilmesi
	Sokak Hayvanları Koruma ve Bakım Çalışmaları
	Kreş Yapım ve İşletme Çalışmaları
	Yaşam Boyu Öğrenme Çalışmaları
	Kentsel Dönüşüm Çalışmaları
ÜRETİM	Mesleki Eğitim Çalışmaları
	Tarımsal Ürünlerin İşlenmesi ve Depolanması Çalışmaları
	İklim Değişikliği Faaliyetleri
	Kooperatifçilik Konusunda Eğitimlerin Düzenlenmesi
	Üretime Yönelik Meslek Kursları Düzenlemek
TOPLUMSAL İLİŞKİLER	Kent Konseyi Çalışmaları
	Sivil Toplumun Desteklenmesi Çalışmaları
	Göçmen, Mülteci ve Sığınmacılara Yönelik Çalışmalar
	Çocuklara ve Gençlere Yönelik Faaliyetler
	Kurumsal Katılımcılık Çalışmaları
	Yatırım ve Hizmetlerin Mahalleler Arasında Adil Dağılımına İlişkin Çalışmalar
	Kadın, Engelli, Yaşlı, Yoksul ve Yoksunlara Yönelik Çalışmalar
	Huzurevi Faaliyetleri
	Eğitim Kurumlarıyla İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Yönelik Çalışmalar
KAMUSAL MÜŞTEREKLER	Kentsel Katı Atık Toplama, Değerlendirme ve Bertaraf Çalışmaları
	Tarihi, Arkeolojik, Doğal ve Kültürel Envanterlerin Hazırlanması Çalışmaları
	Ekoturizmle İlgili Planlama Çalışmaları
	Ekoturizmle İlgili Altyapı Çalışmaları
	Çevrenin Korunması Konusunda Belediyeler Arası İşbirliği Çalışmaları
	Tarihi Çevrenin İyileştirilmesi Çalışmaları
İYİ YÖNETİM	Kurumsal Yapının İyileştirilmesi Çalışmaları
	Kurum İçi Çalışmalarda Birlikte İş Yapma Alışkanlığını Göteten Çalışmalar
	Belediye Hizmetlerinin Yerinde Yapılmasına Yönelik Çalışmalar
	Stratejik Planlama ve Yönetim Kültürünün Yerleşmesine Yönelik Çalışmalar
	Belediye Hizmetlerinde Yerindeliği, Etkinliği ve Verimliliği Göteten Çalışmalar
	Kurumsal Mali Disiplin Çerçevesinde Mali Yönetimin İyileştirilmesi Çalışmaları
	Kurumsal Saydamlığı Sağlamaya Yönelik Çalışmalar
	Kurumsal İletişim, Tanıtım ve Halkla İlişkilerin İyileştirilmesi Faaliyetleri
KÜLTÜR, SANAT SPOR	Arşiv ve Müzecilik Faaliyetleri
	Kültür ve Sanat Etkinlikleri
	Yayın Faaliyetleri
	Bilimsel Toplantı, Panel, Konferans, Söyleşi, Çalıştay, Sempozyum ve Forum Faaliyetleri
	Spor Etkinliklerinin Desteklenip Düzenlenmesi Çalışmaları

8. Paydaş Analizi

Stratejik planın katılımcılık boyutunda sahiplenilmesi için aranan en önemli koşullardan biri, plana iç ve dış paydaş desteğinin sağlanmasıdır. O nedenle, hangi kurum ya da kişinin iç ve dış paydaş olduğunun belirlenmesi ve her bir paydaşın önem, öncelik ve etki düzeyinin bilinmesi; ayrıca önem, öncelik ve etki düzeyi yüksek olan paydaşların taleplerine planın hazırlık sürecinde daha fazla ağırlık verilmesi gerekmektedir.

8.1. Paydaşların Belirlenmesi

Kemalpaşa Belediyesi'nin 2020-2024 hizmet dönemindeki yol haritasını belirlemek amacıyla yapılan hazırlık çalışmalarında, Kemalpaşa Belediyesi ile daha fazla ve yoğun ilişki kuran, belediyenin sunduğu hizmetlerden etkilenen paydaşlar değişik yöntemlerin kullanılması suretiyle araştırılmış ve bu araştırma sonucunda belirlenen toplam 65 paydaşın (64 dış paydaş, 1 iç paydaş) planla ilgili görüş, düşünce, talep ve önerilerini öğrenmeye ağırlık verilmiştir.

8.2. Paydaşların Önceliklendirilmesi

ÖNEM			
	ZAYIF	ORTA	GÜÇLÜ
Kurumun paydaşın beklenti taleplerini karşılama konusuna verdiği değer	1-2-3	4-5-6	7-8-9-10
ETKİ			
	ZAYIF	ORTA	GÜÇLÜ
Kurum üzerinde yaptırım gücü, Karar alma mekanizmasına etkisi, Ortak çalışma yürütme, Hizmetin aksamamasında etkili, Faaliyet ve hizmetleri yönlendirme, Faaliyet ve hizmetleri destekleme	1-2-3	4-5-6	7-8-9-10

KEMALPAŞA BELEDİYESİ'NİN ÖNCELİKLENDİRİLMİŞ DIŞ PAYDAŞLARI

PAYDAŞ ADI	İÇ/DIŞ PAYDAŞ	NEDEN PAYDAŞ ?	ÖNEM DERECESİ	ETKİ DERECESİ	ÖNCELİĞİ
Cumhurbaşkanlığı (CİMER)	Diş	Üst Kuruluş	Güçlü	Güçlü	Var
Cumhurbaşkanlığı (Strateji ve Bütçe Başkanlığı)	Diş	Üst Kuruluş	Güçlü	Güçlü	Var
İçişleri Bakanlığı (Teftiş Kurulu Başkanlığı)	Diş	Denetim	Güçlü	Güçlü	Var
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı	Diş	Üst Kuruluş	Güçlü	Güçlü	Var
Sayıştay Başkanlığı	Diş	Denetim	Güçlü	Güçlü	Var
Adalet Bakanlığı	Diş	Üst Kuruluş	Güçlü	Güçlü	Var
Hazine ve Maliye Bakanlığı	Diş	Denetim	Güçlü	Güçlü	Var
Kamu İhale Kurumu	Diş	Üst Kuruluş	Güçlü	Güçlü	Var
İller Bankası Genel Müdürlüğü	Diş	Ortak Çalışma	Güçlü	Güçlü	Var
İller Bankası İzmir Bölge Müdürlüğü	Diş	Ortak Çalışma	Güçlü	Güçlü	Var
İzmir Valiliği	Diş	Üst Kuruluş	Güçlü	Güçlü	Var
İzmir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinatör Bşk.	Diş	Ortak Çalışma	Güçlü	Orta	Yok
İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü	Diş	Ortak Çalışma	Güçlü	Güçlü	Var
İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü	Diş	Ortak Çalışma	Orta	Orta	Yok
İzmir Kalkınma Ajansı	Diş	Ortak Çalışma	Güçlü	Güçlü	Var
İzmir İl Sağlık Müdürlüğü	Diş	Ortak Çalışma	Güçlü	Güçlü	Var
İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü	Diş	Ortak Çalışma	Orta	Orta	Yok
2 Nolu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu	Diş	Ortak Çalışma	Orta	Orta	Yok
İzmir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü	Diş	Ortak Çalışma	Orta	Orta	Yok
İzmir İl Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Md.	Diş	Ortak Çalışma	Orta	Orta	Yok
İzmir İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü	Diş	Ortak Çalışma	Güçlü	Güçlü	Var
İzmir İl Ticaret Müdürlüğü	Diş	Ortak Çalışma	Orta	Orta	Yok
Devlet Su İşleri 2.Bölge Müdürlüğü	Diş	Ortak Çalışma	Orta	Orta	Yok
İzmir İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü	Diş	Toplumsal Sorumluluk	Orta	Orta	Yok
KOSGEB İzmir Güney Müdürlüğü	Diş	Ortak Çalışma	Orta	Orta	Yok
Ulaştırma Haberleşme ve Denizcilik Bakanlığı III. Bölge Müdürlüğü	Diş	Ortak Çalışma	Orta	Orta	Yok
Orman Bölge Müdürlüğü	Diş	Ortak Çalışma	Güçlü	Orta	Var
SGK İzmir Bölge Müdürlüğü	Diş	Ortak Çalışma	Güçlü	Orta	Yok
Vakıflar Bölge Müdürlüğü	Diş	Ortak Çalışma	Orta	Orta	Yok
Gediz Elektrik A.Ş. Müdürlüğü	Diş	Ortak Çalışma	Güçlü	Güçlü	Var
İzmir Büyükşehir Belediyesi	Diş	Ortak Çalışma	Güçlü	Güçlü	Var
İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Gn. Md.	Diş	Ortak Çalışma	Güçlü	Güçlü	Var
İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Gn. Md.	Diş	Ortak Çalışma	Güçlü	Güçlü	Var
İzmir Büyükşehir Belediyesi (Ünibel A.Ş.)	Diş	Ortak Çalışma	Güçlü	Güçlü	Var
Bornova Belediyesi	Diş	Ortak Çalışma	Orta	Orta	Yok
Buca Belediyesi	Diş	Ortak Çalışma	Orta	Orta	Yok
Torbalı Belediyesi	Diş	Ortak Çalışma	Orta	Orta	Yok
Manisa Büyükşehir Belediyesi	Diş	Ortak Çalışma	Orta	Orta	Yok
Turgutlu Belediyesi	Diş	Ortak Çalışma	Orta	Orta	Yok
Ege Üniversitesi	Diş	Eğitim	Zayıf	Zayıf	Yok
Demokrasi Üniversitesi	Diş	Eğitim	Orta	Orta	Var
Yaşar Üniversitesi	Diş	Eğitim	Orta	Orta	Var
Kemalpaşa Kaymakamlığı	Diş	Ortak Çalışma	Güçlü	Güçlü	Var
Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü	Diş	Ortak Çalışma	Güçlü	Güçlü	Var
Kemalpaşa İlçe Sağlık Müdürlüğü	Diş	Ortak Çalışma	Güçlü	Güçlü	Var
Kemalpaşa İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı	Diş	Ortak Çalışma	Orta	Orta	Yok
Kemalpaşa İlçe Orman ve Tarım Müdürlüğü	Diş	Ortak Çalışma	Güçlü	Güçlü	Var
Kemalpaşa Vergi Dairesi Müdürlüğü	Diş	Ortak Çalışma	Güçlü	Güçlü	Var
Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı	Diş	Ortak Çalışma	Orta	Orta	Yok

9. KURULUŞ İÇİ ANALİZ

9.1. Kemalpaşa Belediyesi Tarihçesi

Cumhuriyet döneminde adı Kemalpaşa olarak değiştirilen Nif kazası, 1868 yılına kadar Saruhan Sancağı'na bağlıyken aynı yıl nahiye olarak, 1900-1901 döneminde de

kaza olarak İzmir sancağına bağlanmıştır. Kemalpaşa Belediyesi H.1299/M.1882 tarihli Aydın Vilayeti Salmamesi-ne göre 1882 yılında kurulmuş olup ilk belediye başkanı Kadızade Mustafa Efendi'dir.

H.1299/1882, H.1300/M.1883-1884, H.1301/M.1884-1885, H.1302/1885-1886, H.1305/1888-1889, H.1306/1889-1890, H.1308/M.1890-1891, H.1311/1893-1894, H.1312/1894-1895, H.1313/ M.1895-1896, H.1315/M.1897-1898, H.1316/1898-1899, H.1317/1899-1900, H.1319/M.1901-1902, H.1320/1902-1903, H.1321/1903-1904, H.1323/1905-1906, H.1326/1908-1909 yıllarına ait Aydın Vilayeti Salmamelerine göre 1882-1909 yılları arasında görev yapan Kemalpaşa belediye başkanları şu şekilde sıralanabilir:

1882-1895	Mustafa Ağa	13 yıl
1895-1897	?	2 yıl
1897-1898	Kadızade Hasan Efendi	1 yıl
1898-1903	Hafız Ali Efendi	5 yıl
1903-1906	Hafız Osman Efendi	3 yıl
1908-1909	Mustafa Efendi	1 yıl
1909-1923	?	14 yıl

H.1300/M.1887-1888, H.1319/M.1901-1902 ve H.1326/1908-1909 tarihli Aydın Vilayeti Salmamelerinde isimleri belirtilen belediye azaları ise şu şekilde sıralanabilir:

H.1300/M.1887-1888 Aydın Vilayeti Salmamesi	Mehmet Ağa Mustafa Efendi Aganosti Efendi Kosta Efendi
H.1319/M.1901-1902 Aydın Vilayeti Salmamesi	Nazif Efendi Bekir Efendi Şevki Efendi Yorgi Efendi Nikolaki Efendi
H.1326/M.1908-1909 Aydın Vilayeti Salmamesi	Hasan Efendi Yorgi Efendi Koku Efendi Yorgi Efendi

Cumhuriyet Dönemi Belediye Başkanları

1923-1926	Bilinmiyor	3 yıl
1926-1930	Dr. Fevzi Bey	4 yıl
1930-1944	Bilinmiyor	14 yıl
1944-1946	Ahmet Oral Erzin	2 yıl
1946-1963	Bilinmiyor	17 yıl
Bilinmiyor	Hidayet Armağan	
Bilinmiyor	Selahattin Arık	
1963-1980	Nephan Taşlı	17 yıl
1980-1983	Mustafa Tan	3 yıl
1983-1984	Erdi Batur	1 yıl
1983-1994	Oğuz Türkoğlu	11 yıl
1994-2004	Mehmet Ali Özüdoğru	10 yıl
2004-2009	Yakup Karaca	5 yıl
2009-2014	Rıdvan Karakayalı	5 yıl
2014-2019	Arif Uğurlu	5 yıl
2019-Devam	Rıdvan Karakayalı	

1973 yılında İzmir Valiliği tarafından yayınlanan "Cumhuriyet'in 50. Yılında İzmir" isimli yayında belirtildiği şekilde 1973 yılında 5 memur ve 12 işçinin çalıştığı Kemalpaşa Belediyesi'nin 1925-1972 yılları arasındaki bütçe ve kesin hesapları aşağıdaki Tablo 'da gösterilmiştir.

Tablo 53 - Kemalpaşa Belediyesi Bütçe ve Kesin Hesapları 1925-1972

Yıllar	Bütçe (TL)	Kesin Hesap (TL)	Yıllar	Bütçe (TL)	Kesin Hesap (TL)
1925	5.000	4.660	1949	75.000	60.750
1926	5.500	4.750	1950	89.700	70.120
1927	5.600	5.100	1951	110.000	86.340
1928	5.800	5.370	1952	125.000	100.910
1929	6.000	5.480	1953	140.000	112.840
1930	6.250	6.120	1954	157.000	134.660
1931	7.500	6.950	1955	195.000	149.330
1932	8.000	7.210	1956	225.755	179.775
1933	8.400	7.380	1957	253.525	208.870
1934	9.000	8.100	1958	216.930	250.450
1935	9.800	8.650	1959	316.880	230.395
1936	10.300	9.210	1960	311.752	303.340
1937	10.960	9.765	1961	312.819	310.750
1938	11.750	10.380	1962	293.818	308.056
1939	14.500	13.890	1963	323.178	299.440
1940	20.150	16.550	1964	490.228	350.630
1941	24.000	19.165	1965	433.541	475.660
1942	25.000	22.230	1966	606.981	440.150
1943	27.500	23.775	1967	490.228	604.470
1944	30.000	26.150	1968	433.541	670.780
1945	36.000	29.645	1969	606.981	784.276
1946	42.000	33.340	1970	657.733	775.250
1947	50.000	39.850	1971	654.812	-
1948	65.000	44.380	1972	738.540	-

Yine aynı kaynağın verdiği bilgilere göre, Kemalpaşa 1953 yılında elektriğe kavuşmuş, 1967'de ulusal enerji sistemine bağlanmıştır. 1948 yılında yapılan içme suyu tesislerinden yararlanan abone sayısı 1.125, yıllık tüketim ise 120.000 tondur. Kemalpaşa-İzmir arasındaki ulaşım, 20 Ağustos 1972 tarihinde alınan 4 otobüsün de dahil olduğu 8 otobüsle yürütülmekte, kanalizasyon sisteminin olmayışı nedeniyle atık sular fosseptik çukurlarda biriktirilmektedir. Ayrıca 1955 yılında yapılan imar planının yetersizliği nedeniyle değiştirilmesi için çalışılmaya başlandığı belirtilmektedir.

Kemalpaşa Belediyesi'nin kurumsal tarihi konusunda yapılan araştırmalar sırasında gerek Kemalpaşa Belediyesi'nin kuruluş tarihindeki farklı değerlendirmeler, gerekse kurulduğu günden bu yana yürüttüğü belediye hizmetleri konusunda doğru ve yeterli bilgilere ulaşılmadığından; 2020-2024 döneminde Kemalpaşa Belediyesi kurumsal tarihinin ayrıntılı olarak araştırılarak kurumsal bir yayına dönüştürülmesi uygun olacaktır.

Kardeş Kent İlişkileri

Kemalpaşa Belediye Meclisi'nin;


- 07.02.2011 tarihli kararı ile Arnavutluk'un Kamza,
- 04.09.2012 tarihli kararı ile Gürcistan'ın Anaklia,
- 07.01.2013 tarihli kararı ile Makedonya'nın Kavadarci,
- 06.01.2014 tarihli kararı ile Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Değirmenlik ve
- 02.02.2015 tarihli kararı ile Kocaeli'nin Başiskele belediyesinin "kardeş kent" olarak kabul edildiği belirlenmiştir.

Üye Olunan Belediye Birlikleri

Kemalpaşa Belediyesi,

- Türkiye Belediyeler Birliği ile
- Ege Belediyeler Birliği ve
- Kıyı Ege Belediyeler Birliği üyesidir.

9.2. Kurumsal Yapı ve Organizasyon Çizelgesi



9.3. Mali Yönetim ve Denetim

Belediye Gelirleri

Kemalpaşa Belediyesi'nin 2015-2019 dönemindeki gelirleri Tablo 53'de görüleceği gibi bir önceki yılın kesin geliri temel alındığında 2016 yılı itibarıyla % -1,70 oranında azalmış, 2017 yılı itibarıyla % 16,81, 2018 yılı itibarıyla de % 15,43 oranında artmıştır. 2019 yılının ilk 6 aylık net gelirini gösteren rakamlar ise henüz 2018 yılı kesin gelirinin yarısına bile ulaşamadığını ortaya koymaktadır.

Bu tablo verilerinin de gösterdiği gibi, 2015-2019 dönemindeki öz gelir artış hedefine ulaşamadığını ve gelirlerdeki artışın % -1,70 oranındaki azalışın dışında % 15-16 aralığında gerçekleştiğini; bu nedenle, 2020-2024 dönemi ile ilgili hedeflere ulaşılabilmesi için tahakkuk ve tahsilatı yapılmayan gelirlerin peşine düşülmesi, tahakkuk/tahsilat kapasitesinin artırılması ve yeni gelir kaynaklarının bulunması konusunda eskisinden farklı ve dinamik stratejilerin yaşama geçirilmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır.

Tablo 54 - Gelir Bütçesi Tahminleri ve Kesinleşen Gelir Miktarları


Gelir Bütçesi	2015	2016	2017	2018	2019
Tahmin Edilen	61.800.000	75.000.000	106.500.000	94.830.355	123.400.000
Kesinleşen	52.269.517,07	51.384.081,08	60.022.356,29	69.285.627,93	41.068.543,50*

(*) 2019 yılı ilk altı ayı itibarıyla

Tablo 55 - Kesinleşmiş Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıf 1. Düzeyine Göre Gelişimi (2015-2018)

GELİR TÜRÜ	Kesinleşen Yıllık Gelirler				Değişim Oranı (%)			
	2015	2016	2017	2018	2015/16	2016/17	2017/18	2015/18
Vergi Gelirleri	19.462.061,01	19.520.996,10	19.202.458,48	23.390.850,04	0,30	-1,63	21,81	20,19
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2.036.954,22	1.643.172,06	1.495.718,77	2.277.041,51	-19,33	-8,97	52,24	11,79
Alınan Bağış ve Yardım ile Özel Gelirler	575.973,99	196.576,73	2.183.919,34	122.127,40	-65,87	1.010,98	-1.688,23	-371,62
Diğer Gelirler	29.801.764,35	29.363.336,17	34.144.649,74	42.601.206,74	-1,47	16,28	24,77	42,94
Sermaye Gelirleri	392.763,50	660.000,02	2.995.609,96	894.402,24	68,04	353,88	-70,14	127,72
Bütçe Gelirlerinden Red ve İadeler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	52.269.517,07	51.384.081,08	60.022.356,29	69.285.627,93	-1,69	16,81	15,43	32,55

Grafik 10 - Gelir Bütçesi Tahminleri ve Kesinleşen Gelir Kesin Hesabı (2015-2019)



Belediye Giderleri

Kemalpaşa Belediyesi'nin 2015-2019 dönemindeki harcamaları aşağıdaki tablodan da görüleceği gibi bir önceki yılın kesin geliri temel alındığında, 2016 yılı itibariyle % 29,78 oranında, 2017 yılı itibariyle % 29,92, 2018 yılı itibariyle de % 22,26 oranında artmıştır.

Tablo 56 – Gider Bütçesi Tahmini ve Kesinleşen Gider Miktarları

Gelir Bütçesi	2015	2016	2017	2018	2019
Tahmin Edilen	61.321.384,29	80.323.817,40	106.500.000	113.370.000	123.400.000
Kesinleşen	43.635.553,68	56.632.637,39	73.580.032,49	89.961.803,73	46.781.877,40*


(*) 2019 yılı ilk altı ayı itibariyle

2015-2018 dönemindeki harcama kesin hesaplarını gösteren Tablo 56'ya baktığımızda ise diğer yıllara göre yıllık harcama miktarlarındaki artışın en fazla 2017/2018 döneminde personel giderleriyle o personel ödemelerine ait sigorta primi giderlerinde ortaya çıktığı, 2015/2016 ve 2016/2017 döneminde oldukça büyük bir orana ulaşan sermaye giderlerindeki artışın 2017/2018 döneminde oldukça küçüldüğü görülecektir.

Tablo 57 – Kesinleşmiş Bütçe Harcamalarının Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Gelişimi

GİDER TÜRÜ	Kesinleşen Yıllık Harcamalar				Değişim Oranı (%)		
	2015	2016	2017	2018	2015/16	2016/17	2017/18
Personel Giderleri	13.073.577,37	13.230.866,49	13.786.039,16	15.723.780,24	1,20	4,19	14,06
SGK Devlet Piriim Giderleri	1.880.197,52	1.971.826,74	1.985.331,30	2.397.284,77	4,87	0,68	20,75
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	21.745.320,62	27.397.701,37	30.472.579,97	39.283.327,96	25,99	11,22	28,91
Faiz Giderleri	1.016.851,98	687.191,11	791.697,00	1.736.166,54	-32,42	15,21	119,30
Cari Transferler	673.481,76	1.292.173,25	2.054.618,38	2.405.610,18	91,86	59,00	17,08
Sermaye Giderleri	4.346.124,43	11.771.190,05	23.802.386,39	28.364.260,59	170,84	102,21	19,17
Sermaye Transferleri	900.000,00	281.688,38	687.380,29	51.373,45	-68,70	144,02	-92,53
Yedek Ödenekler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	43.635.553,68	56.632.637,39	73.580.032,49	89.961.803,73	29,79	29,93	22,26

Grafik 11 - Harcama Bütçesi Tahmini ve Kesinleşen Gider Kesin Hesabı (2015-2019)




9.4. İnsan Kaynakları Yetkinlik Analizi

Kemalpaşa Belediyesi'nde, Tablo 57 bilgilerine göre 94'ü (% 15,33) memur, 54'ü (% 8,81) kadrolu işçi, 22'si (% 3,59) sözleşmeli personel ve 443'ü (% 72,27) şirket çalışanı olmak üzere toplam 613 kişi çalışmaktadır.

Tablo 58 - Çalışanların Konumlarına Göre Dağılımı


ÇALIŞANIN KONUMU	SAYISI	ORANI
Memur	94	15,33
Kadrolu İşçi	54	8,81
Sözleşmeli Personel	22	3,59
Şirket Çalışanı	443	72,27
TOPLAM	613	100,00



Kadın çalışanların toplam çalışanlar arasındaki oranı ortalama % 18,27 iken en fazla orana sahip oldukları yer % 11,26 oranıyla belediye şirkettir.

Tablo 59 - Çalışanların Cinsiyetlerine Göre Dağılımı

ÇALIŞANLARIN CİNSİYETİ	SAYISI	ORANI
Kadın Memur	22	3,59
Erkek Memur	72	11,75
Kadrolu Kadın İşçi	11	1,79
Kadrolu Erkek İşçi	43	7,01
Sözleşmeli Kadın Personel	10	1,63
Sözleşmeli Erkek Personel	12	1,96
Kadın Şirket Çalışanı	69	11,26
Erkek Şirket Çalışanı	374	61,01
TOPLAM	613	100,00




Kadın çalışanların toplam çalışanlar arasındaki oranı ortalama % 18,27 iken en fazla orana sahip oldukları yer % 11,26 oranıyla belediye şirkettir.

Sayısı 94'ü bulan memurların hizmet sürelerine bakıldığında 1/4'ünün (% 26,60) 21-25 yıl arasında görev yaptığı görülmektedir.

Tablo 60 - Memurların Hizmet Sürelerine Göre Dağılımı

HİZMET SÜRESİ	SAYISI	ORANI
0-5 yıl	0	0,00
8-10 yıl	17	18,09
11-15 yıl	15	15,96
16-20 yıl	17	18,08
21-25 yıl	25	26,60
26-30 yıl	9	9,57
31 yıl ve üzeri	11	11,70
TOPLAM	94	100,00

Grafik 14 - Memurların Hizmet Sürelerine Göre Dağılımı




Kadrolu işçileri hizmet süreleri itibarıyla incelediğimizde ise, işçilerin neredeyse yarısının (% 46,30) 16-20 yıl arası hizmet süresine sahip olduğu ortaya çıkmaktadır.

Tablo 61 - Kadrolu İşçilerin Hizmet Sürelerine Göre Dağılımı

HİZMET SÜRESİ	SAYISI	ORANI
0-5 yıl	0	0,00
8-10 yıl	2	3,70
11-15 yıl	17	31,48
16-20 yıl	25	46,30
21-25 yıl	6	11,11
26-30 yıl	4	7,41
31 yıl ve üzeri	0	0,00
TOPLAM	54	100,00

Grafik 15 - Kadrolu İşçilerin Hizmet Sürelerine Göre Dağılımı




Sözleşmeli personelin neredeyse tamamı (% 95,45) 5 yıldan az hizmet süresine sahiptir.

Tablo 62 - Sözleşmeli Personelin Hizmet Sürelerine Göre Dağılımı

HİZMET SÜRESİ	SAYISI	ORANI
0-5 yıl	21	95,45
8-10 yıl	1	4,55
11-15 yıl	0	0,00
16-20 yıl	0	0,00
21-25 yıl	0	0,00
26-30 yıl	0	0,00
31 yıl ve üzeri	0	0,00
TOPLAM	22	100,00

Grafik 16 - Sözleşmeli Personelin Hizmet Sürelerine Göre Dağılımı




Şirket çalışanlarının hizmet sürelerine bakıldığında ise işçilerin % 78,78'inin 5 yıldan az, % 18,96'sının da 8-10 yıl arası meslek süresine sahip olduğu belirlenmektedir.

Tablo 63 - Şirket Çalışanlarının Hizmet Sürelerine Göre Dağılımı

HİZMET SÜRESİ	SAYISI	ORANI
0-5 yıl	349	78,78
8-10 yıl	84	18,96
11-15 yıl	10	2,6
16-20 yıl	0	0,00
21-25 yıl	0	0,00
26-30 yıl	0	0,00
31 yıl ve üzeri	0	0,00
TOPLAM	443	100,00

Grafik 17 - Şirket Çalışanlarının Hizmet Sürelerine Göre Dağılımı




Tablo 63 verilerinin de ortaya koyduğu şekilde, belediye memurlarının % 73,40'u önlisans ve lisans, % 4,26'sı lisansüstü ve doktora düzeyinde eğitilmiş olup; bu durum, belediye hizmetleri açısından olumlu bir özellik olarak kabul edilmelidir.

Tablo 64 - Memurların Eğitim Durumuna Göre Dağılımı

EĞİTİM DÜZEYİ	SAYISI	ORANI
Okuryazar	0	0,00
İlköğretim	4	4,25
Lise ve Dengi Okul	17	18,09
Önlisans ve Lisans	69	73,40
Lisansüstü Doktora	4	4,26
TOPLAM	94	100,00

Grafik 18 - Memurların Eğitim Durumuna Göre Dağılımı




Kadrolu işçilerin eğitim düzeyi ise, beklendiği şekilde % 44,44 oranıyla ilköğretim, % 29,64 oranıyla lise ve dengi okul düzeyinde yoğunlaşmaktadır.

Tablo 65 - Kadrolu İşçilerin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı

EĞİTİM DÜZEYİ	SAYISI	ORANI
Okuryazar	0	0,00
İlköğretim	24	44,44
Lise ve Dengi Okul	16	29,64
Önlisans ve Lisans	13	24,07
Lisansüstü Doktora	1	1,85
TOPLAM	54	100,00

Grafik 19 - Kadrolu İşçilerin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı




Aynı durum, % 90,91 oranındaki ön lisans ve lisans mezunu sözleşmeli personel için geçerlidir.

Tablo 66 - Sözleşmeli Personelin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı

EĞİTİM DÜZEYİ	SAYISI	ORANI
Okuryazar	0	0,00
İlköğretim	0	0,00
Lise ve Dengi Okul	2	9,09
Önlisans ve Lisans	20	90,91
Lisansüstü Doktora	0	0,00
TOPLAM	22	100,00

Grafik 20 - Sözleşmeli Personelin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı




Şirket çalışanlarının eğitim düzeyi ise % 59,14 oranıyla ilköğretim ve % 24,60 oranıyla lise ve dengi okul mezunları düzeyinde yoğunlaşmaktadır.

Tablo 67 - Şirket Çalışanlarının Eğitim Durumuna Göre Dağılımı

EĞİTİM DÜZEYİ	SAYISI	ORANI
Okuryazar	2	0,45
İlköğretim	262	59,14
Lise ve Dengi Okul	109	24,60
Önlisans ve Lisans	69	15,58
Lisansüstü Doktora	1	0,23
TOPLAM	443	100,00

Grafik 21 - Şirket Çalışanlarının Eğitim Durumuna Göre Dağılımı



Belediye çalışanlarının 2015-2019 döneminde aldıkları eğitimin düzeyini gösteren Tablo 67 verileri de memur, kadrolu işçi, sözleşmeli personel ve şirket çalışanı olmak üzere tüm belediye çalışanların belirtilen dönemde anlamlı düzeyde eğitim almadıklarını ortaya koymaktadır.

Tablo 68 - 2015-2019 Döneminde kurum içi eğitim alan çalışan sayısı

ÇALIŞANIN KONUSU	SAYISI	ORANI
Memur	1	4 Gün
Kadrolu İşçi	1	4 Gün
Sözleşmeli Personel	1	4 Gün
Şirket Çalışanı	1	4 Gün
TOPLAM	4	100,00

9.5. Kurum Kültürü Analizi

Kemalpaşa Belediyesi'nde memur, kadrolu işçi, sözleşmeli personel ve Kem-Bel A.Ş. işçisi olarak çalışanların belediye yönetimi, içinde bulundukları çalışma ortamı ve

yaptıkları işten kaynaklanan iş memnuniyetleri gibi kurum kültürünü oluşturan konularla ilgili sorular İç Paydaş Anketi ile soruşturulmuş ve 77 çalışanın bu sorulara gönüllü olarak verdiği yanıtların değerlendirilmesi suretiyle Kurum Kültürü Analizi'nin yapılması mümkün olmuştur.

Tablo 69 - Belediye Çalışanlarının Çalıştıkları Kurum İle İlgili Değerlendirmeleri

BELEDİYE ÇALIŞANLARININ ÇALIŞMA ORTAMI İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELERİ	Evet	%	Hayır	%
Görevinize ilişkin yeterli bilgi birikimine sahip olduğunuzu düşünüyor musunuz?	69	89,61	6	7,79
Görevinizle ilgili karar süreçlerinde katkınız alınıyor mu?	53	68,83	20	25,97
Fiziki çalışma koşullarının yeterli olduğunu düşünüyor musunuz?	48	62,33	26	33,76
Gerekli hizmet içi eğitimleri alabiliyor musunuz?	14	18,18	56	72,72
Verimli çalışma için uygun ortama sahip olduğunuzu düşünüyor musunuz?	40	51,94	34	44,15
Özlük haklarınızdan memnun musunuz?	39	50,64	31	40,25
Sizce kurum içi bilgi paylaşımı yeterli düzeyde midir?	19	24,57	51	66,23
Sizce kurumun teknolojik altyapısı yeterli midir?	13	16,88	59	76,62
Sizce kurumdaki görev dağılımı personelin nitelikleriyle uyumlu mudur?	17	22,07	50	64,93
Sizce kurumun sunduğu sosyal olanaklar yeterli midir?	24	31,16	53	55,84
Sizce kurumdaki AR-GE çalışmaları yeterli midir?	5	6,49	55	71,42
Kurumda yetki-sorumluluk dengesinin eşit olduğuna inanıyor musunuz?	17	22,07	51	66,23
Sizce kurumda birimler arası koordinasyon yeterli midir?	13	16,88	58	75,32
Sizce kurum katılımcı, dürüst, saydam belediyeçilik anlayışına uygun mudur?	39	50,64	31	40,25

Belediye çalışanlarının bulundukları ortamla ilgili memnuniyet düzeylerini gösteren Tablo 70'in incelenmesinden de anlaşılacağı üzere; çalışanlar kendi yeterlik düzeylerinden, karar süreçlerindeki rollerinden ve içinde bulundukları fiziki koşullardan memnun olmakla birlikte; büyük oranlarda hizmet içi eğitimleri, kurum içi bilgi pay-

laşımını, belediyenin sahip olduğu teknolojik altyapıyı, kurumun sunduğu sosyal olanakları ve Ar-Ge çalışmalarını yetersiz bulmakta, görev dağılımlarında niteliğin dikkate alınmadığını, yetki-sorumluluk dengesinin eşit olmadığını ve birimler arası koordinasyonun yetersiz olduğunu belirtmektedirler.

Tablo 70 - Belediye Çalışanlarının Belediye Başkanı Hakkındaki Değerlendirmeleri

BELEDİYE ÇALIŞANLARININ BELEDİYE BAŞKANI HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ	Evet	%	Hayır	%
Sizce kentin geleceğine ilişkin vizyon sahibi midir?	56	72,72	9	11,68
Görev alanı ile ilgili yeterli bilgi ve deneyime sahip midir?	56	72,72	6	7,79
Paylaşımçı mıdır?	52	67,53	6	10,38
Sizce personele karşı adil midir?	43	55,84	10	12,98
İletişim ve koordinasyon becerisi yeterli midir?	46	59,74	10	12,98
Sizce aldığı kararlar için gereklerine uygun mudur?	41	53,24	12	15,58
Planlama ve zaman yönetimi iyi midir?	42	54,54	14	18,18
Sizce iyi bir kriz yöneticisi midir?	29	50,64	43	16,88

Yukarıdaki Tablo 7 verilerinin de ortaya koyduğu şekilde, belediye çalışanları belediye başkanının % 72 düzeyinde vizyon, bilgi ve deneyim sahibi olduğunu düşünmekle birlikte; "iyi bir kriz yöneticisi olması", "işin gereğine

uygun kararlar alması", "iyi planlama ve zaman yönetimi yapması" gibi konulardaki görüşleri % 72 düzeyinden % 50-54 düzeyine kadar inmektedir.

Tablo 71 – Belediye Çalışanlarının Başkan Yardımcıları Hakkındaki Değerlendirmeleri

BELEDİYE ÇALIŞANLARININ BAŞKAN YARDIMCILARI HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ	Evet	%	Hayır	%
Yöneticilik ve liderlik özelliklerine sahip midir?	26	33,76	25	32,46
Görev alanı ile ilgili yeterli bilgi ve deneyime sahip midir?	22	28,57	27	35,06
Paylaşımıcı mıdır?	30	38,96	19	24,67
Sizce personele karşı adil midir?	29	37,66	21	27,27
İletişim ve koordinasyon becerisi yeterli midir?	34	44,15	22	28,57
Sizce aldığı kararlar işin gereklerine uygun mudur?	28	36,36	21	27,27
Planlama ve zaman yönetimi iyi midir?	29	37,66	14	18,18
Sizce iyi bir kriz yöneticisi midir?	26	33,76	16	20,77

Tablo 72 – Belediye Çalışanlarının Birim Yöneticileri Hakkındaki Düşünceleri

BELEDİYE ÇALIŞANLARININ BİRİM YÖNETİCİLERİ HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ	Evet	%	Hayır	%
Yöneticilik ve liderlik özelliklerine sahip midir?	41	53,24	11	14,28
Görev alanı ile ilgili yeterli bilgi ve deneyime sahip midir?	42	54,54	10	12,98
Paylaşımıcı mıdır?	43	55,84	8	10,38
Sizce personele karşı adil midir?	38	49,35	13	16,88
İletişim ve koordinasyon becerisi yeterli midir?	43	55,84	9	11,68
Sizce aldığı kararlar işin gereklerine uygun mudur?	36	46,75	14	18,18
Planlama ve zaman yönetimi iyi midir?	38	49,35	9	11,68
Sizce iyi bir kriz yöneticisi midir?	36	46,75	11	14,28

Belediye çalışanlarının başkan yardımcıları ve birim yöneticileriyle ilgili sorulara verdikleri yanıtlar ise oldukça ilginçtir. Çünkü başkan yardımcılarıyla ilgili sorularda 35-21 (% 45-% 27), birim yöneticileriyle ilgili sorularda da 30-25 (% 39-% 32) çalışanın bu soruları ısrarlı bir şekilde yanıtlamadığı, bir anlamda görüşünü beyan etmekten kaçındığı görülmüştür.

Bu durum, çalışanların göreve yeni gelen belediye başkan yardımcılarını hakkında yeterli bilgiye sahip olmamaları gerekçesiyle yanıt vermekten kaçındıkları şeklinde yorumlanabileceği gibi; aynı gerekçenin uzun süredir tanınan birim yöneticileri açısından geçerli olmayacağı da dikkate alınabilir.

İş Yaşamıyla İlgili Memnuniyet Düzeyi

Çalışanın iş yaşamıyla ilgili memnuniyet düzeyini belirlemek amacıyla sorduğumuz soruya 5 kişi “hiç memnun değilim”, 1 kişi “memnun değilim”, 31 kişi “orta düzeyde memnunuz”, 26 kişi “memnunuz” ve 11 kişi de “çok memnunuz” şeklinde yanıt vermiştir.

Bu durumda, çalışanların memnuniyet düzeyi (5) üzerinden ortalama (3,5) düzeyinde olup; bu değer kadınlar için 3,4, erkekler için 3,57’dir. Bu yanıtlarda çalışanların eğitim düzeyi ve belediyedeki çalışma biçimi açısından anlamlı bir farklılığın olmadığı, bu değer 11-20 yıl süreyle çalışanlarda 3,2, 20 yıldan fazla çalışanlarda ise

3,83 düzeyinde olduğu görülmektedir.

9.6. Fiziki Kaynak Analizi

2018 yılı Kemalpaşa Belediyesi Sayıştay Denetim Raporu tespitlerine göre Kemalpaşa Belediyesi’nin mülkiyetinde toplam 1.240 adet taşınmaz olmakla birlikte; bu taşınmazların fiili envanter çalışmalarının tamamlanmadığı, belediye tarafından kamu kurumlarına tahsis edilen 40 adet taşınmazla başka kamu kurumları tarafından belediyeye tahsis edilen 10 adet taşınmazın muhasebe kayıtlarının izlenmediği, taşınmaz icmal cetvelindeki kayıtlarla bilançodaki kayıtların birbiriyle uyumlu olmadığı, taşınmazların ve onlarla ilgili kira gelirlerinin muhasebe kayıtlarıyla takip edilmediği, taşınmazların takibine yönelik form ve cetvellerin düzenlenmediği ve belediyeye ait lojmanların bedelsiz olarak kullandırıldığı belirlenmiştir.

Binalar

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün verdiği resmi bilgilere göre Kemalpaşa Belediyesi’nin toplam 192 adet binası bulunmakta olup; bu binaların 85’i dükkân ve işyeri, 54’ü hizmet binası, 20’si konut, 7’si okul, 6’sı düğün, tören ve konferans salonu, 5’i cami, 3’ü kamu konutu, 1’i kütüphane, 1’i sinema ve 10’u spor salonudur.

Taşıt Araçları

2019 yılı Eylül atı itibarıyla Kemalpaşa Belediyesi’nin elin-

de 118 adet faal binek aracı ve iş makinesi bulunmaktadır. Bu taşıtların 17'si çöp kamyonu, 16'sı traktör, 16'sı kamyonet, 9'u damperli kamyon, 8'i kamyon, 8'i otobüs, 7'si binek aracı, 5'i su tankeri, 5'i motosiklet, 4'ü kazıcı, 3'ü ekskavatör, 3'ü yol süpürme aracı, 2'si greyder, 2'si traktör, 2'si minibüs, 2'si silindir, 2'si kazıcı ve kepçe, 1'i ağaç sökme, 1'i ambulans, 1'i asfalt aracı, 1'i çekici, 1'i forklift, 1'i loder yükleyici, 1'i süpürge aracı, 1'i vidanjör, 1'i yükleyicidir.

Bunun dışında belediyenin elinde hasarlı ya da ekonomik ömrünü doldurmuş toplam 44 taşıt aracı ve iş makinesi bulunmakta olup bunların kayıttan düşmesi ile ilgili işlemlere başlanmıştır.

En eskisi 44 yaşında, en yenisi 2019 model olan faal olan araçların ortalama yaşı 14,39 olup; en yaşlı araç sayısı türleri 29,87 yıl ile traktör, 29,0 yıl itibariyle çekici, 26,5 yıl

itibariyle greyder, 21,0 yıl itibariyle ağaç sökme aracıdır. Sayısı 7 olan binek aracı otomobillerdeki ortalama yaş ise 12 yıldır.

Bu rakamlar, araç kiralama dışında belediye mülkiyetindeki binek araçları ile iş makinelerinin belirli bir program çerçevesinde gençleştirilmesi gereğini ortaya koymaktadır.

9.7. Teknoloji ve Bilişim Altyapısı Analizi

Kemalpaşa Belediyesi'nin stratejik planın hazırlandığı süreçte sahip olduğu teknoloji ve bilişim altyapısını gösteren analiz, Kemalpaşa Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından hazırlanmadığı için 2019 yılı Performans Programı'nda bulunan elektronik ve iletişim cihazlarının birimler arası dağılımını gösteren liste aşağıya eklenmiştir.

Tablo 73 - Elektronik ve İletişim Cihazlarının Kemalpaşa Belediyesi Birimleri Arası Dağılımı

SIRA NO	BİRİMLER	BİLGİSAYAR	YAZICI	TELEFON	FOTOĞRAF MAKİNESİ	VİDEO KAMERA
01	Bilgi İşlem Müdürlüğü	9	3	6	0	0
02	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	4	1	2	0	0
03	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	7	2	4	1	0
04	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	7	2	3	1	0
05	Fen İşleri Müdürlüğü	13	1	2	0	0
06	Hukuk İşleri Müdürlüğü	2	1	1	0	0
07	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	24	4	7	3	0
08	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	4	1	2	0	0
09	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	14	4	8	0	0
10	Mali Hizmetler Müdürlüğü	21	11	7	0	0
11	Özel Kalem Müdürlüğü	29	7	18	2	2
12	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	7	1	3	0	0
13	Plan ve Proje Müdürlüğü	7	2	4	0	0
14	Ruhsat Denetim Müdürlüğü	3	1	1	0	0
15	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	0	0	0	0	0
16	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	0	0	0	0	0
17	Temizlik İşleri Müdürlüğü	5	1	2	0	0
18	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	9	4	4	0	0
19	Yapı Kontrol Müdürlüğü	3	1	1	1	0
20	Yazı İşleri Müdürlüğü	7	2	4	0	0
21	Zabıta Müdürlüğü	3	1	1	10	0
22	Ulucak	11	2	1	0	0
23	Örnekköy	10	1	1	0	0
24	Armutlu	1	1	1	0	0
25	Yukarıkızılca	11	2	1	0	0
26	Ören	1	4	1	0	0
27	Bağyurdu	1	4	1	0	0
28	Kemalpaşa Kapalı Pazaryeri	2	2	1	0	0
	TOPLAM	216	60	87	18	2

10. GZFT Analizi

Kemalpaşa Belediyesi'nin 2020-2024 dönemi Stratejik Planı ile ilgili hazırlık sürecinde katılımcı planlama anlayışı çerçevesinde yüz yüze görüşülen belediye başkanı, belediye meclisi üyesi, başkan yardımcısı, birim yöneticisi (müdür), belediye çalışanı, mahalle muhtarı, STK temsilcisi, organize sanayi bölgesi yöneticisi, sanayici ve iş insanı, esnaf ve sanatkâr örgütü temsilcisi ve üyesi gibi değişik toplum kesimlerinden gelenlerle; ayrıca, 1.000 kişilik örneklem çerçevesinde yapılan dış paydaş anketi sırasında görüşülen Kemalpaşalıların; yani, planın yapımına katkı veren tüm iç ve dış paydaşların ifade ettikleri görüş, düşünce, öneri ve eleştirilerin dikkate alınması suretiyle belirlenen, Kemalpaşa Belediyesi ile Kemalpaşa ilçesinin 2020-2024 döneminde güçlü ve zayıf olduğu yönlerle karşı karşıya kalabileceği olası fırsat, tehlike ve krizlere ilişkin önermeler, aşağıdaki GZFT (Güçlü Yönler-Zayıf Yönler-Fırsatlar-Tehlikeler) Analizinde bir araya getirilmiş ve bu değerlendirmeler 2019 tarihli Belediyeler İçin Stratejik Planlama Rehberi uyarınca kente ve belediyeye dair temel politika ve stratejilerin belirlenmesinde dikkate alınmıştır.

KEMALPAŞA KENTİ VE BELEDİYESİ'NİN GÜÇLÜ OLDUĞU YÖNLER

1. Kentte gelişmiş bir sanayi, tarım, hayvancılık ve lojistik altyapısının olması
2. Zengin tarihi, arkeolojik, doğal ve kültürel değerlere sahip olması
3. Ulaşım ve lojistik açısından önemli bir geçiş ve kesişim noktasında bulunması.
4. Kentin Torbalı, Aliağa, Akhisar ve Salihli ile çevrelenen önemli tarım, hayvancılık ve sanayi aksının içinde yer alması.
5. Kentteki nüfus yapısının zengin bir sosyo-kültürel çeşitlilik göstermesi.
6. Spor açısından güçlü bir altyapısının olması.
7. Belediyenin güçlü bir taşınmaz varlığına sahip olması.
8. Merkezi yönetimce yapılan büyük ölçekli yatırımların devam ediyor olması.
9. Genç ve gelişime açık nüfus yapısı.

KEMALPAŞA KENTİ VE BELEDİYESİ'NİN ZAYIF OLDUĞU YÖNLER

1. Gelişmiş sanayinin tarihi, arkeolojik, doğal ve kültürel değerler üzerindeki ağır baskısı.
2. Yer altı ve yerüstü kaynaklarının aşırı ölçüde kirlenmiş olması.
3. Kemalpaşa kent kimliği ve algısının zayıflığı
4. Belediye mali yönetiminin zayıflığı
5. Kentin teknik altyapısındaki (içmesuyu, yağmursuyu, kanalizasyon, atık yönetimi ve arıtma) yetersizlikler.

6. İlçede bir yükseköğretim kurumunun bulunmaması.
7. Birçok mahallenin imar planına sahip olmaması, olan planların da ihtiyaca cevap vermemesi.
8. Plansız ve çarpık yapılaşma.
9. Mevcut yapı stokunun doğal yıkımlara karşı dayanıksız olması.
10. Bölgenin 1. derece deprem kuşağında olması.
11. Kemalpaşa'nın çevre il ve ilçelere göre daha az düzeyde yatırım desteği alması.
12. İlçedeki kültür-sanat etkinliklerinin yetersizliği.
13. Belediye kurumsal yapısındaki yetersizlikler.
14. Ülkemizde, ilçe düzeyinde veri toplama ve analiz çalışmalarıyla bilgi paylaşımının yapılmaması.

KEMALPAŞA KENTİ VE BELEDİYESİ'NİN KARŞI KARŞIYA KALABİLECEĞİ TEHLİKE VE RİSKLER

1. Bölgesel ve yerel ölçekli yıkımlar (deprem, su baskını, teknolojik, kimyasal afetler vb.).
2. Göç alma hızının yüksekliği.
3. Plansız ve çarpık yapılaşma.
4. Tarım alanları üzerinde yapılaşma.
5. Sınai ve tarımsal üretimi olumsuz yönde etkileyebilecek ulusal düzeydeki olası ekonomik sorun ve krizler.
6. İlçe belediyeleri aleyhine yapılabilecek yasal değişiklikler.
7. İklim değişikliğin yaratacağı olumsuz etkiler.
8. Yerel ve merkezi yönetimin üst kurumlarıyla yaşanabilecek yönetsel uyumsuzluk ve anlaşmazlıklar.

KEMALPAŞA KENTİ VE BELEDİYESİ'NİN KARŞISINA ÇIKABİLECEK FIRSATLAR NE OLABİLİR?

1. Sivil toplum örgütlenmesinin gelecek açısından potansiyele sahip olması.
2. Kentin İzmir'e yakınlığı.
3. Kemalpaşa Hafif Raylı Sistem Projesi.
4. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile iletişim ve işbirliği imkânlarının var olması.
5. İlçe belediyeleri lehine yapılabilecek yasal değişiklikler.
6. İçilebilir su kaynaklarının fazla olması.

11. PESTLE Analizi (Çevre Analizi)

Kemalpaşa Belediyesi'nin 2020-2024 dönemi Stratejik Planı ile ilgili hazırlık sürecinde, katılımcı planlama anlayışı boyutunda yüz yüze görüşme, toplantı, çalıştay, atölye çalışması ve anket gibi değişik yöntemlerle görüşülüp katkısı alınan tüm iç ve dış paydaşların ifade ettikleri görüş, düşünce, öneri ve eleştirilerin dikkate alınması suretiyle belirlenen politik, ekonomik, sosyokültürel, teknolojik, yasal ve çevresel etmenler, 2019 tarihli Belediyeler İçin Stratejik Planlama Rehberi'nde anlatıldığı şekilde PESTLE (Çevre) Analizi kapsamında değerlendirilmiştir.

POLİTİK, KÜLTÜREL, SOSYOKÜLTÜREL, TEKNOLOJİK, YASAL VE ÇEVRESEL ANALİZ (PESTİLE)

ETKENLER				
POLİTİK				
TESPİTLER (ETKENLER/SORUNLAR)	BELEDİYE VE KENTE ETKİSİ		TEHDİTLER	NE YAPMALI
	FIRSATLAR			
Temel politika ve stratejilerde yerel demokrasinin geliştirilmesi yerine merkezleşme eğilimlerinin ağırlık kazanması.	Merkezi yönetimde ortaya çıkan merkezleşme eğilimlerinin ve alternatiflerinin sorgulanma aşamasına girilmesi.	Yerel yönetimlerle ilgili her türlü iş ve işlemin merkezi yönetimin ve onun yerel temsilcilerine teslim edilmesi.		Tüm Belediye hizmetleriyle ilgili karar ve uygulamalarda yerleşmenin ve yerel demokrasinin önemslenmesi ile ilgili başarılı örneklerin ortaya konulup sergilenmesi.
Sanayinin, izlenen ekonomi politikalar ve kriz nedeniyle yaşadığı küçülme eğilimi	Sanayi ve yerel yönetimler arasındaki işbirliği fırsatlarının ortaya çıkarılması	Sanayi kuruluşlarının yaşadıkları sorunlar nedeniyle üretimden vazgeçmesi ve bunun doğal bir sonucu olarak işsizliğin artması.		Sanayinin varlığını koruyup gelişebilmesi için sanayicilerle, özellikle OSB'leriyle işbirliği projeleri geliştirmek, stratejik ortaklıklar kurmak.
Tarım sektöründe izlenen politikalar nedeniyle, yerel kaynakların yok olmasına neden olan gelişmelerin yaşanması.	Tarımda yerel kaynaklara ağırlık verilmesi ile ilgili düşünceler ve uygulamaların ortaya çıkması.	Tarımın, hem kirlüten sanayinin gelişmesi hem de yıkıp yok eden dış bağımlılıklar nedeniyle zarar görmesi.		Yerel kaynakların kooperatifleşmeyi özendirerek suretiyle değerlendirilmesi.
Sanayileşmedeki küçülme nedeniyle lojistik sektöründe ortaya çıkan sorunlar.	Lojistik Köy'ün yapımlı suretiyle yerimli tarım topraklarının zarar görmesi eğiliminin zayıflaması.	Lojistik sektörünün hem yerimli tarım topraklarına hem de doğal değerlere zarar vermesi.		Lojistik sektörü ile ilgili büyük yatırım ve uygulamaların yerel yönetimle işbirliği içinde yeniden yapılandırılması.
Temel politika ve stratejilerde, rant odaklı inşaat sektörünün desteklenmesi nedeniyle imar ve şehircilik faaliyetlerinde yaşanan sıkıntılar.	Doğal yıkımlara karşı dayanıksız yapı stoğunun yenilenmesi ve halkın konuttan kaynaklanan yaşam standardını yükseltme fırsatı.	Yerimli tarım topraklarının imara açılması suretiyle zarar görmesi.		İmar ve şehircilik ile ilgili tüm planlama kararlarıyla uygulamalarda yerimli tarım topraklarını ve diğer doğal değerleri koruyacak önlemlere başvurulması.
Siyasi görüş farklılığı nedeniyle yerel yönetimle merkezi yönetim arasında ortaya çıkabilecek sorunlar	Olası ayrımcı uygulamaların yerel demokrasinin gelişmesi konusundaki düşünceler ve uygulamaların desteklenmesi.	Belediyenin hizmet yapamaz hale gelmesi.		Merkezi yönetim-yerel yönetim ilişkisinin karşılıklı anlayış üzerinde geliştirilmesi.
Ulusal düzeyde iki farklı kalkınma bölgesine (İzmir ve Manisa) birbirinden farklı teşvik tedbirlerinin verilmesi.	Bölgeler arası kalkınma tedbirlerindeki adaletsiz durumla ilgili kamuoyu bilincinin gelişmesi.	Kemalpaşa ilçesi açısından yoğun ilişkilerin yaşandığı Manisa'ya bağlı Turgutlu ile Kemalpaşa arasındaki farklılıkların daha da artması eğilimi.		Kalkınma tedbirlerinin kayırılan Manisa'ya sağlanan katkının Kemalpaşa için de verilmesini talep eden kamuoyu bilincinin gelişimine destek verilmesi.
POLİTİK				
TESPİTLER (ETKENLER/SORUNLAR)	BELEDİYE VE KENTE ETKİSİ		TEHDİTLER	NE YAPMALI
	FIRSATLAR			
Büyük boyutlara ulaşmış belediye borçları.	Borç yönetimi ile ilgili planlama anlayışıyla uygulamaya eğilimlerinin gelişmesi.	Borçların ödenemeyişi nedeniyle belediye hizmetlerinin olumsuz etkilenmesi.		Tüm belediye hizmetlerinin stratejik planlama ve mali disiplin içinde gerçekleştirilmesi.
Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik kriz.	Yaşanan krizin yerel yönetimler açısından yeni fırsatlar yaratma kapasitesi.	Yaşanan krizin Belediyenin gelir ve giderleriyle yerel düzeydeki işsizlik oranını daha da kötü bir düzeye getirmesi.		Krizin Kemalpaşa yereline fazla yansımaması amacıyla yerel kaynakların kooperatifleşmeyi özendirerek suretiyle değerlendirilmesi.
Merkezi yönetim ile İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından planların büyük yatırımların süresi içinde yapılması.	Büyük yatırımlarla ilgili bu tür sorunların çözümünü kolaylaştırıcı potansiyelin varlığı.	Yatırımların süresi içinde yapılmaması nedeniyle ortaya çıkacak zararın Kemalpaşa'ya yansması.		Büyük yatırımların süresi içinde yapılması için kamuoyu baskısının oluşumuna katkıda bulunmak.

POLİTİK, KÜLTÜREL, SOSYOKÜLTÜREL, TEKNOLOJİK, YASAL VE ÇEVRESEL ANALİZ (PESTLE)

ETKENLER				
EKONOMİK				
TESPİTİLER (ETKENLER/SORUNLAR)	BELEDİYE VE KENTE ETKİSİ		TEHDİTLER	NE YAPMALI
	FIRSATLAR			
Belediye gelirleri ile ilgili tahakkuk/ tahsilat oranı artışındaki yetersizlikler.	Kamu mali yöneticilerinin çalışma disiplinlerindeki değişim kapasitesi.	Belediye hizmetlerinin giren kamu zararı nedeniyle hizmetlerini alamayışı.		Performans destekli mali disiplin uygulamasının başlatılması.
Yeni gelir kaynaklarının yaratılması konusundaki yetersizlikler.	Kamu mali yöneticilerinin çalışma disiplinlerindeki değişim kapasitesi.	Belediye hizmetlerinin yerine getirilememesi.		Performans destekli mali disiplin uygulamasının başlatılması.
2464 sayılı belediye gelirleri yasa'sının yetersizlikleri.	2464 sayılı belediye gelirleri yasa'sı dışında başka gelir kaynağı arama kapasitesi.	Tahakkuk ve tahsilatı yapılan gelirlerin belediye hizmetlerini karşılamayışı.		Performans destekli mali disiplin uygulamasının başlatılması.
SOSYOKÜLTÜREL				
TESPİTİLER (ETKENLER/SORUNLAR)	BELEDİYE VE KENTE ETKİSİ		TEHDİTLER	NE YAPMALI
	FIRSATLAR			
Kemalpaşa'nın aldığı yoğun iç göç.	Mevcut işgücünün gençleşme olasılığı ve kültürel zenginleşme.	Toplumsal içirme konusunda yaşanabilecek sorunlar.		İstihdama yönelik işyerleriyle iç göçle beslenen işsizlik konusunda işbirliği içerisinde olmak.
Yoğun iç göç sonucu toplumsal ilişkilerde ortaya çıkan toplumsal, ekonomik, kültürel ve siyasal ayrılmalar.	Toplumsal boyutta kültürel zenginleşme ve birlikte yaşama kapasitesi.	Toplumsal içirme konusunda yaşanabilecek sorunlar.		Farklı kültürleri ortak bir payda çevresinde bir araya getiren etkinliklerin düzenlenmesi suretiyle bir arada yaşama kültürünün geliştirilmesi.
TEKNOLOJİK				
TESPİTİLER (ETKENLER/SORUNLAR)	BELEDİYE VE KENTE ETKİSİ		TEHDİTLER	NE YAPMALI
	FIRSATLAR			
Teknolojik altyapının yetersizliği.	Farklı teknolojilerin tüketime dayalı satış politikaları dışında kalma olasılığı.	Belediye hizmetlerinin yerine getirilememesi.		Tüm teknolojik altyapı ihtiyaçları ve sorunlar çerçevesinde yenilenmelidir.
Teknolojik altyapının yönetiminde yaşanabilecek sorun ve krizler.	Planlama ve kriz yönetimine duyulan gereksinim.	Belediye hizmetlerinin yerine getirilememesi.		Bilgi hizmetlerinin güvenliği ile ilgili plan ve programların hazırlanarak uygulanması.
Mevcut donanım ve yazılımlar arasındaki uyumsuzluklar.	Mevcut uyumsuzlukların yarattığı gereksinimler	Belediye hizmetlerinin verimlilik, etkinlik ve süre açısından kötüleşmesi.		Donanım ve yazılım alımında standardizasyona önem verilmesi.
YASAL				
TESPİTİLER (ETKENLER/SORUNLAR)	BELEDİYE VE KENTE ETKİSİ		TEHDİTLER	NE YAPMALI
	FIRSATLAR			
Belediye mevzuatının, özellikle de belediye gelirleri ile ilgili düzenlemelerin yetersizliği.	Yeni gelir kaynaklarına duyulan yaratıcı gereksinimin varlığı.	Belediye hizmetlerinin olumsuz yönde etkilenmesi.		Yasal düzenlemelerle verilen yetkilerin yetki alanının genişletmek ve yoğunlaştırmak suretiyle geliştirmek.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın belediyelere rehberlik edebilecek kapasitede olmayışı.	Sorunları çözüme kapasitesinin gelişme olasılığı.	Uygulamada ortaya çıkan sorunların çözümünde olumsuzlukların yaşanması.		Rehberlik konusundaki hizmetlerin başka kamu kurum ve kuruluşların alınması.
Halkın belediye yönetimine katılımı konusundaki yetersizlikler.	Halkın belediye karar ve uygulamalarına katılma isteğinin var olması.	Halkın belediye karar ve uygulamalarına katılmasındaki yetersizlikler.		Yasal düzenlemelerin katılımı özendirici anlayış çerçevesinde yeniden yorumlanması.

POLİTİK, KÜLTÜREL, SOSYOKÜLTÜREL, TEKNOLOJİK, YASAL VE ÇEVRESEL ANALİZ (PESTLE)

ETKENLER				
ÇEVRESEL				
TESPİTLER (ETKENLER/SORUNLAR)	BELEDİYE VE KENTE ETKİSİ		TEHDİTLER	NE YAPMALI
	FİRSATLAR			
Kemalpaşa'nın da içinde yer aldığı Gediz Nehri Havzasındaki yüksek düzeydeki çevre kirliliği	Gediz Nehri Havzasındaki yerel yönetimlerin mevcut soruna çözüm olmak amacıyla bir araya gelip birlikte iş yapma girişimine destek olması	Mevcut kirliliğin daha da artması ve bu durumun yönetilemez duruma gelmesi.	Gediz Nehri Havzasındaki tüm belediyeleri bir araya getirerek merkezi yönetimin sağlayamadığı işbirliğini geliştirmek.	
Yoğun yapılaşma talepleri nedeniyle verimli tarım arazilerinin azalması riski.	Mevcut çevre sorunları karşısında, verimli tarım arazilerini koruma konusundaki bilinç ve talebin artma eğilimi	Verimli tarım topraklarının açılması suretiyle zarar görmesi.	İmar ve Şehircilikle ilgili tüm planlama kararlarıyla uygulamalarda verimli tarım topraklarını ve diğer doğal değerleri koruyacak önlemlere başvurulması.	
Sanayileşmenin yoğun olduğu bölgelerde teknolojik yıkımlara karşı hiçbir önlemin alınmamış olması	Kamuoyunda teknolojik risklerle ilgili sorunlara yönelik bir bilincin oluşumuna katkıda bulunmak.	Sanayiden kaynaklanabilecek büyük teknolojik yıkımlar sonucunda tüm yaşayan varlıkların zarar görme riski.	AFAD tarafından düzenlenen 2014-2023 Teknolojik Afetler Yol Haritası'nın uygulanması.	

12. Kemalpaşa Belediyesi

Dış Paydaş Alan Araştırması

Dış paydaş olarak tanımlanan Kemalpaşa halkının yaşadıkları kente ilişkin ilişkin düşünce, değerlendirme, imaj ve betimlemelerini saptamak, Kemalpaşa Belediyesi'nin 2020-2024 döneminde gerçekleştireceği hizmetlerle ilgili görüş, düşünce, öneri, talep ve beklentilerini öğrenmek amacıyla 11-15 Eylül 2019 tarihleri arasında Kemalpaşa'nın tüm mahallelerinde profesyonel bir araştırma ekibi eliyle gerçekleştirilen Dış Paydaş Alan Araştırması, 106.000 kişilik ilçe nüfusunun dikkate alındığı 1.000 kişilik bir örneklem üzerinden gerçekleştirilmiştir. Buna göre her mahalleden Kemalpaşa nüfusundaki oranı öl-

çüsünde örnekleme yapılarak saha çalışmasında görüşülen katılımcı havuzu oluşturulmuştur. Araştırma, ulaşım kolaylığı çerçevesinde kuzey, güney ve doğu olarak tanımlanan üç bölgede yüz yüze görüşme yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Anket uygulamaları yüz yüze görüşme yöntemi ile cinsiyet, yaş ve mahalledeki konumları dengelenerek ve kota uygulanarak yürütülmüş ve 1.008 katılımcıya ulaşılmıştır. Mahalleler Kemalpaşa'nın merkezinden başlayarak dışa doğru katmanlar biçiminde gruplanarak, veriler hem tüm örneklem açısından hem de 3 grup halinde analiz edilmiştir. Karşılaştırmalarda temel alınan coğrafik dağılım ve nüfusa göre yapılan bu gruplama aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

Şekil 5 – Örneklemin Bölge Düzeyindeki Dağılımı



Tablo 74 – Örneklemin Mahalleler Arasındaki Dağılımı


MERKEZ		ÇEVRE		KÖYLER	
Mahalle	Sayı	Mahalle	Sayı	Mahalle	Sayı
Sekiz Eylül	132	Hürriyet	46	Yukarıkızılca	19
Atatürk	61	85. Yıl	43	Aşağıkızılca	17
M. Akif Ersoy	181	Sütçüler	38	Damlacık	11
Soğukpınar	94	Örnekköy	34	Akalan	10
		M.Kemal Atatürk	33	Çambel	10
		75. Yıl	32	Kızılüzüm	7
		İstiklal	32	Kuyucak	7
		Kazımpaşa	24	Vişneli	6
		Cumhuriyet	23	Ansızca	5
		29 Ekim	16	Sarıçalı	5
		Halilbeyli	16	A.Yenmiş	4
		Yigitler	15	Dereköy	4
		Yeni	13	Nazarköy	4
		Çınarköy	11	Y. Yenmiş	3
		Sarılar	10	Yenikurudere	3
		Sinancılar	7	Cumalı	2
		Egemen	6	Çiniliköy	2
		K. Atatürk	2	Gökçeyurt	2
				Gökyaka	2
				Kamber	2
				Yeşilyurt	2
				Gökçeyurt	1
				Yeşilköy	1

Elde edilen formlar öncelikle açık uçlu soruların kategorizasyonu için içerik analiziyle elde sınıflandırılmış, veri sayısallaştırma için hazırlanmıştır. Sayısallaştırılan niteliksel veriler ve soru formunda yer alan diğer sorulara ilişkin veriler, SPSS analiz programında analiz edilerek dağılımlar ve bulgular değerlendirilmiştir. Gerek örneklem


seçiminde gerek anlamlılık düzeyleri açısından bulgular, 0,05 hata payıyla geçerlidir.

Bilimsel yöntemlerle ayrıntılı bir şekilde gerçekleştirilen Kemalpaşa Belediyesi Dış Paydaş Alan Araştırması sonucunda ortaya çıkan veriler şu şekilde özetlenebilir:


Katılımcıların yaşadıkları Mahalleler




Katılımcıların Cinsiyeti




Katılımcıların Medeni Durumu (%)




Katılımcıların Yaşı (%)



Katılımcıların Doğum Yeri (%)




Kemalpaşa'ya Göç Eden Katılımcıların Doğum Yerleri



Tablo 78 – Kemalpaşa'ya Göç Eden Katılımcıların Doğum Yerleri

KEMALPAŞA'YA GÖÇ EDEN KATILIMCILARIN DOĞUM YERLERİ					
ŞEHİR	SAYI	ŞEHİR	SAYI	ŞEHİR	SAYI
Almanya	4	Aksaray	2	Elazığ	1
Batman	4	Ankara	2	Erzincan	1
Gümüşhane	4	Burdur	2	Gaziantep	1
Iğdır	4	Isparta	2	Giresun	1
Mardin	4	Karaman	2	Kırşehir	1
Rize	4	Mersin	2	Kilis	1
Tokat	4	Yozgat	1	Malatya	1
Van	4	Azerbaycan	1	Muğla	1
Zonguldak	4	Bursa	1	Nevşehir	1
Aydın	3	Denizli	1	Niğde	1
Diyarbakır	3	Düzce	1	Ordu	1
Kayseri	3	Edremit	1	Trabzon	1


Katılımcıların Evlerinde Yaşayan Kişi Sayısı



Katılımcıların Evlerinde Yaşayan Engelli Durumu (%)




Katılımcıların Meslekleri (%)



Katılımcıların Kemalpaşa'da Yaşama Süreleri (%)



Katılımcıların Mezun Oldukları Okul (%)



KEMALPAŞA DENİNCE AKLA GELEN SÖZCÜKLER					
ÇAĞRIŞIM	SAYI	ÇAĞRIŞIM	SAYI	ÇAĞRIŞIM	SAYI
Kiraz	728	Şeftali	9	Armutlu	1
Zeytin	135	Belediye Hizmeti	9	Çarşı	1
Doğa	124	Nif Çayı	8	Efe	1
Sanayi	105	Pazaryeri	8	Eğitim	1
Hava	92	Muhafazakarlık	7	Et	1
Yeşil Alan, Orman, Piknik	85	Göç	6	Gediz	1
Atatürk	69	Kalabalık	6	Giritliler	1
Tarım, Hayvancılık, Bahçeler	56	CHP	5	Hastane	1
Suyu, Dereler	54	Tatlı	5	Hiçbir şey	1
Sakinlik, Huzur, Rahatlık, Güzellik	49	Çarpık Kentleşme	4	İlaç	1
Üzüm	47	Gelişmiş	4	Kentsel Dönüşüm	1
Erzurum	46	Huzur	4	Kültürel Merak	1
Memleketim	45	İstihdam	4	Mardin	1
Güzel	35	Küçük	4	Mutluluk	1
Festival	26	Bal	3	Sarhoşlar	1
Nazarköy	25	Cağ Kebabı	3	Sevgi Yolu	1
Gölet	23	Deve Güreşi	3	Sıcak	1
İnsanlar	21	Eğitimsizlik	3	Sıkıcı	1
Dağlar, Naiflik	20	Gürültü	3	Sinek	1
Tarihi Değerler, Kızkulesi	19	Güvenli	3	Pahalı Su	1
İzmir'e Yakınlık	17	Kahveler	3	Toprak	1
Ulaşım, Yol Problemi	12	Pahalı	3	Turizm	1
Meyveler	11	Temizlik	3	Ulucak	1
İşsizlik, Fakirlik	10	Lokma	3	TOPLAM	2.0241
Çöpler	9	Mezarlık	2		
Köyler	9	Su, Dereler	2		
Suriyeliler, Göç	9	Trafik	2		

ÖZELLİK	SAYI	ÖZELLİK	SAYI	ÖZELLİK	SAYI
Hava ve İklim	234	Memleketim	15	Parklar	2
Doğa	213	Çarşı ve Kafeler	13	Tatlı	2
Kiraz	170	Küçük	12	Adliye	1
Sanayi ve İş İmkanı	157	Meyveler	11	AKP	1
İnsanları	126	Atatürk	9	Av	1
Orman ve Mesire	119	Eğitim, Okul, Kurslar	9	Bal	1
Sakinlik ve Huzur	119	Üzüm	9	Çağ Kebabı	1
İzmir'e Yakınlık	101	Dağlar, Spil	8	Çarpık Kentleşme	1
Ulaşım, Trafik, Yol	81	Tarihi Yerler	8	Evler	1
Tarım, Hayvancılık	74	Hastane, Sağlık Hizmetleri	8	Havuz	1
Suyu, Dereler	65	Ucuz	7	Kaldırım	1
Zeytin	36	Güvenli	6	Köyler	1
Gölet	30	Nazarköy	5	Organik	1
Festival	28	Hayvan Bakımı	4	Sıcak	1
Gelişmiş	23	Mahalle Kültürü	4	Sosyal Market	1
Pazaryeri	23	Toprak	4	Yerleşim	1
Temizlik	23	Deve Güreşleri	3	Yukarıkızılca	1
Güzel	22	Erzurum	3	TOPLAM	1.847
Kültür, Spor Aktiviteleri	22	CHP	2		
Belediye Hizmetleri	20	Mezarlık	2		

Kemalpaşa'nın en olumsuz özellikleri




Tablo 80 – Kemalpaşa'nın Olumsuz Özellikleri

ÖZELLİK	SAYI	ÖZELLİK	SAYI	ÖZELLİK	SAYI
Yolların Bakımsızlığı	186	Elektrik Kesintileri	20	İnternet	3
Çevre Kirliliği	139	Tarımsal Desteğin Olmaması	18	Turizme Destek Yok	3
Toplu Ulaşım	120	Eğitim İmkanları	15	Av Yok	2
Suriyeliler	113	Alkol ve Uyuşturucu Kullanımı	14	Gelişmemiş	2
İnsanların Eğitimsizliği	89	Park Olmaması	14	Haşere	2
Otopark	87	Gürültü Kirliliği	13	İzmir'e Yakınlık	2
Belediye Hizmetleri	86	Sağlık ve Hastane Hizmetleri	12	Bürokrasi	1
İşsizlik	84	Asayiş ve Güvenlik	11	CHP	1
Trafik Yoğunluğu	75	Kalabalık	11	Çeşmelerin Olmaması	1
Çarpık Yapılaşma	69	Erzurum	10	Denetimsizlik	1
Altyapı Yetersizliği	67	Hayvan Barınağı	9	Derelerin Islahı	1
Kültür, Sanat, Spor Aktivitesinin Azlığı	61	Üniversitenin Olmaması	9	Gölet	1
Kiraların Fazla Olması & Pahalılık	45	Kentsel Dönüşüm	7	Herzeyi (?)	1
Sanayi & Koku & Kirlilik	43	Üniversitenin Olmaması	7	İsraf	1
İmar Sorunları	39	Kadınlara İmkan Tanınmaması	7	Kahveler	1
Doğalgazın Gelmemesi	36	Ayrımcılık	6	Otel	1
Kaldırımlar	27	Olumsuz Özelliği Yok	5	Poşet	1
Pazaryeri	27	Küçük Yer	4	Rüşvet	1
İçme suyunun Pahalılığı	24	Çarşı	3	TOPLAM	1.663
Muhafazakarlık	22	Dar Sokaklar	3		


ÖZELLİK	SAYI	ÖZELLİK	SAYI	ÖZELLİK	SAYI
Toplu Ulaşım	89	Doğalgazın Gelmemesi	16	İslah Edilmeyen Dereler	4
Yolların Bakımsızlığı	88	Pazaryeri	16	İnsanları	4
Otopark Sorunu	74	Üniversite Yok	16	Turizm yatırımı	4
İşsizlik	73	Kadın Aktivite & Üretimi	15	Hastane & Sağlık Ocağı	3
Suriyeliler	62	Okul & Eğitim Kurumu	14	İnternet	3
Çevre Kirliliği ve Çöp Toplama	55	Kaldırımlar	12	Hayvan Barınağı	2
Belediye Hizmetleri Yetersiz	51	Kiralar ve Pahalılık	11	ATM	1
Altyapı, Kanalizasyon Yetersizliği	44	Park, Yeşil Alan Yok, Olanları ise Bakımsız	9	Düğün Salonu Yok	1
Trafik Yoğunluğu	42	Kentsel Dönüşüm	8	Gürültü Kirliliği	1
İmar Sorunları	40	Sanayi Şehre Yakın, Koku	8	Hamam	1
Kültür, Sanat, Spor Aktiviteleri	32	Sosyal Yardımlar	8	Haşere	1
Tarıma Destek	21	Ayrımcılık	6	Huzurevi	1
Elektrik Kesintileri	20	Alkol ve Uyuşturucu Kullanımı	5	TOPLAM	905
İçme suyunun Pahalılığı	19	Güvenlik	5		
Çarpık Kentleşme	16	AVM Yok	4		

Kemalpaşa Belediyesi'nin Seçimden Bugüne Gerçekleştirdiği Hizmetlerine İlişkin Memnuniyet Düzeyi

(Puan - hiç memnun değil 1 - 5 çok memnun)



Kemalpaşa Belediyesi'nin Kentsel Projelerine İlişkin Bilgi Düzeyi (%)




Kemalpaşa Belediyesi'nin Kentsel Projelerinin İlçe için Önem Puanları


(ort) (Puan - hiç memnun değil 1 - 5 Çok Memnun)



Katılımcıların Kemalpaşa'dan Ayrılma Düşüncesi (%)




Katılımcıların Kemalpaşa'dan Ayrılma Gerekçeleri




Kemalpaşa Belediyesi'nin Seçimden Bugüne Gerçekleştirdiği Hizmetlerine İlişkin Memnuniyet Düzeyi

(Puan - hiç memnun değilim 1-5 çok memnun)




Kemalpaşa Belediyesi'nin Kentsel Projelerine İlişkin Bilgi Düzeyi (%)



Kemalpaşa Belediyesi'nin Kentsel Projelerinin İlçe İçin Önem Puanları


(ort) (Puan - hiç memnun değil 1 - 5 Çok Memnun)




Katılımcıların Yaşam Bölgelerine Göre Tercihleri

Kemalpaşa Belediyesi'nin Dış Paydaş Anketine katılan 1.008 kişinin yanıtlarını, yaşadıkları yerleri 'kent merkezi', 'kent-in yakın çevresi' ve 'eski köyler/yeni mahalleler' şeklinde üç ayrı düzeyde ele aldığımızda aşağıdaki sonuçlara ulaşılmaktadır.


Yaşam Bölgesine Göre Katılımcıların Cinsiyeti



Yaşam Bölgesine Göre Katılımcıların Yaşları (%)




Yaşam Bölgelerine Göre Katılımcıların Doğum Yeri (%)




ÇEVRE

Kemalpaşa'ya Göç Eden Katılımcıların Doğum Yerleri




KÖYLER

Kemalpaşa'ya Göç Eden Katılımcıların Doğum Yerleri (%)




MERKEZ


Kemalpaşa'ya Göç Eden Katılımcıların Doğum Yerleri (%)




Yaşam Bölgesine Göre Katılımcıların Evlerinde Yaşayan Kişi Sayısı (%)




Yaşam Bölgesine Göre Katılımcıların Evlerinde Engelli Bulunma Durumu (%)



Yaşam Bölgesine Göre Katılımcıların Yaşları (%)



Yaşam Bölgesine Göre Katılımcıların Son Mezun Oldukları Okul (%)



Tablo 80 – Yaşam Bölgesine Göre Kemalpaşa'ya İlişkin Çağrışımlar


ÇEVRE		KÖYLER		MERKEZ	
SÖZCÜK	%	SÖZCÜK	%	SÖZCÜK	%
Kiraz	67,30	Kiraz	76,00	Kiraz	76,00
Doğa	14,20	Atatürk	15,50	Zeytin	15,20
Zeytin	12,20	Zeytin	11,60	Sanayi	14,30
Yeşil alan, orman,piknik	9,50	Doğa	10,10	Doğa	11,50
Atatürk	8,70	Üzüm	9,30	Hava	10,50
Hava iklim	9,20	Sanayi	8,50	Yeşil alan, orman, piknik	7,90
Tarım, hayvancılık,bahçeler	7,00	Yeşil alan, orman, piknik	7,80	Erzurum	7,50
Sanayi	6,70	Memleketim	5,40	Suyu,dereler	6,60
Memleketim	6,00	Hava	4,70	Sakin, huzur, rahat, güzel	6,60
Üzüm	5,50	Suyu, dereler	4,70	Tarım, hayvancılık,bahçeler	4,30
Suyu,dereler	4,20	Nazarköy	3,90	Nazarköy	4,10
Güzel	4,20	Erzurum	3,10	Festival	3,20
Sakin, huzur, rahat,güzel	4,00	Güzel	3,10	Atatürk	3,00
Gölet	3,00	Ulaşım, yol problemi	3,10	Memleketim	3,00
İnsanlar	2,70	Festival	2,30	Üzüm	2,80
Festival	2,00	Tarım, hayvancılık, bahçeler	2,30	Güzel	2,60
Şeftali	2,00	Tarihi değerler, kız kulesi	2,30	Tarihi değerler, kız kulesi	2,60
Erzurum	1,70	Dağlar, Nif	2,30	İzmir'e yakın	2,40
Meyveler	1,70	Nif Çayı	2,30	Gölet	1,90
Dağlar, Nif	1,20	Bal	1,60	İnsanlar	1,70
İzmir'e yakın	1,20	Sakin, huzur, rahat, güzel	1,60	İşsizlik	1,50
Hizmet	1,20	İnsanlar	1,60	Dağlar, Nif	1,50
Ulaşım, yol problemi	1,00	CHP	1,60	Suriyeliler, göç	1,30
Nif Çayı	1,00	Gölet	1,60	Göç	1,30
Köyler	1,00	Hizmet	1,60	Çöpler	1,30


Tablo 81 – Yaşam Bölgesine Göre Kemalpaşa’nın Olumlu ve Güzel Özellikleri

ÇEVRE		KÖYLER		MERKEZ	
ÖZELLİK	%	ÖZELLİK	%	ÖZELLİK	%
Doğa	24,40	Doğa	26,40	Hava-iklim	23,70
Hava-iklim	22,20	Hava-iklim	24,00	Kiraz	19,00
Kiraz	17,50	İnsanlar	14,00	Sanayi-İş imkanı	16,90
İnsanlar	13,50	Sanayi-İş imkanı	13,20	Doğa	16,50
Yeşil alan-orman-piknik	13,20	Sular-dereler	11,70	Sakinlik-huzur	15,80
Sanayi-İş imkanı	12,70	İzmir’e yakın-konum	11,60	Yeşil alan - orman piknik	11,70
Tarım-hayvancılık-bahçecilik	9,00	Yeşil alan-orman-piknik	9,30	İnsanlar	11,50
Sakinlik - huzur	8,50	Kiraz	8,50	İzmir’e yakın-konum	11,30
İzmir’e yakın	8,20	Tarım-hayvancılık-bahçecilik	7,80	Ulaşım trafik-yol	9,40
Ulaşım trafik - yol	8,20	Gölet	7,00	Tarım-hayvancılık-bahçecilik	6,20
Sular - dereler	5,40	Sakinlik - huzur	7,00	Suyu-dereler	5,60
Zeytin	3,70	Festivaller	3,90	Gelişmiş	3,60
Belediye hizmetleri	3,50	Pazaryeri	3,90	Zeytin	3,60
Pazaryeri	3,50	Atatürk	3,10	Temiz	2,60
Festival	3,00	Güzel	3,10	Festivaller	2,40
Gölet	2,70	Zeytin	3,10	Gölet	2,10
Kültür-sanat-spor aktiviteleri	2,70	Dağlar spil	2,30	Küçük	2,10
Çarşı	2,50	Memleket	2,30	Güzel	1,90
İstihdam	2,50	Ulaşım trafik - yol	2,30	Memleketim	1,90
Temiz	2,50	Belediye hizmetleri	1,60	Kültür-spor aktiviteleri	1,90
Güzel	2,20	Hastane sağlık hizmetleri	1,60	Tarihi yerler	1,30
Gelişmiş	2,10	Nazarköy	1,60	Dağlar	1,10
Üzüm	2,00	Kültür-spor aktiviteleri	1,60	Belediye Hizmetleri	0,90

Tablo 82 – Yaşam Bölgesine Göre Kemalpaşa’nın Olumsuz ve Kötü Özellikleri

ÇEVRE		KÖYLER		MERKEZ	
ÖZELLİK	%	ÖZELLİK	%	ÖZELLİK	%
Yolların yapılması-iyileştirilmesi	23,20	Yolların yapılması-iyileştirilmesi	21,70	Suriyeli - göç	16,60
Toplu ulaşım	17,70	Çevre kirliliği	18,60	Yolların yapılması -iyileştirilmesi	13,90
Çevre kirliliği	13,70	Suriyeli - göç	13,20	Çevre kirliliği	12,80
Belediye hizmetleri	10,00	Altyapı yetersizliği	8,50	Eğitimsizlik - insanlar	11,50
Otopark sorunu	9,20	İmar sorunları-düzenlemeler	8,00	Çarpık kentleşme	10,20
Doğalgaz gecikme sorun	8,20	Elektrik kesintisi	8,00	Trafik yoğunluğu	10,00
İşsizlik	7,70	Kaldırım yok - dar	7,80	Otopark sorunu	9,60
Gürültü kirliliği	7,00	İşsizlik	7,80	İşsizlik	9,40
Altyapı yetersizliği	5,50	Toplu ulaşım	6,20	Belediye hizmetleri	8,10
Kültür-sanat-spor aktivite az	5,50	Belediye hizmetleri	6,20	Kira bedelleri - pahalılık	7,70
Eğitimsizlik - insanlar	5,40	Kültür-sanat-spor aktivite az	6,20	Altyapı yetersizliği	7,30
Trafik yoğunluğu	5,00	Su sorunu - fiyatları	5,50	İmar sorunları - düzenlemeler	6,60
Pazaryeri	5,00	Eğitimsizlik - insanlar	5,40	Kültür-sanat-spor aktivite az	6,60
Çarpık kentleşme	4,70	Trafik yoğunluğu	5,40	Toplu ulaşım	6,20
Suriyeli - göç	4,50	Sanayi - koku - hava-dere kirliliği	4,10	Sanayi - koku - havadere kirliliği	4,70
Sanayi-koku-hava-dere kirliliği	4,20	Otopark sorunu	3,90	Muhafazakâr	3,80
Elektrik kesintisi	4,00	Ulaşım	3,10	Kaldırım yok - dar	3,60
Su sorunu - fiyatları	4,00	Kalabalık	2,30	Tarıma destek - kooperatif - hal	2,60
Kaldırım yok - dar	2,20	Erzurum	2,30	Gürültü kirliliği	2,10
İmar sorunları-düzenlemeler	1,70	Çarpık kentleşme	2,30	Parklar az	1,90
Kira bedelleri-pahalılık	1,70	Muhafazakâr	2,30	Güvenlik	1,90
Ulaşım	1,20	Eğitim imkânları	2,30	Okul eğitim	1,90
Yok	1,20	Pazaryeri	1,60	Üniversite yok	1,90








Tablo 83 - Yaşam Bölgesine Göre Kemalpaşa'nın En Önemli Sorunu

ÇEVRE		KÖYLER		MERKEZ	
SORUN	%	SORUN	%	SORUN	%
Toplu ulaşım-durak-sefer	13,00	Yollar bozuk - yetersiz -asfalt	14,00	Belediye hizmetleri yetersiz	9,60
İşsizlik-istihdam	9,50	Belediye hizmetleri yetersiz	12,40	Toplu ulaşım - durak sefer sayısı	8,80
Yollar bozuk-yetersiz-asfalt	8,20	Suriyeliler	7,80	Otopark problemi	6,00
Otopark problemi	5,70	Toplu ulaşım - durak sefer sayısı	7,80	Yollar bozuk - yetersiz -asfalt	5,80
Çöp toplama-çevre kirliliği	5,20	Otopark problemi	7,80	Suriyeliler	5,60
Altyapı-kanalizasyon yetersizliği	5,20	Çöp toplama - çevre kirliliği	6,20	Trafik yoğunluğu	5,10
Belediye hizmetleri yetersiz	4,70	İşsizlik - istihdam	5,40	Altyapı-kanalizasyon yetersizliği	4,70
Trafik yoğunluğu	4,50	Altyapı-kanalizasyon yetersizliği	3,90	İmar problemleri-düzenlemeleri	4,10
İmar problemleri-düzenlemeleri	3,20	Su pahalı	3,90	Çöp toplama-çevre kirliliği	3,80
Doğalgaz	3,00	İmar problemleri - düzenlemeleri	2,30	Pazaryeri	3,70
Su pahalı	3,00	Elektirik kesintisi	2,30	İşsizlik - istihdam	3,60
Pazaryeri	3,00	Trafik yoğunluğu	1,60	Çarpık kentleşme	3,00
Kültür-sanat aktiviteleri az	2,70	Kültür-sanat aktiviteleri az	1,60	Kiralar yüksek	2,40
Elektirik kesintisi	2,70	Doğalgaz	1,60	Okul - eğitim kurumu eksikliği	2,40
Suriyeliler	2,20	Pazaryeri	1,60	Tarıma destek-kooperatif-hal	1,70
Çarpık kentleşme	2,00	Park-yeşil alan yok-bakımsız	1,60	Kadın aktivite-üretimi	1,70
Kadın aktivite-üretimi	2,00	İnsanları	1,60	Sanayi şehir yakın-koku	1,70
Sosyal yardım	1,20	Alkol-madde kullanımı	1,60	Su pahalı	1,30
Derelerin ıslahı	1,20	Kiralar yüksek	0,80	Üniversite yok	1,10
Sanayi şehir yakın-koku	1,20	Sosyal yardım	0,80	Park-yeşil alan yok-bakımsız	1,10

Tablo 84 - Yaşam Bölgesine Göre Kemalpaşa'nın En Önemli Sorunu


ÇEVRE		KÖYLER		MERKEZ	
SORUN	%	SORUN	%	SORUN	%
Çöp toplama - çevre kirliliği	15,50	Çöp toplama-çevre kirliliği	16,30	Çöp toplama - çevre kirliliği	12,80
Altyapı yetersizliği	8,50	Altyapı yetersizliği	12,40	Otopark problemi	10,30
Doğalgaz çalışmaları yavaş	7,00	Toplu ulaşım-durak - sefer	12,40	Park - yeşil alan yok - bakımsız	8,10
Yolların yapılması - iyileştirilmesi	6,50	Yolların yapılması - iyileştirilmesi	10,10	Yolların yapılması - iyileştirilmesi	5,80
Park-yeşil alan yok -bakımsız	6,50	İmar problemleri	5,40	Gürültü kirliliği inşaat araç	5,10
Otopark problemi	3,50	Kültür-sanat-spor aktiviteleri az	5,40	Altyapı yetersizliği	4,30
İmar problemleri	2,50	Elektrik -su kesintilerisurunları	4,70	İmar problemleri	3,40
Kaldırım dar - işgal ediliyor	2,50	Su pahalı	3,90	Kaldırım dar - işgal ediliyor	2,80
Toplu ulaşım - durak -sefer	2,20	Park-yeşil alan yok - bakımsız	3,10	Okul-eğitim kurumu eksikliği	2,80
Elektrik-su kesintileri sorunları	2,00	Haşere	2,30	Dar Sokaklar	2,40
Hayvan barınağı	2,00	Belediye hizmetleri yetersiz	1,60	Toplu ulaşım -durak - sefer	1,70
Pazaryeri	2,00	Otopark problemi	1,60	Belediye hizmetleri yetersiz	1,70
Su pahalı	1,50	Düğün salonu	1,60	Kentsel dönüşüm	1,70
Belediye hizmetleri yetersiz	1,20	İşsizlik - istihdam	1,60	Hayvan barınağı	1,50
Alkol madde kullanımı	1,00	Gürültü kirliliği inşaat araç	0,80	Güvenlik asayiş	1,50
Haşere	1,00	Kaldırım dar - işgal ediliyor	0,80	Çarpık kentleşme	1,30
Düğün salonu	1,00	Hayvan barınağı	0,80	Alkol madde kullanımı	1,10
İnternet	1,00	Okul - eğitim kurumu eksikliği	0,80	Doğalgaz çalışmaları yavaş	0,90

Yaşam Bölgesine Göre Katılımcıların Kemalpaşa'dan Ayrılma Düşüncesi (%)




ÇEVRE

Kemalpaşa Belediyesi'nin seçimden bugüne gerçekleştirdiği hizmetlerine ilişkin memnuniyet düzeyi
(Puan - hiç memnun değil 1 - 5 çok memnun)




KÖYLER

Kemalpaşa Belediyesi'nin seçimden bugüne gerçekleştirdiği hizmetlerine ilişkin memnuniyet düzeyi
(Puan - hiç memnun değil 1 - 5 çok memnun)




MERKEZ

Kemalpaşa Belediyesi'nin seçimden bugüne gerçekleştirdiği hizmetlerine ilişkin memnuniyet düzeyi (Puan - hiç memnun değil 1 - 5 çok memnun)




ÇEVRE

Kemalpaşa Belediyesi'nin Kentsel Projelerine İlişkin Bilgi Düzeyi (%)




KÖYLER

Kemalpaşa Belediyesi'nin Kentsel Projelerine İlişkin Bilgi Düzeyi (%)



MERKEZ


Kemalpaşa Belediyesi'nin Kentsel Projelerine İlişkin Bilgi Düzeyi (%)



ÇEVRE

Kemalpaşa Belediyesi'nin Kentsel Projelerin önem düzeyi (ort)


(Puan - hiç önemli değil 1 - 5 çok önemli)




KÖYLER

Kemalpaşa Belediyesi'nin Kentsel Projelerinin önem düzeyi (ort)

(Puan - hiç önemli değil 1 - 5 çok önemli)



MERKEZ
Kemalpaşa Belediyesi'nin Kentsel Projelerinin önem düzeyi (ort)
(Puan - hiç önemli değil 1 - 5 çok önemli)




13. Kemalpaşa Belediyesi İç Paydaş Araştırması

Kemalpaşa Belediyesi'nin 2020-2024 hizmet dönemi ile ilgili Stratejik Planı'nın hazırlık sürecinde iç paydaş olarak tanımlanan belediye çalışanlarının (memurlar, sözleşmeli personel, kadrolu işçi ve Kem-Bel A.Ş. çalışanları) belediye hizmetlerinden memnuniyet düzeylerini belirlemek ve 2020- 2024 dönemi ile ilgili hizmet beklentilerini öğrenmek amacıyla yapılan ankete toplam 613 belediye çalışanından 77'si (% 12,56) katılmıştır.


Soru formlarının incelenmesi sonucunda yanıt verenlerin 28'inin (% 36,4) kadın, 44'ünün erkek (%57,1) olduğu belirlenmiştir.

Grafik 22 – İç Paydaş Anketini Dolduranların Cinsiyetlerine Göre Dağılımı




Anketi yanıtlayan 77 belediye çalışanından 21'inin 18-30 (% 27,3), 28'inin (% 36,4) 31-40, 18'inin (% 23,4) 41-50, 5'inin (% 6,5) 51-60, 1'inin (% 1,3) 61-65 yaş aralığında olduğu belirlenmiş olup; 4'ünün (% 5,2) anketin bu sorusunu yanıtlamadığı görülmektedir.

Grafik 23 – İç Paydaş Analizi Dolduranların Yaşlarına Göre Dağılımı



Grafik 24 – İç Paydaş Analizini Dolduranların Medeni Durumlarına Göre Dağılımı




Anketi yanıtlayanların 24'ünün (% 31,2) memur, 22'sinin (% 28,6) kadrolu işçi, 5'inin (% 6,5) sözleşmeli personel ve 21'inin de (% 27,3) Kem-Bel A.Ş. çalışanı olduğu belirlenmiştir.

Tablo 82 – İç Paydaş Anketine Katılan Belediye Çalışanlarının Tüm Çalışanlar İçindeki Dağılımı


ÇALIŞANLARIN KONUMU	SAYISI	YÜZDE	ANKETE KATILANLARIN SAYISI	YÜZDE
Memur	94	15,36	24	31,20
Kadrolu İşçi	54	8,80	22	28,60
Sözleşmeli Personel	22	3,58	5	6,50
Şirket Çalışanı	443	72,26	21	27,30
			Formu doldurmayanlar	6,40
TOPLAM	613	100,00	77	100,00

Grafik 25 – İç Paydaş Anketini Dolduranların Çalışma Konumlarına Göre Dağılımı




Anketi yanıtlayan belediye çalışanlarının 32'si (% 41,6) 5 yıldan az, 19'u (% 24,7) 5-10 yıl arasında, 15'i (% 19,5) 11-20 yıl arasında ve 7'si de (% 9,1) 20 yıldan daha uzun süredir belediyede çalıştığını, 13'ü (% 16,9) bilgisayar programı kullanmadığını, 64'ü (% 83,1) ofis programı, 24'ü (% 31,2) ofis programı dışında en az bir program kullandığını bildir-mektedir. En çok kullanılan programlar ise 16 kişi ile AutoCAD, 9 kişi ile Adobe Photoshop, 6 kişi ile Netcad program-ları olup kullanılan diğer programlar sırasıyla FreeHand MX, SketchUp, Lumion, Luxion, 3ds Max, ideCAD, CorelDRAW, Adobe Illustrator ve ArcGIS'dir.

Grafik 26 – İç Paydaş Anketini Dolduranların Hizmet Sürelerine Göre Dağılımı




Grafik 27 – İç Paydaş Anketini Dolduranların Bildikleri Bilgisayar Yazılımlarına Göre Dağılımı




Anketi yanıtlayanların 4'ü (% 5,2) ilköğretim, 19'u (% 24,7) lise, 44'ü (% 57,1) lisans, 6'sı da (% 7,8) lisansüstü düzeydeki bir eğitim kurumundan mezun olduğunu belirtmiş olup; 4'ü (% 5,2) hangi eğitim kurumunu bitirdiğiyle ilgili soruyu yanıtlamamıştır.

Grafik 28 - İç Paydaş Anketini Dolduranların Mezun Oldukları Eğitim Kurumuna Göre Dağılımı



Diğer yandan yine belediye çalışanlarının 31'i (% 40,3) yabancı dil bilmediğini belirtirken, 40'ı (% 51,9) yalnızca İngilizce, 3'ü (% 3,9) İngilizce ve Almanca, 2'si (% 2,6) İngilizce ve diğer (Almanca ve Fransız dışında) bir dili bildiğini, 1'i de (% 1,3) yalnızca diğer bir dil bildiğini belirtmiştir.

Grafik 29 - İç Paydaş Analizi Dolduranların Bildikleri Yabancı Dile Göre Dağılımı



Belediye Çalışanlarının Önemli Belediye Projeleri Hakkındaki Görüşleri

Kemalpaşa Belediyesi'nin 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı çerçevesinde yapmayı düşündüğü önemli ve öncelikli projeler hakkında görüşlerini bildiren belediye çalışanları, % 87,01 oranında "kirazın ve diğer meyvelerin işlenip kurutulacağı bir tesisin kurulması" ile "belediye hizmetlerinde israf ve savurganlığı önlemek" önerisine destek vermişlerdir. Bu önerileri izleyen ve en fazla desteği olan projeler ise, % 85,71 oranıyla "Kemalpaşa'da bir yükseköğrenim kurulmasına yardımcı olmak" ve % 83,11 oranıyla "imar planlarının hazırlanmasında verimli tarım topraklarının korunmasına önem vermek" olmuştur. Belediye çalışanlarından en az destek alan üç proje ise %

58,44 oranıyla "kompost gübre tesisinin yapılması", % 57,14 oranıyla "moloz atık istasyonunun yapılması" ve % 50,64 oranıyla "belediye çalışanlarının kooperatifleşmesini özendirmek" önerileri olmuştur. Ayrıca "Katı atık toplama tesisini yapmak" ve "Nif Kalesi-Kemalpaşa teleferik tesisinin yapılması" olarak formüle edilen iki projeye kadınların olumlu yanıtları, anlamlı bir biçimde erkeklere göre daha yüksektir. Kadın çalışanların "festivallere kalıcı hale getirmek"; erkek çalışanların da, "Kemalpaşalı işsizlerin öncelikli olarak iş bulması için İş-Kur ve sanayicilerle işbirliği yapmak" önerilerini diğer önerilere göre daha fazla destekledikleri belirlenmiştir.

Tablo 83 – Belediye Çalışanlarına Göre Önemli Görülen Projeler

SIRA NO	ÖNEMLİ GÖRÜLEN PROJELER	SAYI	YÜZDE
01	Kirazın ve diğer meyvelerin işlenip kurutulacağı bir tesisin kurulması.	67	87,01
02	Belediye hizmetlerinde israf ve savurganlığı önlemek.	67	87,01
03	Kemalpaşa'da bir yükseköğrenim kurumunun açılmasına yardımcı olmak.	66	85,71
04	İmar planlarının hazırlanmasında verimli tarım topraklarının korunmasına önem vermek.	64	83,11
05	Çocuk, genç, yaşlı, engelli ve kadınlara yönelik hizmetlere ağırlık vermek.	62	80,51
06	Kemalpaşalı işsizlerin öncelikli olarak iş bulması için İş-Kur ve sanayicilerle işbirliği yapmak.	61	79,22
07	Belediye içi çalışmalarda hizmet içi eğitimlere önem ve öncelik vermek.	61	79,22
08	Tarım üreticisinin; özellikle de kadın kooperatiflerinin özendirilmesi, köyü pazarlarının kurulması.	60	77,92
09	Doğa turizminin gelişmesine destek olmak.	58	75,32
10	Köy imar planlarını yapmak.	56	72,72
11	Modern hayvan pazarı ve entegre et tesisinin kurulması.	55	71,42
12	Katı atık toplama tesisini yapmak.	52	67,53
13	Festivalleri (kiraz, zeytin, bal, nazar boncuğu, yemek vb.) kalıcı hale getirmek.	50	64,93
14	Halkın şikâyet, beklenti ve taleplerinin daha iyi takip edilmesi için ISO 10002 Hemşeri Memnuniyeti Yönetim Sistemi'nin kurulması.	50	64,93
15	Belediye hizmetlerinin halkın ayağına giderek yapılmasını sağlamak amacıyla Kemalpaşa kent merkeziyle gerekli görülen yerlerde şube ya da hizmet birimleri oluşturmak.	48	62,33
16	Nif Kalesi-Kemalpaşa teleferik tesisinin yapılması.	47	61,03
17	Kompost gübre tesisinin kurulması.	45	58,44
18	Moloz atık istasyonunun yapılması.	44	57,14
19	Belediye çalışanlarının kooperatifleşmesini özendirmek.	39	50,64

Tüm sorulara verilen yanıtlar, mezun olunan eğitim düzeyi arttıkça anlamlı bir biçimde daha olumlu olmakta, benzer biçimde çalışma süreleri arttıkça tüm yanıtlar daha zayıf destek görmektedir. Yine hemen tüm sorulara 11 yıl ve daha uzun süredir çalışanlar daha az destek verme eğilimi göstermektedirler. Lisans ve daha üstü mezuniyeti olan, ofis dışında en az bir bilgisayar programı daha kullandığını ve en az bir yabancı dil bildiğini bildiren çalışanların, iki soru dışında projelere daha az destek verdikleri görülmektedir. Bu çalışanlar, imar planlarının hazırlanmasında verimli tarım topraklarının korunmasına ve Kemalpaşa'da bir yükseköğrenim kurumunun açılmasına anlamlı biçimde daha olumlu bakmaktadırlar. Ankete katılanların 19'u (% 25), "Belediyenin bunların dışında yapmasını istediğiniz bir proje var mı?" açık uçlu sorusuna şu yanıtları vermiştir: Otopark sorunu (5 kişi), liyakat ilkesine uyulması (3 kişi), çocuk oyun alanları (2

kişi), yeşil alan (2 kişi), belediye kaynaklarının verimlilik esasına göre kullanılması (2 kişi), yaşlılara evde destek (2 kişi), gençlere yönelik projeler (2 kişi), sosyal faaliyetlerin artırılması (3 kişi) öne çıkmaktadır. Diğer öneriler ise şu biçimdedir: "Belediye kütüphanesi", "Bilgi evlerinde kurs verilmeli", "Bisiklet yolu", "ESHOT ulaşım fiyatları İzmir içi gibi olmalı", "Üniversite birimi gelmeli", "Merkezde yeni bir pasaj", "Tarih turizmi teşvik edilsin", "Kadın sığınma evi", "Yerel esnafa destek", "Atatürk evi müzesi", "Halkla güler yüzlü diyalog", "Akvaryum", "Kent estetiği", "Üniversite işbirliği", "Yerel yönetim veya halkla ilişkiler mezunlarının işe alınması", "Mahalle ve köy sokaklarının yapılması", "Çevre yolu ve ana arterleri asfaltlamak", "Tek yön uygulaması", "Geri dönüşüm bilincini artırma çalışmaları", "Turizmi geliştirmek için tarım ve doğayı tanıtmalıyız", "Yoksullara, özellikle de çocuk yardımı".



Geleceğe Bakış



Stratejik Amaç ve Hedefler

14. STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER

1. ALTYAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ

Tüm kenti kapsayan çevre dostu etkin bir altyapı sisteminin oluşturulması sağlanacaktır.

1.1. Altyapı: Kemalpaşa'nın tüm mahallelerini kapsayan çevre dostu etkin bir altyapı sisteminin oluşturulması sağlanacaktır.

1.2. Yeşil altyapı: Kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarı arttırılacak ve yeşil alanların bütünleşik ve etkin bir yönetim sistemi içinde halk tarafından sahiplenilip korunması sağlanacaktır.

2. YAŞAM KALİTESİNİN YÜKSELTİLMESİ

İnsan odaklı yaşam kalitesinin daha iyi hale getirilmesi sağlanacaktır.

2.1. Yaşam kalitesi yüksek yerleşimler: Tüm yerleşim alanlarının planlı, yeterli, sağlıklı ve güvenli düzeye getirilmesi suretiyle yaşam kalitesi yükseltilecektir.

2.2. Ulaşım: Ulaşımın kolay, ucuz, yaygın ve sürekli olması desteklenecek.

2.3. Koruyucu ve Önleyici Sağlık Hizmetleri: İnsanların ve tüm canlıların sağlıklı olma koşulları oluşturulacaktır.

2.4. Eğitim: Eğitimde fırsat eşitliğini ve bireysel özgürlüğü sağlamak, toplumsal refahı arttırmak amacıyla çocuk, genç ve yetişkinlerin çağdaş eğitim anlayış ve yöntemleriyle yaşam boyu eğitim görmesi desteklenecektir.

2.5. Konut: Kentsel dönüşümün en kısa sürede ve yerinde çözüm yöntemine öncelik verilmesi suretiyle; sağlıklı, güvenli ve ekonomik konutlar üretmek koşuluyla gerçekleştirilmesi özendirilecektir.

2.6. Kentsel Esenlik ve Güvenlik: Kentte yaşayan ya da çalışan insanların her türlü tehlike ve riskten uzak bir şekilde esenlik ve güvenlik içinde olması sağlanacaktır.

3. ÜRETİMDEN YANA OLMAK...

Üretim ekonomisinin desteklenmesi suretiyle, işsizliğin ve yoksulluğun azaltılması çabalarına katkıda bulunulacaktır.

3.1. Sanayi üretiminin desteklenmesi: Sanayi ve lojistik sektörlerinin doğal, tarihi, arkeolojik ve kültürel değerlerin korunması bağlamında gelişmesi desteklenecektir.

3.2. Tarımsal Üretimle Kırsalın Canlandırılması: Kiraz, zeytin, bal gibi yöresel ürünlerin üretimiyle elde edilen kazancın arttırılması ve küçük üreticinin güçlenmesine yönelik üretim, pazarlama ve tüketim kooperatifleri desteklenecek; bu ürünlerin işlenip pazarlanmasını sağlayacak entegre işleme tesisleri kurulacaktır.

3.3. İşsizlik ve yoksulluğun azaltılması: İşsizlik ve kentsel yoksulluğun azaltılması ve istihdamın arttırılması için ulusal ve yerel düzlemde resmi, özel ve sivil kurum ve

kişilerle işbirlikleri geliştirilecek, stratejik ortaklıklar kurulacaktır.

4. TOPLUMSAL İLİŞKİLERİN GELİŞTİRİLİP GÜÇLENDİRİLMESİ

Toplumsal ilişkilerin geliştirilip güçlendirilmesi ve toplumsal barışın sağlanması amacıyla katılımcı ve çoğulcu demokrasinin gereklerinin yerine getirilmesi sağlanacaktır.

4.1. Katılımcı ve çoğulcu demokrasi: Kemalpaşa'da yaşayan ve çalışan tüm toplum kesimlerinin kent yönetimi ile ilgili karar alma ve uygulama süreçlerine etkin ve sonuç alıcı bir şekilde katılması sağlanacaktır.

4.2. Kent hakkı boyutunda katılımcı bütçe: Yerel hizmetlerle ilgili harcama bütçelerinin bölge ve mahalle halkının kararıyla, kentin değişik bölge ve mahalleleri arasındaki adil dağılımı sağlanacaktır.

4.3. Sosyal Dayanışma ve Destek: Kentlinin ihtiyaç duyduğu alanlardaki sosyal dayanışma ve destek hizmetleri İzmir Büyükşehir Belediyesi ile eşgüdüm için yürütülecektir.

5. KAMUSAL MÜŞTEREKLERİ KORUMA VE SAHİPLENDİRME

Kemalpaşa'daki tüm doğal, tarihi, arkeolojik ve kültürel müştereklerin korunup sahiplenilmesi sağlanacaktır.

5.1. Çevre ve Doğal Değerler: Çevrenin ve doğal değerlerin bütünleşik ve etkin bir yönetim sistemi altında halk tarafından sahiplenilmesi suretiyle korunması sağlanacaktır.

5.2. Tarihi ve Arkeolojik Değerler: Zengin tarihi ve arkeolojik değerlerin korunup sahiplenilmesi sağlanacaktır.

6. İYİ YÖNETİM

Belediye kurumsal yapısının daha etkin ve verimli hale getirilmesi sağlanacaktır.

6.1. Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğin Arttırılması: Kurumsal yapı ve hizmetlerin daha adil, tarafsız, etkin ve verimli olması amacıyla belediyenin ve ürettiği hizmetlerin yeniden yapılandırılması sağlanacaktır.

6.2. Taşıt, Makine ve Hizmet Binalarının Etkin Kullanımı ve Geliştirilmesi.

6.3. Kurumsal Yönetim: Kurumsal yönetim daha etkin ve verimli hale getirilerek israf ve savurganlığa son verilecek, halka hesap veren gün ışığında bir yönetimin hayata geçmesi sağlanacaktır.

6.4. Kurumsal İletişim, Halkla İlişkiler ve Hemşeri Memnuniyeti: Kemalpaşa ilçesi ile Kemalpaşa Belediyesi'nin kurumsal tanıtımıyla halkla ilişkiler çalışmalarının daha etkin ve kalıcı olması sağlanacak, halkın talep, beklenti,

öneri ve şikâyetlerinin memnuniyete dönüşmesi için etkin bir Hemşeri Memnuniyeti Kalite Sistemi kurulacaktır.

7. KÜLTÜR, SANAT, SPOR

Kemalpaşa'daki kültür, sanat ve spor etkinliklerinin, İzmir bütünlüğü içinde gelişmesi özendirilecektir.

7.1. Kemalpaşa'nın, ulusal ve uluslararası alanda tanınıp bilinen bir kültür ve sanat merkezine dönüştürülmesi: Kemalpaşa, sahip olduğu arkeolojik, tarihi, doğal ve kültürel değerler boyutunda düzenlenen kültür sanat etkinlikleriyle ulusal ve uluslararası alanda tanınıp bilinen bir kültür sanat merkezine dönüştürülecektir.

7.2. Kemalpaşa'daki yerel kültürün ulusal ve uluslararası boyutta gelişmesi: Kemalpaşa'daki yerel kültür ve sanatın ulusal ve uluslararası kültür boyutunda gelişip tanınması sağlanacaktır.

7.3. Kemalpaşa'yı ulusal ve uluslararası alanda önemli bir doğa sporları merkezi haline getirmek: Kemalpaşa'nın sahip olduğu doğal değerlerin yerel, ulusal ve uluslararası alanda kullanılması sağlanacaktır.

7.4. Geniş toplum kesimlerinin spor yapmasını sağlayacak uygulamalar geliştirmek: Sporun seyredilmekten çok herkes tarafından yapılan bir etkinlik haline gelmesi sağlanacaktır.

Hedef Kartları

HEDEF KARTI - 1									
Amaç	A.1.Altyapının güçlendirilmesi								
Hedef	H.1.1. Altyapı								
Sorumlu Birim	Fen İşleri Müdürlüğü								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Plan ve Proje Müdürlüğü								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG 1.1.1 Yeni yapılacak imar yolu sayısı (adet/yıl)	50	30	35	35	35	35	35	6 AY	6 AY
PG 1.1.2. Yeni yapılacak imar yollarının alanı (m2)	50	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	6 AY	6 AY
PG 1.1.3. Bakım ve onarımı yapılacak yolların sayısı (adet/yıl)	50	80	100	100	100	100	100	6 AY	6 AY
PG 1.1.4. Bakım ve onarımı yapılacak yolların alanı (m2/yıl)	50	55.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	6 AY	6 AY
PG 1.1.5. Yapılan istinat duvarı sayısı (adet/yıl)	40	20	30	30	30	30	30	6 AY	6 AY
P.G. 1.1.6. Yapılan istinat duvarı uzunluğu (adet/yıl)	30	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	6 AY	6 AY
PG 1.1.7. Yapılan istinat duvarı hacmi (m3/yıl)	30	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	6 AY	6 AY
PG 1.1.8. Halilbeyli Mahallesi meydan düzenlemesi işinin tamamlanma oranı	100			50	50			6 AY	6 AY
PG 1.1.9. Atatürk Bulvarı üzerindeki Atatürk Anıtı'nın çevre düzenlemesi işinin tamamlanma oranı	100			100				6 AY	6 AY
PG 1.1.10. Kentin alt ve üstyapısı ile ilgili bilgileri içeren veri tabanının hazırlanması işinin tamamlanma oranı	100		50	50				6 AY	6 AY
RİSKLER	1) Yapım ve düzenleme çalışmalarında mevcut altyapının zarar görmesi.								
	2) Yapılacak hizmetlerin olumsuz hava koşullarından etkilenmesi nedeniyle yatırımın süresi içinde bitirilemeyeşi.								
	3) İhale süreçlerinin uzaması nedeniyle mali kaynak, emek ve zaman kaybının yaşanması.								
	4) Ödeme süreçlerinde yaşanabilecek gecikmeler.								
	5) Yapılacak yatırımlarla diğer kamu kurumlarının yatırımları arasında yaşanabilecek uyumsuzluklar.								
FAALİYET VE PROJELER	* Yeni imar yollarının yapılması.								
	* Yol bakım onarım ve yenileme çalışmalarının yapılması.								
	* İstinat duvarı yapımı.								
	* Meydan düzenlemeleri yapılması								
	* Atatürk Bulvarı üzerindeki Atatürk Anıtı çevresinin düzenlenmesi.								
	* Kentin alt ve üstyapısı ile ilgili bilgileri içeren veritabanının hazırlanıp güncellenmesi.								
MALİYET TAHMİNİ	16.040.000								
TESPİTLER	1) Yeni imar yollarının yapılması, mevcut olanlarının bakım ve onarımlarının yapılması ya da yenilenmesi								
	2) Halilbeyli mahallesi meydanının düzenlenmesi gerekmektedir.								
	3) Atatürk Bulvarı'ndaki Atatürk Anıtı ve çevresinin yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.								
	4) Altyapı ile ilgili bilgilerin bir araya getirilip devamlı güncellenmesi gerekmektedir.								
İHTİYAÇLAR	Önceliği, yıllar içinde gerçekleştirilen değişik müdahale ve onarımlar nedeniyle bozulan cadde ve sokaklara vermek üzere; tüm cadde, sokak ve meydanların bakım ve onarımlarının yapılması gerekmektedir.								

HEDEF KARTI - 2									
Amaç	A.1.Altyapının güçlendirilmesi								
Hedef	H.2 Yeşil Altyapı								
Sorumlu Birim	Park ve Bahçeler Müdürlüğü								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Fen İşleri Müdürlüğü								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG 1.2.1 Yapılacak yeni park ve yeşil alan sayısı (adet/yıl)	20	148	3	3	3	3	3	6 AY	6 AY
PG 1.2.2. Yapılacak yeni park ve yeşil alanların yüzölçümü (m2/yıl)	20	450.000	2.000	5.000	5.000	5.000	2.000	6 AY	6 AY
PG 1.2.3. Yapılacak yeni park ve alanlara dikilecek ağaç adedi (adet/yıl)	10	5.000	100	100	100	100	100	6 AY	6 AY
PG 1.2.4. Yapılacak yeni park ve alanlara dikilecek çalı adedi (adet/yıl)	10	20.000	1000	1000	1000	1000	1000	6 AY	6 AY
PG 1.2.5. Yapılacak yeni park ve alanlara dikilecek mevsimlik çiçek, yer örtücü ve sarılı bitki adedi (adet/yıl)	10	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	6 AY	6 AY
PG 1.2.6. Yapılacak yeni park ve alanlara dikilecek soğanlı bitki adedi (adet/yıl)	10	-	100	100	100	100	100	6 AY	6 AY
PG 1.2.7. Yapılacak yeni park ve yeşil alanlarda kullanılacak sokak mobilyası sayısı (adet/yıl)	10	2.500	100	100	100	100	100	6 AY	6 AY
PG 1.2.8. Yeşil alan düzenlemesi yapılacak meydan, kavşak, refüj ve tretuvar sayısı (adet/yıl)	10	7	-	1	1	-	-	6 AY	6 AY
PG 1.2.9. Bakımı yapılacak park ve yeşil alanların sayısı (adet/yıl)	50	148	148	148	148	148	148	6 AY	6 AY
PG 1.2.10. Bakımı yapılacak park ve yeşil alanların yüzölçümü (m²/yıl)	50	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	6 AY	6 AY
PG 1.2.11. Ören Mesire Alanı yapım işinin tamamlanma oranı	100	-	25	25	25	25	-	6 AY	6 AY
RİSKLER	1) İklim değişikliğinin park ve yeşil alanları olumsuz etkilemesi								
	2) Orman yangınlarının park ve yeşil alanları tahrip etmesi								
	3) Park ve yeşil alanlarda coğrafi koşullara uygun olmayan seçimlerin yapılması								
	4) Yapılacak hizmetlerin olumsuz hava koşullarından etkilenmesi nedeniyle yatırımın süresi içinde bitirilemeyeşi.								
	5) İhale süreçlerinin uzaması nedeniyle mali kaynak, emek ve zaman kaybının yaşanması.								
	6) Yapılacak yatırımlarla diğer kamu kurumlarının yatırımları arasında yaşanabilecek uyumsuzluklar.								
	7) Ödeme süreçlerinde yaşanabilecek olumsuzluklar								
FAALİYET VE PROJELER	* Yeni park ve yeşil alanların yapılması.								
	* Park ve yeşil alan bakım hizmetlerinin geliştirilmesi.								
	* Ören Mesire Alanı'nın düzenlenmesi								
MALİYET TAHMİNİ	12.150.000								
TESPİTLER	1) Kentin değişik bölge ve mahalleleri arasında kişi başına düşen yeşil alan miktarı açısından büyük dengesizlikler bulunmaktadır.								
	2) Kentin değişik bölge ve mahallelerindeki mevcut yeşil alan ve parkların ihtiyaca cevap vermemesi.								
	3) Kentin değişik bölge ve mahallelerindeki mevcut yeşil alan ve parkların bakım ve onarıma ihtiyacı vardır.								
İHTİYAÇLAR	Henüz miktarı bilinmeyen kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarının kentin değişik bölge ve mahalleleri itibarıyla artırılması gerekmektedir.								

HEDEF KARTI - 3									
Amaç	A.2 Yaşam Kalitesinin Yükseltilmesi								
Hedef	H.3 Yaşam Kalitesi Yüksek Yerleşimler								
Sorumlu Birim	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Plan ve Proje Müdürlüğü								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG 2.1.1 İmar planı hazırlanan alanın büyüklüğü (ha)	100	0	200	100	100	100	100	6 AY	6 AY
PG 2.1.2 Hazırlanacak jeolojik ve jeoteknik etüt raporu sayısı	100	0	10	10	10	10	10	6 AY	6 AY
PG 2.1.3 Revizyonu yapılan alanın büyüklüğü (ha)	100	0	300	150	100	100	100	6 AY	6 AY
PG 2.1.4 Uygulama imar planlarında değişiklik ihtiyacı ya da talebinin karşılanma oranı (%)	100	0	10	10	10	10	10	6 AY	6 AY
PG 2.1.5 Kemalpaşa kent kimliği ve algısı ile ilgili olarak yapılan araştırma sayısı	100	0	1	1	1	1	1	6 AY	6 AY
RİSKLER	1) Yoğun iç göç nedeniyle planlama ihtiyacının karşılanamaması.								
	2) Hazırlanan planların verimli tarım arazilerini olumsuz etkilemesi.								
	3) Kemalpaşa'nın 1. derece deprem kuşağında olması.								
	4) Hazırlanacak planların mevcut talepleri karşılamaması nedeniyle uzun dava süreçlerine konu olması.								
	5) Ödeme süreçlerinde yaşanabilecek olumsuzluklar.								
FAALİYET VE PROJELER	* Tüm mahallelerin 1/1.000 ölçekli imar planlarının yapılması.								
	* Tüm mahallelerle ilgili 1/1.000 ölçekli imar planlarına esas jeolojik ve Jeoteknik etüt raporlarının hazırlanması.								
	* İhtiyaç duyulan 1/1.000 ölçekli imar planı revizyonlarının yapılması.								
	* İmar uygulamalarının yapılması.								
	* Koruma imar planlarının yapılması								
	* Kemalpaşa kent kimliği ve algısı ile ilgili araştırmalar yapmak.								
MALİYET TAHMİNİ	4.530.000								
TESPİTLER	1) Kırsal nitelikli mahallelerde yoğun bir imar planı talebi bulunmaktadır.								
	2) Kent merkezinde verimli tarım topraklarını olumsuz yönde etkileyecek yoğun bir imar planı yapma talebi bulunmaktadır.								
	3) Mevcut yapı stokunun önemli bir bölümünün depreme dayanıksız olduğu bilinmektedir.								
	4) Kemalpaşa ile ilgili imar ve kentleşme çalışmalarında kent kimliği ve algısı ile ilgili verilerin ve gelişmelerin dikkate alınmadığı belirlenmiştir.								
İHTİYAÇLAR	1) İmar planlarının koruma-kullanma dengesini gözetmek koşuluyla yapılması ya da yenilenmesine ihtiyaç duyulmaktadır.								
	2) Kemalpaşa'daki imar ve şehircilik faaliyetleriyle plan ve proje çalışmalarının kente ilişkin bilimsel verilerle desteklenmesine, kentin ihtiyaç ve sorunlarıyla ilgili araştırmaların yapılmasına gerek duyulmaktadır.								

HEDEF KARTI - 4									
Amaç	A.2.Yaşam Kalitesinin Yükseltilmesi								
Hedef	H.2.2 Ulaşım								
Sorumlu Birim	Fen İşleri Müdürlüğü								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Park ve Bahçeler Müdürlüğü								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG 2.2.1 İyileştirilen yaya yürüme alanlarının sayısı (adet/yıl)	50	80	100	100	100	100	100	6 AY	6 AY
PG 2.2.2 İyileştirilen yaya yürüme alanlarının yüzölçümü (m2/yıl)	50	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	6 AY	6 AY
PG 2.2.3 Çarşı Camii Meydanı yapım işinin tamamlanma oranı	100			50	50			6 AY	6 AY
PG 2.2.4 Kırmızı bayrak alan yer sayısı	100	0	1	1	1	1	1	6 AY	6 AY
RİSKLER	1) Yapılan yaya alanlarının işyerleri ve taşıt araçları tarafından işgal edilmesi								
	2) Kırmızı bayrak almak için gerekli koşulların bazı kişi ve kurumlar açısından zor olması nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklar								
	3) Yapım ve düzenleme çalışmalarında mevcut altyapının zarar görmesi								
	4) Yapılacak hizmetlerin olumsuz hava koşullarından etkilenmesi nedeniyle yatırımın süresi içinde bitirilemeyeşi.								
	5) İhale süreçlerinin uzaması nedeniyle mali kaynak, emek ve zaman kaybının yaşanması.								
	6) Yapılacak yatırımlarla diğer kamu kurumlarının yatırımları arasında yaşanabilecek uyumsuzluklar.								
	7) Ödeme süreçlerinde yaşanabilecek olumsuzluklar								
FAALİYET VE PROJELER	* Yaya yürüme alanlarının iyileştirilmesi projesi.								
	* Çarşı Camii Meydanı düzenlenmesi								
	* Engelsiz Kemalpaşa Projesi.								
MALİYET TAHMİNİ	4.750.000								
TESPİTLER	1) Kent merkezindeki yaya alanlarının oldukça yetersiz, olanların da hem bakımsız hem de işyerleri ve taşıt araçları tarafından işgal edilmiş olduğu görülmüştür.								
İHTİYAÇLAR	1) Kent merkezindeki yaya yürüme alanlarıyla Çarşı Camii Meydanı'nın yapılmasına ve henüz kentteki hiçbir yapı ve tesisin sahip olmadığı Kırmızı Bayrak alan yapı ve tesislerin sayısal olarak artırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.								

HEDEF KARTI - 5									
Amaç	A.2 Yaşam Kalitesinin Yükseltilmesi								
Hedef	H.2.3 Koruyucu ve Önleyici Sağlık Hizmetleri								
Sorumlu Birim	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Fen İşleri Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG 2.3.1 Haşere ile mücadelede kullanılacak ilaç miktarı (ton/Yıl)	50	2	2	2	2	2	2	6 AY	6 AY
PG 2.3.2 Haşere ile mücadele konusunda gelen şikayetlerin değerlendirilme oranı	50	100	100	100	100	100	100	6 AY	6 AY
PG 2.3.3 Hayvan Bakımevi İyileştirme Projesi uygulama oranı	35	0	0	50	50			6 AY	6 AY
PG 2.3.4 Kısırlaştırılan ve rehabilite edilen sokak hayvanı sayısı (adet/yıl)	35	500	600	600	600	600	600	6 AY	6 AY
PG 2.3.5 Hayvan Bakımevinin kapasitesi (adet/yıl)	30	30	50	65	70	70	70	6 AY	6 AY
RİSKLER	1) İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ilaçlama konusunda uyumsuzlukların yaşanması								
	2) Yapılan ilaçlamanın yetersiz kalıp soruna çözüm olmaması								
	3) Diğer belediyelerin topladıkları sokak hayvanlarını Kemalpaşa Belediyesi sınırları içinde serbest bırakması								
	4) Sokak hayvanlarının korunması için çalışan sivil toplum kuruluşları ve aktivistlerle yaşanabilecek sorunlar.								
	5) Ödeme süreçlerinde yaşanabilecek olumsuzluklar								
FAALİYET VE PROJELER	* Haşerelerin üreme alanlarını periyodik olarak denetlemek ve ilaçlama yapmak.								
	* Hayvan bakımevinin iyileştirilmesi projesi.								
MALİYET TAHMİNİ	950.000								
TESPİTLER	1) Kent merkezi ve çevresinin haşerelere karşı düzenli ilaçlanması gerekmektedir.								
	2) İhtiyaca karşılık vermeyen hayvan bakımevinin genişletilerek yenilenmesi gerekmektedir.								
	3) Sokak hayvanlarının korunması için ilgili sivil toplum kuruluşu ve aktivistlerle işbirliği içinde çalışılması gerekmektedir.								
İHTİYAÇLAR	1) Doğal çevrenin; özellikle de İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin görev alanı dışında kalan yerlerin düzenli ve etkili bir şekilde ilaçlanması gerekmektedir.								
	2) Sokak hayvanlarını koruma hizmetinin hayvan bakımevinin geliştirilmesi ve sivil toplumla iyi ilişkiler kurmak suretiyle yeterli düzeye getirilmesi gerekmektedir.								

HEDEF KARTI - 6									
Amaç	A.2 Yaşam Kalitesinin Yükseltilmesi								
Hedef	H.2.4 Eğitim								
Sorumlu Birim	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG 2.4.1 Yapılan kreş sayısı (adet/yıl)	50	0		2	2	3	0	6 AY	6 AY
PG 2.4.2 Yapılan kreşlerin hizmet vereceği çocuk sayısı (kişi/yıl)	50	0		100	100	150		6 AY	6 AY
PG 2.4.3 Eğitim merkezi sayısı (adet/yıl)	40	5	1	1	1	1	1	6 AY	6 AY
PG 2.4.4 Eğitim merkezlerinden yararlananların sayısı (kişi/yıl)	40	350	100	100	100	100	100	6 AY	6 AY
PG 2.4.5. Eğitim merkezlerinde verilen eğitim konularının sayısı (adet/yıl)	20	0	5	10	15	20	20	6 AY	6 AY
PG 2.4.6 Yaşam boyu öğrenme eğitimlerine katılanların sayısı (adet/yıl)	35	50	1.000	1.010	1.500	2.000	2.500	6 AY	6 AY
PG 2.4.7 Yaşam boyu öğrenme eğitimlerini bitirenlerin sayısı (adet/yıl)	35	50	1.000	1000	1.400	1.800	2.000	6 AY	6 AY
PG 2.4.8 Yaşam boyu öğrenme eğitim süreleri (saat/yıl)	30	32	32	32	32	46	56	6 AY	6 AY
RİSKLER	1) Düzenlenen eğitimlere katılanların devamsızlığı.								
	2) Verilen kreş hizmetinin ihtiyaca cevap vermemesi.								
	3) Kreş hizmetlerinde anne-babaların memnun edilememesi.								
	4) Ödeme süreçlerinde yaşanabilecek olumsuzluklar								
FAALİYET VE PROJELER	* Kemalpaşa Merkez, Ulucak, Armutlu, Ören, Bağyurdu, Halilibeyli ve Örnekköy mahallelerinde kreş yapılması ve işletilmesi								
	* Eğitim merkezi sayısının, verdiği hizmetlerin geliştirilmesi suretiyle artırılması.								
	* Yaşam boyu öğrenme projesi								
MALİYET TAHMİNİ	8.613.000								
TESPİTLER	1) Kemalpaşa'daki resmi ve özel kreşlerin ihtiyacı karşılamadığı; bu nedenle, okul öncesi eğitim boyutunda Türkiye ve İzmir ortalamalarının altında kaldığı belirlenmiştir.								
	2) Yetişkin nüfusun eğitim düzeyi İzmir ortalamalarının gerisindedir.								
İHTİYAÇLAR	1) Çalışan annelerin ihtiyacını karşılamak ve okul öncesi çocukların sosyalleşmesini sağlamak için kreş sayısının artırılması gerekmektedir.								
	2) İlçe nüfusunun eğitim düzeyi açısından İzmir ortalamalarının gerisinde olması nedeniyle tüm nüfusu; özellikle de yetişkinleri kapsayan yaşam boyu öğrenme faaliyetlerine önem verilmesi gerekmektedir.								

HEDEF KARTI - 7									
Amaç	A.2.Yaşam Kalitesinin Yükseltilmesi								
Hedef	H.2.5 Konut								
Sorumlu Birim	Plan ve Proje Müdürlüğü								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG 2.5.1 Atatürk Mahallesi kentsel dönüşüm faaliyetleri tamamlanma oranı	50		50	50				6 AY	6 AY
PG 2.5.2 Soğukpınar Mahallesi kentsel dönüşüm faaliyetleri tamamlanma oranı	50		50	50				6 AY	6 AY
PG 2.5.3 İmar mevzuatı uyarınca denetlenen yapı sayısı (adet/yıl)	25		100	100	100	100	100	6 AY	6 AY
PG 2.5.4 İmar mevzuatı uyarınca hakkında encümen kararı alınan yapı sayısı (adet/yıl)	25		30	30	30	30	30	6 AY	6 AY
PG 2.5.5 İmar mevzuatı uyarınca para cezası verilen yapı sayısı (adet/yıl)	25		30	30	30	30	30	6 AY	6 AY
PG 2.5.6 İmar mevzuatı uyarınca mühürlenmiş yapı sayısı (adet/yıl)	25		30	30	30	30	30	6 AY	6 AY
RİSKLER	1) Kentsel dönüşüm alanlarının deprem ve heyelan gibi doğal yıkımlar açısından riskli alanda olması								
	2) Uygulamanın projelendirme, ihale, uygulama ve ödeme süreçleri itibarıyla sorunlar yaşaması.								
	3) İmar ya da yapı affı benzeri yeni yasal düzenlemelerin yürürlüğe girmesi								
	4) Ödeme süreçlerinde yaşanabilecek olumsuzluklar								
FAALİYET VE PROJELER	* Atatürk ve Soğukpınar mahallelerindeki riskli alanda kentsel dönüşüm projelerinin yapılması								
	* İmar mevzuatı uyarınca yapılan denetim hizmetlerinin geliştirilmesi.								
MALİYET TAHMİNİ	90.000								
TESPİTLER	1) Kentsel dönüşüm çalışmalarının uzun bir süredir devam ettiği belirlenmiştir.								
	2) Yapı denetimlerinin yeterli düzeyde yapılmadığı belirlenmiştir.								
İHTİYAÇLAR	1) Kentsel dönüşüm çalışmalarının bir an önce bitirilmesi.								
	2) Yapı denetimlerinin yeterli düzeyde yapılması.								

HEDEF KARTI - 8									
Amaç	A.2 Yaşam Kalitesinin Yükseltilmesi								
Hedef	H.2.6 Kentsel Esenlik ve Güvenlik								
Sorumlu Birim	Zabıta Müdürlüğü								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Temizlik İşleri Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG 2.6.1 Belediye zabıtası tarafından denetlenen işyeri sayısı (adet/yıl)	35	327	600	700	800	900	1.000	6 AY	6 AY
PG 2.6.2 Faaliyetten men edilen işyeri, seyyar satıcı ve dilenci sayısı (adet/yıl)	35	Seyyar Satıcı 187	160	150	140	130	120	6 AY	6 AY
PG 2.6.3 Kaldırılan afiş ve reklam panosu sayısı (adet/yıl)	30	100	90	90	80	70	60	6 AY	6 AY
PG 2.6.6 Temizlik hizmeti verilen konteyner sayısı (adet/yıl)	100	7.600	200	200	200	200	200	6 AY	6 AY
RİSKLER	1) Yeterli sayıda denetim ekibi ve elemanı sağlanamaması.								
	2) Denetim için hazırlanan plan ve programların yetersiz kalması.								
FAALİYET VE PROJELER	* Zabıta denetim hizmetlerinin geliştirilmesi.								
	* Temizlik hizmetlerinin geliştirilmesi								
MALİYET TAHMİNİ	3.200.000								
TESPİTLER	1) Zabıta ve temizlik hizmetlerinin yetersiz olduğu belirlenmiştir.								
İHTİYAÇLAR	1) Kemalpaşa'daki yaşam kalitesinin geliştirilmesi için zabıta ve temizlik hizmetlerinin geliştirilmesi gerekmektedir.								

HEDEF KARTI - 9									
Amaç	A.3 Üretimden Yana Olmak								
Hedef	H.3.1.Sanayi Üretiminin Desteklenmesi								
Sorumlu Birim	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG 3.1.1 Düzenlenen ortak eğitim sayısı (adet/yıl)	35	5	8	10	12	15	20	6 AY	6 AY
PG 3.1.2 Ortak eğitimlere konu olan meslek alanı sayısı (adet/yıl)	30	2	5	7	10	10	12	6 AY	6 AY
PG 3.1.3 Düzenlenen ortak eğitime katılan kişi sayısı (kişi/yıl)	35	60	250	400	600	750	900	6 AY	6 AY
RİSKLER	1) Eğitimi düzenleyecek kurumlar arasında yeterli düzeyde işbirliğinin sağlanamaması.								
	2) Eğitimlere yeterli düzeyde katılım sağlanmaması								
	3) Verilecek ortak eğitimlerin ihtiyaca cevap vermemesi.								
FAALİYET VE PROJELER	* Sanayi sektörünün ihtiyaç duyduğu meslek alanlarına yönelik sanayiciler ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte düzenlenecek ortak eğitim projesi								
MALİYET TAHMİNİ	120.000								
TESPİTLER	1) Ülke, İzmir ve Kemalpaşa düzeyinde her geçen yıl artan işsizlik oranı								
	2) Kemalpaşa'daki organize sanayi bölgeleriyle sanayi kuruluşlarının ara eleman eksikliği								
İHTİYAÇLAR	1) Niteliksiz işgücünün mesleki eğitim alarak iş sahibi olması.								
	2) Sanayi kuruluşlarının nitelikli işgücü talebinin karşılanmasına yardımcı olunması.								

HEDEF KARTI - 10									
Amaç	A.3 Üretimden Yana Olmak								
Hedef	H.3.2. Tarımsal Üretimle Kırsalın Canlandırılması								
Sorumlu Birim	Kırsal Hizmetler Müdürlüğü								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG 3.2.1 Meyve Entegre İşleme Tesisi ve Soğuk Hava Deposu yapım işinin tamamlanma oranı (%/yıl)	100	0	10	90				6 AY	6 AY
PG 3.2.2 Kompost Gübre Tesisi yapım işinin tamamlanma oranı (%/yıl)	100	0	10	90				6 AY	6 AY
PG 3.2.3 Halilbeyli Entegre Et İşleme Tesisi ve Soğuk Hava Deposu yapım işinin tamamlanma oranı (%/yıl)	100	0	20	20	60			6 AY	6 AY
PG 3.2.4 Halilbeyli Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ne verilecek katkının gerçekleşme oranı	100	0	10	20	20	20	30	6 AY	6 AY
PG 3.2.5 Canlı Hayvan Pazarı yapım işinin tamamlanma oranı (%/yıl)	100	0	30	30	40			6 AY	6 AY
PG 3.2.6 Desteklenen kooperatif sayısı (adet/yıl)	50	0	10	15	15	20	20	6 AY	6 AY
PG 3.2.7 Desteklenen kooperatiflerdeki ortak sayısı (sayı/yıl)	50	0	3.000	4.000	4.500	6.000	6.000	6 AY	6 AY
PG 3.2.8 Kiraz, zeytin, bal gibi tarımsal ürünlerin üretimiyle elde edilen kazancı arttırmak amacıyla düzenlenen etkinlik sayısı (adet/yıl)	25	1	5	5	5	5	5	6 AY	6 AY
PG 3.2.9 Kiraz, zeytin, bal gibi tarımsal ürünlerin üretimiyle elde edilen kazancı arttırmak amacıyla düzenlenen etkinliklere katılanların sayısı (kişi/yıl)	25	2.000	10.000	15.000	15.000	20.000	20.000	6 AY	6 AY
PG 3.2.10 Kiraz, zeytin, bal gibi tarımsal ürünlerin üretimiyle elde edilen kazancı arttırmak amacıyla düzenlenen etkinliklerin İzmir yazılı basınında haber olarak yer alma sayısı (adet/yıl)	25	1	5	5	5	5	5	6 AY	6 AY
PG 3.2.11 Kiraz, zeytin, bal gibi tarımsal ürünlerin üretimiyle elde edilen kazancı arttırmak amacıyla düzenlenen etkinliklerin belediye dışı sosyal medya mecralarında haber olarak yer alma sayısı (adet/yıl)	25	1	5	5	5	5	5	6 AY	6 AY
PG 3.2.12 Yapılan kiraz alım yeri sayısı (sayı/yıl)	100		1	1				6 AY	6 AY
PG 3.2.13 Üretici/Köylü pazarında satış yapan üretici sayısı (sayı/yıl)	50		30	40	50	50	50	6 AY	6 AY
PG 3.2.14 Pazarda satışı yapılan yerli ürün sayısı (adet/yıl)	50		10	15	20	20	20	6 AY	6 AY
RİSKLER	1) Yapım işi ile ilgili yeterli finans kaynaklarının bulunamaması								
	2) Yapımla ilgili ödeme süreçlerinde yaşanabilecek olumsuzluklar								
	3) Yatırımlarla ilgili hazırlık çalışmalarının yeterli olmayışı								
	4) Birden fazla büyük yatırımın aynı hizmet dönemi içinde yapılmasından kaynaklanan sorunlar								

Hedef Kartı 10 devamı...

FAALİYET VE PROJELER	* Yaş Meyve Entegre İşleme Tesisi ve Soğuk Hava Deposu Projesi
	* Kompost Gübre Tesisi Projesi
	* Entegre Et İşleme Tesisi ve Soğuk Hava Deposu Projesi
	* Halilbeyli Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin Kuruluşuna Katılarak Destek Vermek.
	* Canlı Hayvan Pazarı Kurulması.
	* Bal üretim ve pazarlamasını arttırmaya yönelik kooperatif örgütlenmelerin desteklenmesi.
	* Kiraz, zeytin, bal gibi tarımsal ürünlerin üretimiyle elde edilen kazancı arttırmak amacıyla etkinlikler (kongre, sempozyum, festival vb.) düzenlemek.
	* Kiraz alım yerlerinin yapılması.
	* Üretici/köylü pazarının kurulması ve geliştirilmesi.
MALİYET TAHMİNİ	26.050.000
TESPİTLER	1) Kemalpaşa ölçeğinde üretilen sebze ve meyvelerin katma değeri yüksek tarım ürünü haline dönüştürülebilmesi.
	2) Kemalpaşa'nın büyükbaş hayvan varlığının katma değeri yüksek hayvansal ürüne dönüştürülebilmesi.
	3) Tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi kuruluş çalışmalarının desteklenmesi ihtiyacı.
İHTİYAÇLAR	1) Tarım ve hayvancılık alanında ortaya çıkan katma değeri yüksek ürün eksikliği
	2) Tarım ve hayvancılık potansiyelinin yeterince değerlendirilmemesi.
	3) Yerel düzeyde doğal ve iyi tarım faaliyetlerinin desteklenmesi.

HEDEF KARTI - 11									
Amaç	A.3. Üretimden Yana Olmak								
Hedef	H.3.3. İşsizlik ve Yoksulluğun Azaltılması								
Sorumlu Birim	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü								
Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG 3.3.1 İş başvurusu yapan kişi sayısı (kişi/yıl)	50	2.800	5.000	6.200	7.500	8.600	10.000	6 AY	6 AY
PG 3.3.2 İşe yerleştirilen kişi sayısı (kişi/yıl)	50	850	2.000	2.900	3.700	4.500	5.500	6 AY	6 AY
RİSKLER	1) Yapılan hizmetin talebe cevap verememesi.								
	2) Yapılan hizmetin iyi tasarlanmamış olması								
	3) Hizmeti yürütecek kurumlar arasında yaşanabilecek olası sorunlar								
FAALİYET VE PROJELER	* Meslek kurslarının düzenlenmesi ve insan kaynakları danışmanlığı yapılması. (başta İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası, İŞKUR ve sanayicilerle kurulacak işbirliği çerçevesinde)								
MALİYET TAHMİNİ	75.000								
TESPİTLER	1) Ülke, İzmir ve Kemalpaşa boyutunda her geçen yıl artan iç göç ve işsizlik.								
İHTİYAÇLAR	1) Nitelsiz işgücünün mesleki eğitim yetersizliği								
	2) Nitelikli işgücü talebinde bulunan sanayi kuruluşlarının ihtiyacını karşılayarak Kemalpaşa'nın gelişimine katkıda bulunmak.								

HEDEF KARTI - 12									
Amaç	A.4 Toplumsal İlişkilerin Geliştirilip Güçlendirilmesi								
Hedef	H.4.1. Katılımcı ve Çoğulcu Demokrasi								
Sorumlu Birim	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)									
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG 4.1.1 Kemalpaşa Kent Konseyi katılımcı sayısı (kişi/yıl)	20	0	20	25	30	35	40	6 AY	6 AY
PG 4.1.2 Kemalpaşa Kent Konseyi tarafından düzenlenen etkinlik sayısı (adet/yıl)	20	0	2	2	3	3	4	6 AY	6 AY
PG 4.1.2 Kemalpaşa Kent Konseyi tarafından düzenlenen genel kurul sayısı (adet/yıl)	12	0	1	2	2	2	2	6 AY	6 AY
PG 4.1.3 Kent Konseyi kapsamında kurulan meclis sayısı (adet/yıl)	12	0	4	4	5	5	5	6 AY	6 AY
PG 4.1.4 Kent Konseyi kapsamında kurulan çalışma grubu sayısı (adet/yıl)	12	0	4	4	5	6	6	6 AY	6 AY
PG 4.1.5 Kemalpaşa Belediye Meclisi'ne sunulan öneri sayısı (adet/yıl)	12	0	3	3	5	5	5	6 AY	6 AY
PG 4.1.6 Kemalpaşa Belediye Meclisi'nce kabul edilen öneri sayısı (adet/yıl)	12	0	2	2	2	2	2	6 AY	6 AY
PG 4.1.7 Sivil toplumun gelişmesi amacıyla gerçekleştirilen ulusal ya da uluslararası projelerde birlikte çalışılan sivil toplum kuruluşu sayısı (adet/yıl)	50	0	1	1	1	1	1	6 AY	6 AY
PG 4.1.8 Belediyeye ait tesislerin sivil toplum kuruluşlarına kullanılması yöntemiyle desteklenen sivil toplum kuruluşu sayısı (adet/yıl)	50	0	5	5	6	6	7	6 AY	6 AY
PG 4.1.9 Mülteci, göçmen ve sığınmacılarla ilgili olarak geliştirilip uygulanan proje sayısı (adet/yıl)	25	0	1	1	2	2	2	6 AY	6 AY
PG 4.1.10 Yardım yapılan mülteci, göçmen ve sığınmacı sayısı (kişi/yıl)	25	0	10	15	20	25	30	6 AY	6 AY
PG 4.1.11 Mülteci, göçmen ve sığınmacılar için düzenlenen eğitim sayısı (kişi/yıl)	25	0	3	3	4	4	4	6 AY	6 AY
PG 4.1.12 Mülteci, göçmen ve sığınmacılar için düzenlenen eğitimlere katılan sayısı (Kişi/yıl)	25	0	60	60	80	80	80	6 AY	6 AY
PG 4.1.13 Kemalpaşa Çocuk Köyü yapım işinin gerçekleştirilme oranı	25	0	50	50	0	0	0	6 AY	6 AY
PG 4.1.14 Kemalpaşa Çocuk Köyü çalışmalarına katılan çocuk sayısı (kişi/yıl)	25	0	60	100	200	200	240	6 AY	6 AY
PG 4.1.15 Kemalpaşa Çocuk Köyü tarafından gerçekleştirilen etkinlik sayısı (adet/yıl)	25	0	3	5	10	10	12	6 AY	6 AY
PG 4.1.16 Kemalpaşa Çocuk Köyü'nde gerçekleştirilen etkinlik türü/konusu sayısı (adet/yıl)	25	0	5	5	6	6	6	6 AY	6 AY
PG 4.1.17 Derneklerle birlikte düzenlenen etkinlik sayısı (adet/yıl)	30	0	5	5	6	6	6	6 AY	6 AY
PG 4.1.18 Derneklerle birlikte düzenlenen etkinliklere katılan dernek sayısı (adet/yıl)	40	0	5	5	6	6	6	6 AY	6 AY
PG 4.1.19 Derneklerle birlikte düzenlenen etkinliklere katılan kişi sayısı (kişi/yıl)	30	0	150	150	200	250	300	6 AY	6 AY
RİSKLER	1) Yerel demokrasinin gelişmesini sağlayan politika ve uygulamalardan vazgeçilmesi.								
	2) Sivil toplum çalışmasını olumsuz yönde etkileyen müdahalelerin yaşanması.								
	3) Yaşanabilecek mali sorunlar.								
	4) Dezavantajlı gruplara yönelik olumsuz önyargıların, bu yöndeki çalışmaları olumsuz etkilemesi.								

FAALİYET VE PROJELER	* Kemalpaşa Kent Konseyi'nin çalışmalarına yardımcı olunması
	* Sivil toplum kuruluşlarının desteklenmesi.
	* Kemalpaşa'da yaşayan ve çalışan göçmen, mülteci ve sığınmacılarla ilgili sosyal destek ve uyumla ilgili politika, strateji ve uygulamaların geliştirilmesi.
	* Kemalpaşa Çocuk Köyü'nün kurulması ve işletilmesi
	* Kent kültürünün ve aidiyetinin gelişmesi için kültür ve dayanışma dernekleri ile birlikte ortak etkinlikler düzenlemek.
MALİYET TAHMİNİ	3.700.000
TESPİTLER	1) Toplum içinde çeşitli nedenlerle ortaya çıkan gruplaşma ve kutuplaşma eğilimlerini ortadan kaldıracak olan birlikte iş yapma alışkanlık ve kültürünün geliştirilmesi gerekliliği
İHTİYAÇLAR	1) Birlikte iş yapma alışkanlığını geliştirip yerleşik bir kültür haline getirmek amacıyla sivil toplumun gelişip güçlenmesini sağlamak.

HEDEF KARTI - 13									
Amaç	A.4.Toplumsal İlişkilerin Geliştirilip Güçlendirilmesi								
Hedef	H.4.2. Kent Hakkı Boyutunda Katılımcı Bütçe								
Sorumlu Birim	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Mali Hizmetler Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Müdürlüğü								
Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG 4.2.1 Belirlenen yaşam kalitesi göstergelerinin sayısı (adet/yıl)	100	3	4	5	6	7	8	6 AY	6 AY
PG 4.2.2 Dezavantajlı gruplara yönelik etkinlik sayısı (adet/yıl)	30	10	10	15	20	25	30	6 AY	6 AY
PG 4.2.3 Dezavantajlı gruplar için düzenlenen etkinliklere katılan sayısı (kişi/yıl)	30	100	200	300	600	750	1.000	6 AY	6 AY
PG 4.2.4 Dezavantajlı gruplar kapsamında yardım yapılan kişi sayısı (kişi/yıl)	40	300	500	750	1.000	1.500	2.000	6 AY	6 AY
PG 4.2.5 Yapılan çok amaçlı mahalle (düğün, toplantı vb.) salonu sayısı (adet/yıl)	100	1	1	1	1	1	1	6 AY	6 AY
PG 4.2.6 Sosyal markette dağıtımı yapılan mal çeşiti sayısı (adet/yıl)	30	50	60	70	80	90	100	6 AY	6 AY
PG 4.2.7 Sosyal marketten yararlananların kişi ve ailelerin sayısı (adet/yıl)	40	500	600	750	1.000	1.250	1.500	6 AY	6 AY
PG 4.2.8 Sosyal Market'le ilgili şikayetlerin sayısı (adet/yıl)	30	600	500	400	300	200	100	6 AY	6 AY
RİSKLER	1) Dezavantajlı gruplara yönelik olumsuz önyargıların, bu yöndeki çalışmaları olumsuz etkilemesi.								
	2) Yatırım ve işletme faaliyetleri konusunda yaşanabilecek finansal zorluklar.								
	3) Ekonomik krizin, kent ekonomisiyle birlikte sosyal yardım faaliyetlerini de etkilemesi								
	4) Dezavantajlı gruplarla ilişkiler konusunda geliştirilen politika ve stratejilerin merkezi yönetimin strateji ve politikalarıyla uyumlaması.								
	5) Katılımcı bütçe uygulamasında ortaya çıkabilecek bürokratik zorluklar.								
FAALİYET VE PROJELER	* Kentin değişik bölge, semt ve mahallelerinin gelişmişlik düzeylerini gösteren yaşam kalitesi göstergelerinin belirlenerek belediye hizmet ve yatırımlarının gerçekleştirilmesinde kullanılması.								
	* Gelir ve gider bütçesi ile ilgili kararlarda kadın, engelli, çalışan çocuk ve gençler, yaşlılar, romanlar, mülteci, göçmen ve sığınmacılar, dar gelirli kesimler ve yoksullar gibi dezavantajlı grupları gözetin uygulamaların yapılması								
	* Çok amaçlı mahalle (düğün, toplantı vb.) salonların yapılması.								
	* Sosyal market hizmetlerinin geliştirilmesi.								
MALİYET TAHMİNİ	10.945.000								
TESPİTLER	1) Merkezi ve yerel yönetim tarafından yapılan yatırım ve hizmetlerde yerleşimin birbirinden farklı gelişmişlik düzeyindeki bölge, semt ve mahalleleri arasında büyük farklılıklar bulunmaktadır.								
İHTİYAÇLAR	1) Yerleşimin birbirinden farklı gelişmişlik düzeyindeki bölge, semt ve mahalleleri arasındaki farkı ortaya koyacak göstergelerin belirlenmesi suretiyle tüm yatırım ve hizmetlerde bu göstergelerin dikkate alınması gerekmektedir.								
	2) Toplumsal refahtan yararlanamayan yoksul ve yoksun kesimlerin sosyal belediyeçilik anlayışı çerçevesinde desteklenmesi gerekmektedir.								

HEDEF KARTI - 14									
Amaç	A.4 Toplumsal İlişkilerin Geliştirilip Güçlendirilmesi								
Hedef	H.4.3. Sosyal Dayanışma ve Destek								
Sorumlu Birim	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)									
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG 4.3.1 Sosyal Yaşam Merkezi işinin gerçekleştirilme oranı	60	0	20	20	20	20	20	6 AY	6 AY
PG 4.3.2 Ayni ve nakdi yardım yapılan yoksul ve yoksun sayısı (kişi/yıl)	100	500	1.000	1.500	2.000	2.500	3.000	6 AY	6 AY
PG 4.3.3 Yardım yapılan öğrenci sayısı (kişi/yıl)	100	25	50	70	80	100	120	6 AY	6 AY
PG 4.3.4 Yardım yapılan eğitim kurumu sayısı (kişi/yıl)	100	5	7	12	15	15	20	6 AY	6 AY
PG 4.3.5 Malzeme yardımı yapılan ihtiyaç sahibi engelli sayısı (kişi/yıl)	100	7	15	25	40	45	50	6 AY	6 AY
PG 4.3.6 Taziye hizmeti verilen cenaze sahibi kişi sayısı (kişi/yıl)	100	85	100	120	130	150	170	6 AY	6 AY
PG 4.3.7 Kadına yönelik özel gün ve haftalarda düzenlenecek etkinlik sayısı (adet/yıl)	30	2	4	4	4	4	4	6 AY	6 AY
PG 4.3.8 Kadına yönelik özel gün ve haftalarda düzenlenen etkinliklere katılanların sayısı (kişi/yıl)	40	250	1.000	1.300	1.500	1.750	2.000	6 AY	6 AY
PG 4.3.9 Kadınlar için düzenlenecek gezilere katılan kişi sayısı (kişi/yıl)	30	100	500	600	700	800	900	6 AY	6 AY
PG 4.3.10 Gençlere yönelik özel gün ve haftalarda düzenlenecek etkinlik sayısı (adet/yıl)	30	20	30	30	30	30	30	6 AY	6 AY
PG 4.3.11 Gençlere yönelik özel gün ve haftalarda düzenlenen etkinliklere katılanların sayısı (kişi/yıl)	40	200	400	500	600	800	1.000	6 AY	6 AY
PG 4.3.12 Gençler için düzenlenecek gezilere katılan kişi sayısı (kişi/yıl)	30	50	100	250	300	300	500	6 AY	6 AY
PG 4.3.14 Evde bakım hizmetlerinde çalışan gönüllü sayısı (kişi/yıl)	50	0	20	25	30	35	40	6 AY	6 AY
PG 4.3.15 Evde bakımı yapılan kişi sayısı (kişi/yıl)	50	0	10	15	20	25	30	6 AY	6 AY
RİSKLER	1) Yatırım ve işletme faaliyetleri konusunda yaşanabilecek finansal zorluklar.								
	2) Ekonomik krizin, kent ekonomisiyle birlikte sosyal yardım faaliyetlerini de etkilemesi.								
	3) Sosyal yardımlar konusunda gerekli olan gönüllü desteğinin sağlanamaması.								
FAALİYET VE PROJELER	* Sosyal Yaşam Merkezi Projesi								
	* Yoksul ve yoksunlara ayni ve nakdi yardım yapılması.								
	* İhtiyaç sahibi öğrencilere yardım yapılması								
	* Eğitim kurumlarına yardım yapılması.								
	* İhtiyaç sahibi engellilere malzeme yardımı yapılması.								
	* Cenazesi olan vatandaşlara taziye hizmeti verilmesi.								
	* Kadın ve Aile Danışma-Eğitim Merkezi Projesi								
	* Gençlik Merkezleri Projesi.								
	* Gönüllüler tarafından gerçekleştirilecek evde bakım hizmetleri projesi.								
MALİYET TAHMİNİ	5.513.000								
TESPİTLER	1) Mevcut yoksulluk ve yoksunluk koşulları çerçevesinde, başta işsizlerle yoksul ve dar gelirlilerin; ayrıca dezavantajlı grupların yapılacak yardımlarla desteklenmesi gerekmektedir.								
İHTİYAÇLAR	1) İşsiz, yoksul ve dar gelirliyle dezavantajlı grupların sosyal belediyecilik boyutunda desteklenmesi.								

HEDEF KARTI - 15									
Amaç	A.5.1 Kamusal Müsterekleri Koruma ve Sahiplendirme								
Hedef	H.5.1. Çevre ve Doğal Değerler								
Sorumlu Birim	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG 5.1.1 Kemalpaşa bitki ve hayvan varlıkları envanterinin hazırlanma oranı	100				50	50		6 AY	6 AY
PG 5.1.2 Kentsel Katı Atık Toplama, Değerlendirme ve Bertaraf Tesisi yapım işinin tamamlanma oranı	100				100			6 AY	6 AY
PG 5.1.3 Nif Kalesi Teleferik ve Tesisleri yapım işinin tamamlanma oranı	100					100		6 AY	6 AY
PG 5.1.4 Cam seyir terası yapım işinin tamamlanma oranı	100				100			6 AY	6 AY
PG 5.1.5 Yürüyüş parkurlarının hazırlanması işinin tamamlanma oranı	40		15	20	25	40		6 AY	6 AY
PG 5.1.6 Yürüyüş parkurları haritasının hazırlanması işinin tamamlanma oranı	30					100		6 AY	6 AY
PG 5.1.7 Yürüyüş parkurları haritasının baskı sayısı (adet/yıl)	30					5.000		6 AY	6 AY
PG 5.1.8 Kemalpaşa Ekoturizm Master Planı'nın hazırlanması işinin tamamlanma oranı	30				50	50		6 AY	6 AY
PG 5.1.9 Kemalpaşa Ekoturizm Master Planı hazırlıklarına katılan dış paydaş sayısı (kişi/yıl)	30				25	25		6 AY	6 AY
PG 5.1.10 Kemalpaşa Ekoturizm Master Planı hazırlıkları için yapılan toplantı sayısı (adet/yıl)	30				10	10		6 AY	6 AY
PG 5.1.11 Kemalpaşa Ekoturizm Master Planı baskı sayısı (adet/yıl)	10					500		6 AY	6 AY
PG 5.1.12 Yapılan çevre koruma denetimi sayısı (adet/yıl)	25	300	350	350	400	400	400	6 AY	6 AY
PG 5.1.13 Çevre koruma denetimiyle ilgili olarak hakkında işlem yapılan kişi ve kurum sayısı (adet/yıl)	25	25	20	20	20	20	20	6 AY	6 AY
PG 5.1.14 Çevre koruma denetimleriyle ilgili encümen kararı sayısı (adet/yıl)	25	5	10	10	10	10	10	6 AY	6 AY
PG 5.1.15 Yapılan çevre denetimleri sonucunda verilen para cezası miktarı (TL/yıl)	25	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	6 AY	6 AY
PG 5.1.16 Yapılan ruhsat denetimi sayısı (adet/yıl)	25	280	308	310	315	320	325	6 AY	6 AY
PG 5.1.17 Ruhsat denetimi sonucunda hakkında işlem yapılan kişi ve kurum sayısı (adet/yıl)	25	70	77	80	85	90	95	6 AY	6 AY
PG 5.1.18 Yapılan ruhsat denetimiyle ilgili belediye encümeni kararı sayısı (adet/yıl)	25	50	55	60	65	70	75	6 AY	6 AY
PG 5.1.19 Yapılan ruhsat denetimleri sonucunda verilen para cezası miktarı (TL/yıl)	25	340.000	374.000	375.000	380.000	400.000	410.000	6 AY	6 AY
PG 5.1.20 Gediz Havzası Belediyeler Birliği'ne katılan belediye sayısı (adet/yıl)	100		10	15	20	25	30	6 AY	6 AY
PG 5.1.21 Oluşturulan örnek ekolojik yaşam alanı sayısı (adet/yıl)	25			1	1	1	1	6 AY	6 AY
PG 5.1.22 Oluşturulan örnek ekolojik yaşam alanlarının kapsadığı alan (m2/yıl)	25			10.000	10.000	10.000	10.000	6 AY	6 AY
PG 5.1.23 Kemalpaşa Belediyesi'nin örnek ekolojik yaşam alanlarıyla birlikte düzenlediği etkinlik sayısı (adet/yıl)	25			5	10	15	20	6 AY	6 AY

Hedef Kartı 15 devamı...

PG 5.1.24 Ekolojik yaşam alanlarıyla birlikte düzenlenen etkinliklere katılanların sayısı (kişi/yıl)	25			100	200	300	400	6 AY	6 AY
PG 5.1.25 Halkın bilgilendirilmesi kapsamında kullanılan basılı ve görsel malzeme sayısı (adet/yıl)	30		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	6 AY	6 AY
PG 5.1.26 Küresel iklim değişikliği, biyoçeşitlilik ve ekoloji konularında düzenlenecek bilgilendirme toplantısı sayısı (adet/yıl)	30		10	10	10	10	10	6 AY	6 AY
PG 5.1.27 Küresel iklim değişikliği, biyoçeşitlilik ve ekoloji konularında düzenlenen bilgilendirme toplantılarına katılanların sayısı (kişi/yıl)	40		100	100	100	100	100	6 AY	6 AY
RİSKLER	1) Yatırım ve işletme faaliyetleri konusunda yaşanabilecek finansal zorluklar.								
	2) Ekonomik krizin, kent ekonomisiyle birlikte sosyal yardım faaliyetlerini de etkilemesi.								
FAALİYET VE PROJELER	* Kemalpaşa bitki ve hayvan varlıkları envanterinin hazırlanması.								
	* Kentsel Katı Atık Toplama, Değerlendirme ve Bertaraf Tesisi Projesi.								
	* Nif Kalesi Teleferik ve Tesisler Projesi.								
	* Cam seyir terasının yapılması.								
	* Kemalpaşa yürüyüş rotaları projesi ile ilgili harita ile parkurların hazırlanması.								
	* Kemalpaşa Ekoturizm Master Planı'nın hazırlanması								
	* Çevre koruma ve kontrol hizmetlerinin geliştirilmesi.								
	* Ruhsat ve denetim hizmetlerinin geliştirilmesi.								
	* Kemalpaşa'nın da içinde bulunduğu Gediz Havzası'nın korunması amacıyla başta İzmir Büyükşehir Belediyesi olmak üzere havza kapsamındaki il ve ilçe belediyeleri ile işbirliği yapmak, Gediz Havzası Belediyeler Birliği kuruluşuna katılmak.								
	* Örnek ekolojik yaşam alanları oluşturulmasını desteklemek.								
	* Küresel iklim değişikliği, biyoçeşitlilik ve ekoloji konularında toplumsal bilinci arttıracak bilinçlendirme çalışmaları.								
MALİYET TAHMİNİ	20.590.000								
TESPİTLER	1) Yerleşimdeki doğal değerler (hava, yeraltı ve yerüstü su kaynakları, toprak) yoğun sanayileşme ve tarım topraklarının imara açılmış olması nedeniyle yoğun şekilde kirlenmiştir.								
İHTİYAÇLAR	1) Doğal çevrenin temel bileşeni olan hava, su, toprak ve orman varlığının korunması								
	2) Tarım topraklarının yapılaşmaya açılmaması								
	3) Koruma-kullanma dengesinin çevre lehine kurulması gerekmektedir								

HEDEF KARTI - 16									
Amaç	A.5. Kamusal Müşterekleri Koruma ve Sahiplendirme								
Hedef	H.5.2. Tarihi ve Arkeolojik Değerler								
Sorumlu Birim	Plan ve Proje Müdürlüğü								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Fen İşleri Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG 5.2.1 Tarihi ve arkeolojik kültür varlıkları envanterinin tamamlanma oranı	100		50	50				6 AY	6 AY
PG 5.2.2 Restore edilecek yapı sayısı (adet/yıl)	100		1	1	1	1	1	6 AY	6 AY
PG 5.2.3. Maddi destek sağlanan arkeolojik kazı sayısı (adet/yıl)	100		1	1	1	1	1	6 AY	6 AY
PG 5.2.4 Koruma, canlandırma ve sağlıklılaştırma amacıyla yapı ve alan ölçeğinde yapılan uygulama sayısı (adet/yıl)	50				1	1		6 AY	6 AY
PG 5.2.5 Koruma, canlandırma ve sağlıklılaştırma amacıyla yapı ve alan ölçeğinde yapılan uygulama alanı büyüklüğü (m2/yıl)	50				250	250		6 AY	6 AY
RİSKLER	1) Tarihi ve arkeolojik değerlerin definencilik, bilgisizlik gibi nedenlerle tahrip edilmesi.								
	2) Yatırım ve işletme faaliyetleri konusunda yaşanabilecek finansal zorluklar.								
FAALİYET VE PROJELER	* Kemalpaşa'daki tarihi ve arkeolojik kültür varlıkları envanterinin hazırlanması.								
	* Tarihsel çevrenin iyileştirilmesi.								
	* Arkeolojik kazı çalışmalarının desteklenmesi.								
	* Yapı ve alan ölçeğinde koruma, canlandırma ve sağlıklılaştırma uygulamaları.								
MALİYET TAHMİNİ	4.545.000								
TESPİTLER	1) Arkeoloji ve tarih açısından zengin bir varlığa sahip yerleşimin elindeki bu değerlerin yeterince korunmadığı belirlenmiştir.								
İHTİYAÇLAR	1) Kemalpaşa'yı Kemalpaşa yapan tarihi ve arkeojik değerlerin bilinçli bir şekilde korunup sahiplenilmesi gerekmektedir.								

HEDEF KARTI - 17

Amaç	A.6.1 İyi Yönetim								
Hedef	H.6.1. Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğinin Arttırılması.								
Sorumlu Birim	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Strateji Geliştirme Müdürlüğü, Bilgi İşlem Müdürlüğü								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG 6.1.1 Yönetim ve organizasyon süreçlerinin geliştirilmesi amacıyla birim ölçeğindeki görev tanımlarının güncellenmesi oranı	25	0	50	50				6 AY	6 AY
PG 6.1.2 Yönetim ve organizasyon süreçlerinin geliştirilmesi amacıyla birim ölçeğindeki iş analizleriyle iş akış tablolarının tamamlanma oranı	25	0	50	50				6 AY	6 AY
PG 6.1.3 Yönetim ve organizasyon süreçlerinin geliştirilmesi amacıyla birim ölçeğindeki standart çalışma yönergesi sayısı (adet/yıl)	25	0		25				6 AY	6 AY
PG 6.1.4 Yönetim ve organizasyon süreçlerinin geliştirilmesi amacıyla belediye ölçeğindeki yönetmeliklerin güncellenmesi oranı	25	0	50	50				6 AY	6 AY
PG 6.1.5 Birimler arasında işbirliğiyle yapılan hizmet/proje sayısı	100	0	5	10	15	20	25	6 AY	6 AY
PG 6.1.6 Kurulan mahalle hizmet birimi sayısı	50		1	3	4			6 AY	6 AY
PG 6.1.7 Kurulan mahalle hizmet birimlerinde hemşehirlere sunulan belediye hizmeti sayısı (adet/yıl)	50		5	5	5	5	5	6 AY	6 AY
PG 6.1.8 Veri yönetimi ve güvenliği ile ilgili plan ve programların hazırlanması oranı	100		100					6 AY	6 AY
PG 6.1.9 Kemalpaşa ilçesi ile ilgili her düzeyde derlenip analiz edilen veri seti sayısı	50		5	10	15	20	25	6 AY	6 AY
PG 6.1.10 Kemalpaşa ilçesi ve belediye hizmetleri ile ilgili olarak hazırlanan değerlendirme raporu sayısı	50		2	2	2	2	2	6 AY	6 AY
PG 6.1.11 Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitim sayısı (adet/yıl)	30		3	4	5	6	7	6 AY	6 AY
PG 6.1.12 Stratejik planlama ve yönetimle ilgili eğitimlere katılacak personel sayısı (kişi/yıl)	40		160	180	200	220	240	6 AY	6 AY
PG 6.1.13 Stratejik planlama ve yönetim konusunda verilecek eğitimin süresi (saat/yıl)	30		5	5	5	5	5	6 AY	6 AY
PG 6.1.14 Stratejik planlama ve yönetim konusunda düzenlenen izleme ve değerlendirme raporu sayısı	100		2	2	2	2	2	6 AY	6 AY
RİSKLER	1) Birlikte iş yapma konusunda yaşanabilecek kişisel ve bürokratik nedenlerin yaratacağı sorunlar.								
	2) Stratejik planlama ve yönetim konusunda geleneksel yöntemleri savunan örgütsel dirençten kaynaklanan sorunlar.								
	3) Veri güvenliği konusunda ortaya çıkabilecek sorunlar.								

HEDEF KARTI - 18									
Amaç	A.6. İyi Yönetim								
Hedef	H.6.2. Taşıt, Makine ve Hizmet Binalarının Etkin Kullanımı ve Geliştirilmesi								
Sorumlu Birim	Destek Hizmetleri Müdürlüğü								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG 6.2.1 Yeni yapılacak hizmet tesisi, bina ve depo sayısı (adet/yıl)	50	5	5	5	5	5	5	6 AY	6 AY
PG 6.2.2 Bakım, onarım ve güçlendirme yapılacak hizmet tesisi, bina ve depo sayısı (adet/yıl)	50	20	20	20	20	20	20	6 AY	6 AY
PG 6.2.3 Belediye araç ve iş makinelerinin tamir, bakım ve onarımlarının tamamlanma oranı	40	100	100	100	100	100	100	6 AY	6 AY
PG 6.2.4 Belediye araç ve iş makinelerinden bakım ve onarım ihtiyacı olmayan faal araç oranı	30	2	2	2	2	2	2	6 AY	6 AY
PG 6.2.5 Belediye araç ve iş makinelerine yapılan tamir, bakım ve onarım sayısı (adet/yıl)	30	610	600	550	500	500	500	6 AY	6 AY
PG 6.2.6 Satın alınan araç ve iş makinesi sayısı (adet/yıl)	100	2	5	5	5	5	5	6 AY	6 AY
PG 6.2.7 Yıl içerisinde temin edilecek akaryakıt miktarı (litre/yıl)	50	460	540	540	540	540	540	6 AY	6 AY
PG 6.2.8 Yıl içerisinde temin edilecek yakacak miktarı (m ³ /yıl)	50	500.00	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	6 AY	6 AY
PG 6.2.9 Kiralanan araç ve iş makinesi sayısı (adet/yıl)	100	17	20	20	20	20	20	6 AY	6 AY
RİSKLER	1) Yatırım ve işletme faaliyetleri konusunda yaşanabilecek finansal zorluklar.								
	2) Ekonomik ömrünü doldurmuş araç ve iş makinelerinin yaratabileceği sorunlar.								
	3) Ekonomik kriz nedeniyle akaryakıt, yakacak ve elektrik harcamalarındaki artışlar.								
	4) Araç kiralama işlemlerinde yaşanabilecek sorunlar.								
FAALİYET VE PROJELER	* Belediye hizmet tesisleri, binaları ve depolarının yapımı, bakımı ve güçlendirilmesi.								
	* Belediye araç ve iş makinelerinin tamir, bakım ve onarım hizmetleri.								
	* Araç ve iş makinesi alımları hizmeti.								
	* Belediye birimlerinin ihtiyacı olan yakacak ve akaryakıtın temini.								
	* Araç ve iş makinesi kiralama hizmetinin yürütülmesi.								
MALİYET TAHMİNİ	81.690.000								
TESPİTLER	1) Belediye hizmetlerinin lojistiğini sağlayan hizmet binalarıyla araç ve iş makinelerinin her koşul ve zamanda hizmet verecek şekilde sürekliliğinin sağlanmasında yaşanan sorunlar.								
İHTİYAÇLAR	1) Hizmet binalarıyla araç ve iş makinelerinin başarılı bir şekilde yönetilebilmesi için etkin bir lojistik planının uygulamaya konulması gerekmektedir.								

HEDEF KARTI - 19									
Amaç	A.6. İyi Yönetim								
Hedef	H.6.3. Kurumsal Yönetim								
Sorumlu Birim	Mali Hizmetler Müdürlüğü								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Ruhsat Denetim Müdürlüğü, Emlak İstimlak Müdürlüğü								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG 6.3.1 Yılın ilk 3 aylık döneminde yapılacak toplam harcamanın oranı	25		25	25	25	25	25	6 AY	6 AY
PG 6.3.2 Yılın ikinci 3 aylık dönemde yapılacak toplam harcamanın oranı	25		25	25	25	25	25	6 AY	6 AY
PG 6.3.3 Yılın üçüncü 3 aylık döneminde yapılacak toplam harcamanın oranı	25		25	25	25	25	25	6 AY	6 AY
PG 6.3.4 Yılın dördüncü 3 aylık döneminde yapılacak toplam harcamanın oranı	25		25	25	25	25	25	6 AY	6 AY
PG 6.3.5 2464 sayılı Kanuna göre tahsil edilen gelirlerin artış oranı	40		10	10	10	10	10	6 AY	6 AY
PG 6.3.6 Bütçe dışı gelirlerin bütçe gelirlerine oranındaki artış	20		10	10	10	10	10	6 AY	6 AY
PG 6.3.7 Denetlenecek mükellef sayısı (sayı/yıl)	40		15.000	16.000	17.000	18.000	19.000	6 AY	6 AY
PG 6.3.8 Kemalpaşa Belediyesi ile ortağı olduğu şirketlere ait denetim raporlarının kamuoyuna duyurulma sayısı (adet/yıl)	100		2	2	2	2	2	6 AY	6 AY
PG 6.3.9. Kişisel ve kurumsal eğitim ihtiyaç analizinin hazırlanması oranı	100	0	100					6 AY	6 AY
PG 6.3.10 Birimlerden gelen kişisel ve kurumsal eğitim taleplerinin gerçekleşme adeti (adet/yıl)	35	20	25	30	35	40	45	6 AY	6 AY
PG 6.3.11 Kişisel ve kurumsal eğitimlere katılacak personel sayısı (kişi/yıl)	35		200	200	200	200	200	6 AY	6 AY
PG 6.3.12. Verilecek kişisel ve kurumsal eğitimin süresi (saat/yıl)	30		50	60	70	80	90	6 AY	6 AY
PG 6.3.12 Taşınmazlarla ilgili envanter çalışmasının tamamlanma oranı	100	80	85	100				6 AY	6 AY
RİSKLER	1) Stratejik plan ve yönetim anlayışıyla geleneksel mali yönetim alışkanlıkları arasında yaşanabilecek sorunlar.								
	2) Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik kriz nedeniyle belediye gelirlerinde ortaya çıkabilecek azalışlar.								
	3) Merkezi yönetimin devlet bütçe gelirlerinden verilen payı azaltma girişimi.								
	4) Belediye öz gelirlerinin yeterli düzeyde artırılması konusundaki yetersizlikler.								
	5) Bütçe dışı kaynakları kullanma konusundaki yetersizlikler.								
	6) Belediyenin büyük miktarda kredi borçlarına sahip olması.								
FAALİYET VE PROJELER	* Kurumsal mali disiplin ve etkinlik.								
	* Vergi kaçaklarının önlenerek tahakkuk ve tahsilat oranlarının artırılması								
	* Kemalpaşa Belediyesi Sivil Saydamlık ve Denetim Projesi								
	* Belediye çalışanlarının kişisel ve kurumsal eğitimleri ile ilgili Eğitim İhtiyaç Analizinin hazırlanması.								
	* Kişisel ve kurumsal eğitim ve gelişime yönelik faaliyetlerin yönetilmesi								
	* Belediye demirbaşlarıyla taşınmazlarının fiili envanterlerinin çıkarılması ile kira, satış ve kullanım stratejilerinin belirlenmesi projesi								
MALİYET TAHMİNİ	92.500								
TESPİTLER	1) Belediye öz gelirlerindeki artışın yetersiz olması								
İHTİYAÇLAR	1) Mali hizmetlerin, mevcut gelir kaynaklarının yeniden gözden geçirilip geliştirilmesi, mevzuatın verdiği tüm görev, yetki ve sorumlulukların etkinlik ve verimliliğin dikkate alınması suretiyle stratejik yönetim ve planlama boyutunda geliştirilmesi gerekmektedir.								

HEDEF KARTI - 20									
Amaç	A.6. İyi Yönetim								
Hedef	H.6.4. Kurumsal İletişim, Halkla İlişkiler ve Hemşeri Memnuniyeti								
Sorumlu Birim	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)									
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG 6.4.1 İzlenip raporlanan yerel ve ulusal gazete sayısı (adet/yıl)	25	9	9	9	9	9	9	6 AY	6 AY
PG 6.4.2 İzlenip raporlanan yerel ve ulusal internet sayfası ve portalı sayısı (adet/yıl)	25	20	22	22	22	22	22	6 AY	6 AY
PG 6.4.3 Yerel basın temsilcileriyle yapılan toplantı/görüşme sayısı (adet/yıl)	25	1	5	5	5	5	5	6 AY	6 AY
PG 6.4.4 Ulusal basın temsilcileriyle yapılan toplantı/görüşme sayısı (adet/yıl)	25	15	20	25	20	25	20	6 AY	6 AY
PG 6.4.5 Kemalpaşa Belediyesi ile ilgili haberlerin yerel basında yer alma sayısı (adet/yıl)	15	90	90	90	90	90	90	6 AY	6 AY
PG 6.4.6 Kemalpaşa Belediyesi ile ilgili haberlerin ulusal basında yer alma sayısı (adet/yıl)	20	90	90	90	90	90	90	6 AY	6 AY
PG 6.4.7 Kemalpaşa Belediyesi ile ilgili haberlerin yerel ve ulusal televizyonlarda yayınlanma süresi (sn/yıl)	15	500	500	500	500	500	500	6 AY	6 AY
PG 6.4.8 Kemalpaşa Belediyesi ile bağlı birimlere ait internet sayfalarının üye sayısı (kişi/yıl)	10	1.126	3.000	4.000	6.000	8.000	10.000	6 AY	6 AY
PG 6.4.9 Kemalpaşa Belediyesi ve bağlı birimlere ait internet sayfalarının izlenme sayısı (adet/yıl)	20	384.500	500.000	550.000	600.000	650.000	700.000	6 AY	6 AY
PG 6.4.10 Kemalpaşa Belediyesi Facebook sayfası üye sayısı (kişi/yıl)	10	1.495	5.000	10.000	15.000	20.000	25.000	6 AY	6 AY
PG 6.4.11 Kemalpaşa Belediyesi Resmi Twitter hesabının takipçi sayısı (kişi/yıl)	10	79	5.000	7.500	10.000	12.500	15.000	6 AY	6 AY
PG 6.4.12 Yapılan halk toplantısı sayısı (adet/yıl)	10	26	56	56	56	56	56	6 AY	6 AY
PG 6.4.13 Yapılan halk toplantılarına katılanların sayısı (kişi/yıl)	25	5.200	5.600	12.200	11.000	12.000	13.000	6 AY	6 AY
PG 6.4.14 Muhtarlarla yapılan toplantıların sayısı (adet/yıl)	10	3	12	12	12	12	12	6 AY	6 AY
PG 6.4.15 Muhtarlarla yapılan toplantılara katılanların sayısı (kişi/yıl)	20	36	49	49	49	49	49	6 AY	6 AY
PG 6.4.16 Sivil toplum kuruluşlarıyla meslek kuruluşu yönetici ve üyeleriyle yapılan toplantıların sayısı (adet/yıl)	10	3	12	12	12	12	12	6 AY	6 AY
PG 6.4.17 Sivil toplum kuruluşlarıyla meslek kuruluşu yönetici ve üyeleriyle yapılan toplantılara katılanların sayısı (kişi/yıl)	25	100	600	700	800	900	1000	6 AY	6 AY
PG 6.4.18 Bilgi edinme başvuru sayısı (adet/yıl)	10	100	150	200	250	300	350	6 AY	6 AY
PG 6.4.19 Bilgi edinme yanıt sayısı (adet/yıl)	20	100	150	200	250	300	350	6 AY	6 AY
PG 6.4.20 Bilgi edinme başvurularının yanıtlanma süresi (gün/yıl)	20	15	14	13	10	9	8	6 AY	6 AY
PG 6.4.21 Belediyeye verilen dilekçe sayısı (adet/yıl)	10	350	400	450	480	500	520	6 AY	6 AY
PG 6.4.22 Dilekçelere verilen yanıt sayısı (adet/yıl)	20	350	400	450	480	500	520	6 AY	6 AY
PG 6.4.23 Dilekçelere verilen yanıtların süresi (gün/yıl)	20	8	8	7	6	5	5	6 AY	6 AY

Hedef Kartı 20 devamı...

RİSKLER	1) Başarılı bir kurumsal iletişim ve halkla ilişkiler yapacak ekibin oluşturulamaması.
	22) Teknolojik alt yapının bu çalışmalar için yeterli olmayışı.
	3) İzmir yereli ile Türkiye ölçeğinde yapılan kurumsal iletişim, tanıtım ve halkla ilişkilerin etkisi açısından zor oluşu.
FAALİYET VE PROJELER	* Basın yayın takibi ve ilişkilerinin geliştirilmesi.
	* Kurumsal tanıtım hizmetlerinin yürütülmesi ve geliştirilmesi
	* Halkla ilişkiler hizmetlerinin geliştirilmesi
	* Tüm iletişim kanallarının (web sayfası, sosyal medya, kurumsal gazete, dergi, bülten vb.) etkin kullanımı suretiyle hemşeri memnuniyetinin artırılması.
MALİYET TAHMİNİ	1.930.000
TESPİTLER	1) Belediyenin kurumsal tanıtımı ile halkla ilişkiler çalışmalarının yetersizliği.
İHTİYAÇLAR	1) Kurumsal iletişim, tanıtım ve halkla ilişkiler çalışmalarının basın ve halkla ilişkiler birimi eliyle yürütülmesi.

HEDEF KARTI - 21

Amaç	A.7 Kültür, Sanat, Spor								
Hedef	H.7.1 Kemalpaşa'nın, ulusal ve uluslararası alanda tanınıp bilinen bir kültür ve sanat merkezine dönüştürülmesi								
Sorumlu Birim	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Fen İşleri Müdürlüğü								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG 7.1.1 Kemalpaşa Kent Müzesi ve Arşivi yapımı işinin tamamlanma oranı	100	0		50	50	0	0	6 AY	6 AY
PG 7.1.2 Kemalpaşa Kent Müzesi ve Arşivi'nde barındırılan müzelik malzeme sayısı (adet/yıl)	20	0	0	0	0	100	150	6 AY	6 AY
PG 7.1.3 Kemalpaşa Kent Müzesi ve Arşivi'nde barındırılan kitap sayısı (adet/yıl)	10	0	0	0	0	1.500	2.000	6 AY	6 AY
PG 7.1.4 Kemalpaşa Kent Müzesi ve Arşivi'nde barındırılan arşivlik belge sayısı (adet/yıl)	10		0	0	0	2.500	5.000	6 AY	6 AY
PG 7.1.5 Kemalpaşa Kent Müzesi ve Arşivi tarafından düzenlenen etkinlik sayısı (adet/yıl)	10	0	0	0	0	5	5	6 AY	6 AY
PG 7.1.6 Kemalpaşa Kent Müzesi ve Arşivi tarafından düzenlenen etkinlikleri izleyen sayısı (kişi/yıl)	10	0	0	0	0	250	500	6 AY	6 AY
PG 7.1.7 Kemalpaşa Kent Müzesi ve Arşivi'ni ziyaret edenlerin sayısı (kişi/yıl)	10	0	0	0	0	1.000	2.000	6 AY	6 AY
PG 7.1.8 Kemalpaşa Kent Müzesi ve Arşivi'nden yararlanan araştırmacıların sayısı (kişi/yıl)	10	0	0	0	0	50	75	6 AY	6 AY
PG 7.1.9 Kemalpaşa Kent Müzesi ve Arşivi tarafından yayınlanan kitap sayısı (adet/yıl)	10	0	0	0	0	1	2	6 AY	6 AY
PG 7.1.10 Kemalpaşa Kent Müzesi ve Arşivi tarafından düzenlenen etkinliklerle ilgili haberlerin ulusal basında yer alma sayısı (adet/yıl)	10	0	0	0	0	20	30	6 AY	6 AY
PG 7.1.11 Kemalpaşa Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Anı Evi yapımı işinin tamamlanma oranı	100	0	50	50	0	0	0	6 AY	6 AY
PG 7.1.12 Kemalpaşa Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Anı Evi'nde barındırılan müzelik malzeme sayısı (adet/yıl)	20	0	0	0	50	60	0	6 AY	6 AY
PG 7.1.13 Kemalpaşa Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Anı Evi'nde barındırılan kitap sayısı (adet/yıl)	10	0	0	0	100	150	200	6 AY	6 AY
PG 7.1.14 Kemalpaşa Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Anı Evi'nde barındırılan arşivlik belge sayısı (adet/yıl)	10	0	0	0	30	30		6 AY	6 AY
PG 7.1.15 Kemalpaşa Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Anı Evi tarafından düzenlenen etkinlik sayısı (adet/yıl)	10	0	0	0	5	10	15	6 AY	6 AY
PG 7.1.16 Kemalpaşa Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Anı Evi tarafından düzenlenen etkinlikleri izleyen kişi sayısı (kişi/yıl)	10	0	0	0	250	500	750	6 AY	6 AY
PG 7.1.17 Kemalpaşa Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Anı Evi'ni ziyaret edenlerin sayısı (kişi/yıl)	10	0	0	0	500	1.000	1.500	6 AY	6 AY
PG 7.1.18 Kemalpaşa Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Anı Evi'nden yararlanan araştırmacıların sayısı (kişi/yıl)	10	0	0	0	35	50	60	6 AY	6 AY
PG 7.1.19 Kemalpaşa Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Anı Evi tarafından hazırlanan yayınların sayısı (adet/yıl)	10	0	0	0	1	2	3	6 AY	6 AY
PG 7.1.20 Kemalpaşa Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Anı Evi tarafından düzenlenen etkinliklerle ilgili haberlerin ulusal basında yer alma sayısı (adet/yıl)	10	0	25	50	100	150	200	6 AY	6 AY

Hedef Kartı 21 devamı...

PG 7.1.21 Ulusal ve uluslararası düzeyde düzenlenen sergi, festival, konser, toplantı, gösteri, tiyatro, yarışma, fuar, kurs ve benzeri organizasyon sayısı (adet/yıl)	20	10	10	10	20	20	20	6 AY	6 AY
PG 7.1.22 Ulusal ve uluslararası düzeyde düzenlenen sergi, festival, konser, toplantı, gösteri, tiyatro, yarışma, fuar, kurs vb. organizasyona katılan kişi sayısı (adet/yıl)	20	500	2.000	5.000	10.000	15.000	20.000	6 AY	6 AY
PG 7.1.23 Ulusal ve Uluslararası düzeyde düzenlenen sergi, festival, konser, toplantı, gösteri, tiyatro, yarışma, fuar, kurs vb. organizasyonlarla ilgili haberlerin ulusal basında yer alması	20	5	10	10	10	15	20	6 AY	6 AY
PG 7.1.24 Ulusal ve uluslararası düzeyde düzenlenen sergi, festival, konser, toplantı, gösteri, tiyatro, yarışma, fuar, kurs ve benzeri organizasyonları izleyen kişi sayısı (adet/yıl)	20	50	1.000	2.000	3.000	4.000	5.000	6 AY	6 AY
PG 7.1.25 Ulusal ve uluslararası düzeyde düzenlenen sergi, festival, konser, toplantı, gösteri, tiyatro, yarışma, fuar, kurs ve benzeri organizasyonlar nedeniyle yayınlanan kitap, dergi ve makalelerin sayısı (adet/yıl)	20	0	10	15	20	25	30	6 AY	6 AY
PG 7.1.26 Cumhuriyet'in 100. Yılı nedeniyle düzenlenen etkinlik sayısı (adet/yıl)	10	0	0	0	0	15	0	6 AY	6 AY
PG 7.1.27 Cumhuriyet'in 100. Yılı nedeniyle düzenlenen etkinliğe katılan ülke sayısı (adet/yıl)	30	0	0	0	0	10	0	6 AY	6 AY
PG 7.1.28 Cumhuriyet'in 100. Yılı nedeniyle düzenlenen etkinliğe katılan kişi sayısı (adet/yıl)	20	0	0	0	0	15.000	0	6 AY	6 AY
PG 7.1.29 Cumhuriyet'in 100. Yılı nedeniyle düzenlenen etkinliklerle ilgili haberlerin ulusal ya da uluslararası basında yer alma sayısı (adet/yıl)	10	0	0	0	0	100	0	6 AY	6 AY
PG 7.1.30 Cumhuriyet'in 100. Yılı nedeniyle düzenlenen etkinliği izleyen kişi sayısı (adet/yıl)	20	0	0	0	0	40.000	0	6 AY	6 AY
PG 7.1.31 Cumhuriyet'in 100. Yılı nedeniyle düzenlenen etkinlikler nedeniyle yayınlanan ulusal ya da uluslararası kitap, dergi ve makalelerin sayısı (adet/yıl)	10	0	0	0	0	50	0	6 AY	6 AY
PG 7.1.32 Kurulan amatör koroların sayısı (adet/yıl)	25	0	2	2	0	0	0	6 AY	6 AY
PG 7.1.33 Kurulan amatör korolara katılanların sayısı (adet/yıl)	25	0	80	80	0	0	0	6 AY	6 AY
PG 7.1.34 Kurulan amatör koroların verdikleri konserlerin sayısı (adet/yıl)	25	0	5	10	10	10	20	6 AY	6 AY
PG 7.1.35 Kurulan amatör koroların verdikleri konserleri izleyenlerin sayısı (kişi/yıl)	25	0	5.000	10.000	10.000	10.000	20.000	6 AY	6 AY
PG 7.1.36 Kültür, sanat ve bilimsel çalışma gibi alanlarda belediye adına yayınlanan kitap, dergi, broşür vb. sayısı (adet/yıl)	100	0	2	4	6	8	10	6 AY	6 AY
RİSKLER	1) Kemalpaşa Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Anı Evi'nin Milli Emlak'a (Hazine) ait olan mülkiyeti nedeniyle Kemalpaşa Belediyesi'ne tahsis konusunda yaşanabilecek sorunlar.								
	2) Yapılacak yatırım ve hizmetlerin finansmanı konusunda yaşanabilecek sorunlar.								
	3) Yatırım ve hizmetlerin gerçekleştirilmesinde ihtiyaç duyulan personel yetersizliği.								
FAALİYET VE PROJELER	* Kemalpaşa Kent Müzesi ve Arşivi'nin kurulması								
	* Kemalpaşa Kent Müzesi ve Arşivi hizmetlerinin geliştirilmesi								
	* Kemalpaşa Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Anı Evi'nin kurulması								
	* Kemalpaşa Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Anı Evi'nin geliştirilmesi.								
	* Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Kuruluş Yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde kültür, sanat ve spor etkinlikleri düzenlenmesi.								
	* Ulusal ve uluslararası düzeyde sergi, festival, konser, toplantı, gösteri, tiyatro, yarışma, fuar, kurs ve benzeri organizasyonların yapılması								
	* Gönüllü Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği korolarının kurulması.								
	* Kültür, sanat ve bilimsel çalışmalara yönelik yayın faaliyetlerinin yapılması								
MALİYET TAHMİNİ	6.910.000								
TESPİTLER	1) Kemalpaşa'nın kültür, sanat ve spor alanında ulusal ve uluslararası boyutta tanıtıma ihtiyacı bulunmaktadır.								
İHTİYAÇLAR	1) Kültür, sanat ve spor alanında ulusal ve uluslararası boyutta tanıtım.								

HEDEF KARTI - 22									
Amaç	A.7.1. Kültür, Sanat, Spor								
Hedef	H.7.1.2. Kemalpaşa'daki yerel kültürün ulusal ve uluslararası boyutta gelişmesi								
Sorumlu Birim	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)									
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG 7.1.1 Düzenlenecek Uluslararası Halk Kültürü Festivali Sayısı (adet/yıl)	20	0	1	1	1	1	1	6 AY	6 AY
PG 7.1.2 Düzenlenen Uluslararası Halk Kültürü Festivali'ne katılan ülke sayısı (adet/yıl)	20	0	5	6	7	8	9	6 AY	6 AY
PG 7.1.3 Düzenlenen Uluslararası Halk Kültürü Festivaline katılan kişi sayısı (adet/yıl)	20	0	80	100	150	200	250	6 AY	6 AY
PG 7.1.4 Düzenlenen Uluslararası Halk Kültürü Festivali ile ilgili haberlerin ulusal ve uluslararası basında yer alma sayısı (adet/yıl)	10	0	10	15	20	25	30	6 AY	6 AY
PG 7.1.5 Düzenlenen Uluslararası Halk Kültürü Festivali'ni izleyen kişi sayısı (adet/yıl)	20	0	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000	6 AY	6 AY
PG 7.1.6 Düzenlenen Uluslararası Halk Kültürü Festivali nedeniyle yayınlanan ulusal ve uluslararası kitap, dergi ve makalelerin sayısı (adet/yıl)	10	0	7	12	15	20	25	6 AY	6 AY
RİSKLER	1) Kemalpaşa halk kültürünün araştırılıp geliştirilmesi konusunda yeterli sayıda doğru kaynağa ulaşamaması.								
	2) Halk kültürünün araştırılıp tanıtılmasına yönelik etkinliklerin yapılmasını zorlaştıran finansal zorluklar.								

HEDEF KARTI - 23									
Amaç	A.7 Kültür, Sanat, Spor								
Hedef	H.7.3. Kemalpaşa'yı ulusal ve uluslararası alanda önemli bir doğa sporları merkezi haline getirmek								
Sorumlu Birim	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Çevre Koruma Müdürlüğü								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG 7.3.1 Desteklenen doğa sporu sayısı (adet/yıl)	20	0	6	6	6	10	10	6 AY	6 AY
PG 7.3.2 Desteklenen doğa sporu kulübü/derneği sayısı (adet/yıl)	40	0	1	1	1	2	4	6 AY	6 AY
PG 7.3.3 Desteklenen doğa sporcusu sayısı (adet/yıl)	40	0	200	200	250	400	500	6 AY	6 AY
PG 7.3.4 Düzenlenecek Doğa Sporları Festivali sayısı (adet/yıl)	25	0	1	1	1	1	1	6 AY	6 AY
PG 7.3.5 Doğa Sporları Festivali kapsamında doğa sporu tür sayısı (adet/yıl)	25	0	4	4	4	5	5	6 AY	6 AY
PG 7.3.6 Doğa Sporları Festivali'ne katılan doğa sporcusu sayısı (kişi/yıl)	25	0	200	200	200	300	400	6 AY	6 AY
PG 7.3.7 Doğa Sporları Festivali'ne katılan izleyici sayısı (kişi/yıl)	25	0	100	100	100	200	200	6 AY	6 AY
PG 7.3.8 Parkorman macera parkuru yapım işinin tamamlanma oranı (%)	100	0	50	50				6 AY	6 AY
PG 7.3.9 Yamaç paraşütü alanlarının düzenlenmesi işinin tamamlanma oranı	100	0		100				6 AY	6 AY
RİSKLER	1) Kemalpaşa çevresindeki yeşil alan, mesire yeri ve ormanların yanarak tahrip olması.								
	2) Öngörülen yatırım ve hizmetlerinde gerçekleştirilmesinde yaşanabilecek finansal sorunlar								
FAALİYET VE PROJELER	* Doğa sporlarının desteklenmesi								
	* Doğa Sporları Festivali								
	* Parkorman macera parkurunun düzenlenmesi								
	* Yamaç paraşütü alanlarının düzenlenmesi								
MALİYET TAHMİNİ	1.140.000								
TESPİTLER	1) Kemalpaşa'nın doğal çevresi doğa ölçeğindeki spora ve turizme büyük olanaklar sunmaktadır.								
İHTİYAÇLAR	1) Mevcut doğal değerlerin değerlendirilmesi suretiyle doğa sporlarıyla doğa turizminin geliştirilmesi.								

HEDEF KARTI - 24									
Amaç	A.7 Kültür, Sanat, Spor								
Hedef	H.7.4 Geniş toplum kesimlerinin spor yapmasını sağlayacak uygulamalar geliştirmek								
Sorumlu Birim	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG 7.4.1 Düzenlenen herkes için spor etkinliği sayısı (adet/yıl)	50	0	6	10	13	15	20	6 AY	6 AY
PG 7.4.2 Düzenlenen herkes için spor etkinliklerine katılanların sayısı (adet/yıl)	50	0	4.000	5.000	6.000	7.000	10.000	6 AY	6 AY
PG 7.4.3 Rekreasyon alanlarıyla yeşil alanlara yerleştirilen kondisyon aleti sayısı (adet/yıl)	100		10	10	10	10	10	6 AY	6 AY
PG 7.4.4 İyileştirilen spor alanı sayısı (adet/yıl)	50		5	5	5	5	5	6 AY	6 AY
PG 7.4.5 Yeni yapılan spor alanı sayısı (adet/yıl)	50		2	2	2	2	2	6 AY	6 AY
PG 7.4.6 Spora erişimi kısıtlı çocuk, genç ve yetişkinler için düzenlenen spor faaliyeti sayısı (adet/yıl)	50	0	20	30	40	50	60	6 AY	6 AY
PG 7.4.7 Düzenlenen spor etkinliklerine katılan spora erişimi kısıtlı çocuk, genç ve yetişkin sayısı (kişi/yıl)	50	0	200	300	400	500	600	6 AY	6 AY
RİSKLER	1) Öngörülen yatırım ve hizmetlerin finansmanında karşılaşılabilecek sorunlar.								
	2) Yapılan yatırımların tahrip edilmesi olasılığı.								
FAALİYET VE PROJELER	* Herkes için spor etkinliklerinin desteklenmesi								
	* Rekreasyon alanı ve yeşil alanlara kondisyon aletlerinin yerleştirilmesi ve mevcut olanların iyileştirilmesi.								
	* Belediyeye ait spor alanlarının iyileştirilmesi ve yeni spor alanları yapılması.								
	* Spora erişimi kısıtlı çocuk, genç ve yetişkinlere yönelik spor faaliyetlerinin yürütülmesi								
MALİYET TAHMİNİ	2.380.000								
TESPİTLER	1) Seyirlik sporlar yerine herkesin katılıp yapabileceği kitlesel spor çalışmaları.								
İHTİYAÇLAR	1) Kemalpaşa'da yaşayan herkesin yapabileceği sporların desteklenmesi.								



Maliyetlendirme ve Toplam Maliyet

16. MALİYETLENDİRME VE TOPLAM MALİYET

A	H		2020	2021	2022	2023	2024	TOPLAM
1	ALTYAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ							
	1	Altyapı	3.020.000	3.770.000	3.250.000	3.000.000	3.000.000	16.040.000
	2	Yeşil Altyapı	2.400.000	2.450.000	2.500.000	2.550.000	2.250.000	12.150.000
2	YAŞAM KALİTESİNİN YÜKSELTİLMESİ							
	1	Yaşam Kalitesi Yüksek Yerleşimler	1.070.000	740.000	850.000	960.000	910.000	4.530.000
	2	Ulaşım	750.000	1.250.000	1.250.000	750.000	750.000	4.750.000
	3	Koruyucu ve Önleyici Sağlık Hizmetleri	400.000	400.000	50.000	50.000	50.000	950.000
	4	Eğitim	1.015.000	2.020.000	2.023.000	2.525.000	1.030.000	8.613.000
	5	Konut	30.000	30.000	10.000	10.000	10.000	90.000
	6	Kentsel Esenlik ve Güvenlik	510.000	560.000	660.000	710.000	760.000	3.200.000
3	ÜRETİMDEN YANA OLMAK							
	1	Sanayi Üretiminin Desteklenmesi	20.000	20.000	25.000	25.000	30.000	120.000
	2	Tarımsal Üretimle Kırsalın Canlandırılması	17.120.000	4.170.000	4.130.000	290.000	340.000	26.050.000
	3	İşsizliğin ve Yoksulluğun Azaltılması	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	75.000
4	TOPLUMSAL İLİŞKİLERİN GELİŞTİRİLİP GÜÇLENDİRİLMESİ							
	1	Katılımcı ve Çoğulcu Demokrasi	560.000	660.000	760.000	810.000	910.000	3.700.000
	2	Kent Hakkı Boyutunda Katılımcı Bütçe	1.700.000	2.020.000	2.275.000	2.350.000	2.600.000	10.945.000
	3	Sosyal Dayanışma ve Destek	810.000	935.000	1.150.000	1.196.000	1.422.000	5.513.000
5	KAMUSAL MÜŞTEREKLERİ KORUMA VE SAHİPLENDİRME							
	1	Çevre ve Doğal Değerler	270.000	320.000	12.340.000	7.340.000	320.000	20.590.000
	2	Tarihi ve Arkeolojik Değerler	815.000	115.000	2.605.000	1.005.000	5.000	4.545.000
6	İYİ YÖNETİM							
	1	Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğinin Arttırılması	1.018.000	18.000	15.000	10.000	160.000	1.221.000
	2	Taşıt, Makine ve Hizmet Binalarının Etkin Kullanımı ve Geliştirilmesi	13.100.000	13.650.000	21.540.000	17.300.000	16.100.000	81.690.000
	3	Kurumsal Yönetim	20.000	12.500	15.000	20.000	25.000	92.500
	4	Kurumsal İletişim, Halkla İlişkiler ve Hemşeri Memnuniyeti	220.000	305.000	380.000	475.000	550.000	1.930.000
7	KÜLTÜR, SANAT VE SPOR							
	1	Kemalpaşa'nın Ulusal ve Uluslararası Alanda Tanınıp Bilinen Br Kültür ve Sanat Merkezine Dönüştürülmesi	750.000	1.350.000	1.495.000	1.895.000	1.420.000	6.910.000
	2	Kemalpaşa'daki Yerel Kültürün Ulusal ve Uluslararası Boyutta Gelişmesi	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	1.250.000
	3	Kemalpaşa'yı Ulusal ve Uluslararası Alanda Önemli Bir Doğa Sporları Merkezi Haline Getirmek	245.000	295.000	170.000	210.000	220.000	1.140.000
	4	Geniş Toplum Kesimlerinin Spor Yapmasını Sağlayacak Uygulamalar Geliştirmek	410.000	430.000	475.000	515.000	550.000	2.380.000
TOPLAM			46.518.000	35.785.500	58.233.000	44.216.000	33.677.000	218.474.500



Hizmet Birimleri Ölçeğinde Hedef ve Amaçlar

HİZMET BİRİMLERİ ÖLÇEĞİNDE STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER			
A.1.Altyapının güçlendirilmesi			
		SORUMLU BİRİM	İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİMLER
1	H.1.1. Altyapı	Fen İşleri Müdürlüğü	Plan ve Proje Müdürlüğü
2	H.1.2. Yeşil Altyapı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	Fen İşleri Müdürlüğü
A.2.Yaşam Kalitesinin Yükseltilmesi			
		SORUMLU BİRİM	İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİMLER
3	H.2.1 Yaşam Kalitesi Yüksek Yerleşimler	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	Plan ve Proje Müdürlüğü
4	H.2.2 Ulaşım	Fen İşleri Müdürlüğü	Plan ve Proje Müdürlüğü
5	H.2.3 Koruyucu ve Önleyici Sağlık Hizmetleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	Fen İşleri Müdürlüğü
			Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
6	H.2.4 Eğitim	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
			Fen İşleri Müdürlüğü
7	H.2.5 Konut	Plan ve Proje Müdürlüğü	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
8	H.2.6 Kentsel Esenlik ve Güvenlik	Zabıta Müdürlüğü	Temizlik İşleri Müdürlüğü
			Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
A.3 Üretimden Yana Olmak			
		SORUMLU BİRİM	İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİMLER
9	H.3.1.Sanayi Üretiminin Desteklenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
10	H.3.2. Tarımsal Üretimle Kırsalın Canlandırılması	Kırsal Hizmetler Müdürlüğü	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
11	H.3.3. İşsizlik ve Yoksulluğun Azaltılması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
A.4 Toplumsal İlişkilerin Geliştirilip Güçlendirilmesi			
		SORUMLU BİRİM	İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİMLER
12	H.4.1. Katılımcı ve Çoğulcu Demokrasi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
13	H.4.2. Kent Hakkı Boyutunda Katılımcı Bütçe	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme Müdürlüğü
14	H.4.3. Sosyal Dayanışma ve Destek	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
A.5.1 Kamusal Müşterekleri Koruma ve Sahiplendirme			
		SORUMLU BİRİM	İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİMLER
15	H.5.1. Çevre ve Doğal Değerler	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
			Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
			Fen İşleri Müdürlüğü
16	H.5.2. Tarihi ve Arkeolojik Değerler	Plan ve Proje Müdürlüğü	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü
A.6.1 İyi Yönetim			
		SORUMLU BİRİM	İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİMLER
17	H.6.1. Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğin Arttırılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
			Bilgi İşlem Müdürlüğü
18	H.6.2. Taşıt, Makine ve Hizmet Binalarının Etkin Kullanımı ve Geliştirilmesi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü
19	H.6.3. Kurumsal Yönetim	Mali Hizmetler Müdürlüğü	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
			Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
			Emlak İstimlak Müdürlüğü
20	H.6.4. Kurumsal İletişim, Halkla İlişkiler ve Hemşeri Memnuniyeti	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
A.7 Kültür, Sanat, Spor			
		SORUMLU BİRİM	İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİMLER
21	H.7.1 Kemalpaşa'nın, ulusal ve uluslararası alanda tanınıp bilinen bir kültür ve sanat merkezine dönüştürülmesi:	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	Fen İşleri Müdürlüğü
22	H.7.1.2. Kemalpaşa'daki yerel kültürün ulusal ve uluslararası boyutta gelişmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
23	H.7.3. Kemalpaşa'yı ulusal ve uluslararası alanda önemli bir doğa sporları merkezi haline getirmek	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
24	H.7.4 Geniş toplum kesimlerinin spor yapmasını sağlayacak uygulamalar geliştirmek	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	Fen İşleri Müdürlüğü
			Park ve Bahçeler Müdürlüğü



İzleme ve Değerlendirme

18. İZLEME VE DEĞERLENDİRME

•İzleme

Stratejik Plan'ın izlenip değerlendirilmesi, hem performans göstergelerinin fiziksel gerçekleşme değerleri üzerinden hem de mali gerçekleşme değerleri üzerinden yapılacaktır. Faaliyet ve projelerin aylık dönemlerdeki ilerlemesi harcama birimlerinde belirlenen sorumlular tarafından birim ölçeğinde işlenecek ve Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından belediye düzeyinde raporlanacaktır.

Düzenlenen raporlar, üst yönetim başkanlığında, tüm harcama birimleri yöneticileri ile Strateji Geliştirme Müdürlüğü'nün katılımıyla gerçekleştirilecek toplantılarda ele alınacak ve yıl ölçeğinde oluşturulan amaç, hedef performans göstergeleri ile faaliyet/projelerin maliyetli değerlendirmeleri ortaya konulacaktır.

Bu toplantılarda performans programında detaylandırılan faaliyet ve projeler dikkate alınacak ve izleme ve değerlendirme sayesinde yöneticiler, bilgiye dayalı kararlar ile amaç ve hedeflerden sapma olduğu takdirde iyileştirici önlemleri alacaklardır.

İzleme ve değerlendirme toplantılarında elde edilen bilgiler kullanarak stratejik plan gözden geçirilecek, hedeflenen ve ulaşılan sonuçlar karşılaştırılacak ve Stratejik Planın kalan süresi için hedeflere nasıl ulaşılacağına ilişkin gerekli önlemler ortaya konularak, ilgili birimler görevlendirilecektir. Bu karşılaştırma sonucunda gerekli görülen durumlarda stratejik planın güncellenmesi kararı verilebilecektir.

•Değerlendirme

Stratejik planda yer alan hedeflerin izlenmesine ilişkin değerlendirme, 6 aylık dönemler halinde yıl içinde 2 kere yapılacaktır. Strateji Geliştirme Kurulu'nun yapacağı değerlendirme için hazırlık çalışmaları Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından yürütülecektir. Performans göstergelerinin dönemsel gerçekleşme değerleri bir rapor halinde kurula sunulacak, rapor kurul tarafından değerlendirilecek ve ihtiyaç duyulan alanlarda gerekli önlemlerin alınması sağlanacaktır. Her yıl biri Ocak, diğeri Temmuz ayında yapılacak olan bu değerlendirme toplantılarında alınacak kararların uygulanması, Kurulda yer alıp Strateji Geliştirme Müdürlüğü'nden sorumlu Başkan Yardımcısı sorumluluğunda olacaktır.



Yararlanılan Kaynaklar

19. YARARLANILAN KAYNAKLAR

Kemalpaşa Belediyesi 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı'nın hazırlık sürecinde, Kemalpaşa ile ilgili olarak yapılan geniş bir literatür taraması çerçevesinde, yerli ve yabancı birçok kitap, dergi, makale, bildiri, tez, rapor, araştırma ve istatistikten yararlanılmıştır.

Bu çalışmalar sırasında, ülkemizin, Ege Bölgesi'nin ve İzmir'in önemli bir sanayi ve tarım kenti olan Kemalpaşa ile ilgili yayınların beklenenden az olduğu ve konu ile ilgili olan kişi ve kurumlar tarafından yeterince bilinmediği anlaşıldığından; planın hazırlık süreci içinde yararlanılan tüm yayınlar, sağlanacak desteklerle bu yayınlara yenilerinin eklenmesi dileğiyle aşağıdaki liste ile paylaşılmıştır.

Belediye Belgeleri (9)

- Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan KARAKAYA'ya ait seçim belgeleri.
- Kemalpaşa Belediyesi 2015, 2016, 2017 ve Kesin Hesapları.
- Kemalpaşa Belediyesi 2015, 2016, 2017, 2018 ve 2019 Yılları Faaliyet Raporları.
- Kemalpaşa Belediyesi 2015, 2016, 2017, 2018 ve 2019 Yılları Gelir ve Gider Bütçeleri.
- Kemalpaşa Belediyesi 2015, 2016, 2017, 2018 ve 2019 Yılları Performans Programları.
- Kemalpaşa Belediyesi Stratejik Planı 2015-2019.
- Kemalpaşa Turistik Haritası.
- Sosyal Market Broşürü.
- **Erişkin, D., Ünver, S., Filizkaya, C.** (2019) Kemalpaşa Belediyesi Yerel Yönetimlerde Engelli Hizmetleri Çalıştayı Sonuç Raporu, 18 Temmuz 2019, Kemalpaşa.

Kitaplar (6)

- Kemalpaşa Kültür ve Çevre Sempozyumu, 3-5 Haziran 1999, İzmir.
- **Sağ, R.** (2017) Nif'ten Kemalpaşa'ya, Biz Bizans Başkentinin Türkleşme Süreci, Nisan, 2017.
- Sphere İnsani Yardım Sözleşmesi ve İnsani Yardımda Asgari Standartlar, 2011.
- **Sürgevil, S.** (2000) Kemalpaşa (Nif) ve Çevresinin Tarihi, İzmir, 2000.
- **Ünaydın, Ruşen Eşref;** Atatürk'ü Özleyiş II, Cumhuriyet Gazetesi Yayınları, Kasım 1998, İstanbul.
- Türkiye'nin Önemli Doğa Alanları, "Nif Dağı", Doğa Derneği, Cilt 1, 2, Kitap Yayınevi, 2006, Ankara, s. 216-217.

Ansiklopediler (1)

- **İzmir Kent Ansiklopedisi Coğrafya Cildi 1**, Ed. Nevzat Gümüş, İsmail Buldan, 2014, İzmir.

Makaleler ve Bildiriler (88)

- **Akçiçek, E.** (1999) Kirazın Beslenme ve Sağlık Açısından Önemi, Kemalpaşa Kültür ve Çevre Sempozyumu, 3-5 Haziran 1999, İzmir, s. 533-538.
- **Altınbaş, Ü.,** Kurucu, Y., Bolca, M., Duran, A. R. (1999) Kemalpaşa İlçesi (İzmir) ve çevresinde Amaç Dışı Arazi Kullanım Sorunu, Kemalpaşa Kültür ve Çevre Sempozyumu 3-5 Haziran 1999, İzmir, s. 379-386.
- **Altınbaş, Ü.,** Kurucu, Y., Bolca, M. (1999) Kemalpaşa İlçesi (İzmir) Yöresinin Toprak Potansiyeli, Kemalpaşa Kültür ve Çevre Sempozyumu 3-5 Haziran 1999, İzmir, s. 85-92.
- **Aslanboğa, İ., Gül, A.;** (1999) Kemalpaşa Ormanların Rekreatif Değeri, Kemalpaşa Kültür ve Çevre Sempozyumu 3-5 Haziran 1999, İzmir, s. 97-104.
- **Baki, R.** (2003) Avrupa Birliği Ülkeleri ile Türkiye'deki Lojistik Köy Uygulamaları ve Uygun Kuruluş Yeri Seçimi, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 2, s. 148-162.
- **Batur, M.** (2003) İzmir'in Ekoturizm Potansiyeli, TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu, 28-30 Kasım 2003, s. 597-621
- **Baykan, D.** (2011) Nif (Olympos) Dağı Kazısı Metal Buluntularının Tipolojik ve Analitik Değerlendirmesi, 27. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, 23-28 Mayıs 2011, s. 231-246.
- **Baykan, D.** (2015) M.Ö. 1. Bin Nif Dağı Metalurji Verileri, 31. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, 11-15 Mayıs 2015, s. 21-36.
- **Bayram, A.** (1999) Kemalpaşa Bölgesi'nde Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliği, Kemalpaşa Kültür ve Çevre Sempozyumu 3-5 Haziran 1999, İzmir, s. 480-484.
- **Bilgi, N.** (2014) Hamza Baba Köyü'nün XIX. Yüzyıl Ortalarındaki Sosyal ve Ekonomik Yapısı (2444 Numaralı Temettuat Defteri'ne Göre), Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 2014/69, s. 41-80.
- **Bilgi, N.** (1999) Tanzimat'tan Günümüze Kemalpaşa'nın Nüfusu, Kemalpaşa Kültür ve Çevre Sempozyumu, 3-5 Haziran 1999, İzmir, s. 315-326.
- **Bilgin, M., Derin, B.** Nif (Olympos) Dağı Karamattepe Yerleşmesinde Bulunan Kuşlu Kotyle ve Skyphoslarla İlgili İlk Değerlendirmeler, s. 97-113.
- **Canav Özgümüş, Ö.,** Kanyak, S. (2012) Nif (Olympos) Dağı Kazıları Cam Buluntuları, Türkiye'de Arkeometrinin Ulu Çınarları, Editörler: Ali Akın Akyol, Kameray Özdemir, Homer Kitabevi, İstanbul, s. 295-301.
- **Çakıcı, H., Çiçekli, M., Arslan, H.** (2012) Bağyurdu - İzmir Yöresi Kiraz Plantasyonlarının Beslenme Durumu, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 49 (1): 7-15.
- **Çamur, A.;** (2017) Suriyeli Mülteciler ve Belediyelerin Sorumluluğu - İzmir Örneği, Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 2, s. 113-129.
- **Çetinkaya, C. P., Barbaros, F.;** Su Yönetimi Senaryoları İle Gediz Nehri Yıllık Su Bütçesi Performansının Değerlendirilmesi, TMMOB 2. Su Politikaları Kongresi.

- **Çevik, Ö.**, Ulucak Höyük Kazısı,
- **Çilingiroğlu, A., Çevik, Ö., Çilingiroğlu, Ç. Ulucak Höyüğü**, (2012) Ege Üniversitesi Arkeoloji Kazıları, s. 158-168.
- **Deniz, B.** (1999) Kemalpaşa (İzmir) Civarında Yaşayan Sancaklı Yörüklerinde Dokuma, Kemalpaşa Kültür ve Çevre Sempozyumu, 3-5 Haziran 1999, Kemalpaşa-İzmir, s. 131-148.
- **Derin, Z., Batmaz, A.** (2004) Bornova-Kemalpaşa (İzmir) Arkeolojik Envanteri 2003, TÜBA Kültür Envanteri Dergisi 2, s. 75-100.
- **Derin, Z., Özkan, T.** (1999) Ulucak Höyük Mezarlığı, Kemalpaşa Kültür ve Çevre Sempozyumu 3-5 Haziran 1999, İzmir, s. 113-119
- **Doğaner, S.;** Kemalpaşa Dağı'nın (Nif Dağı) Rekreasyon Açısından Önemi (İzmir), Sosyal Araştırmalar I, Derleyen: M. Yıldırım, M. Sarioğlu, Akademisyen Yayınevi, s. 135-150.
- **Eltem, R., Özdemir, G., Gezer, T.** (1999) Kemalpaşa Yöresinin Eysel ve Endüstriyel Atıksularını Taşıyan Nif Çayı'nda Bazı Kirlilik Parametrelerinin İncelenmesi, Kemalpaşa Kültür ve Çevre Sempozyumu 3-5 Haziran 1999, İzmir, s. 525-532.
- **Emekli, G.** (1999) Kemalpaşa'da Nüfus Gelişimi, Kemalpaşa Kültür ve Çevre Sempozyumu, 3-5 Haziran 1999, İzmir, s. 349-358.
- **Engindeniz, S., Çukur, F.** (2003) İzmir İli Kemalpaşa İlçesinde Şeftali Üretiminin Teknik ve Ekonomik Analizi Üzerine Bir Araştırma, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 40 (2): 65-72.
- **Eyice, S.** (1961) İzmir Yakınında Kemalpaşa (Nif)'da Laskaris'ler Sarayı, Türk Tarih Kurumu, Belleten, Cilt: XXV, Sayı: 97, s. 1-16.
- **Gökçe, O., Budak, S., Karaca, M.** (1999) İzmir-Kemalpaşa İlçesi'nde Arazi Kullanımı, Sorunları ve Çözüm Yolları Üzerine Bir Araştırma, Kemalpaşa Kültür ve Çevre Sempozyumu 3-5 Haziran 1999, İzmir, s. 451-458.
- **Gökçe, O.** (1999) Kemalpaşa İlçesi Dağ Köylerinde Kadının Sosyo-Ekonomik Durumu, Sorunları ve Çözüm Yolları, Kemalpaşa Kültür ve Çevre Sempozyumu, 3-5 Haziran 1999, Kemalpaşa-İzmir, s. 359-364.
- **Göktaş, F., Hakyemez, H.Y.** (2015) Kemalpaşa (İzmir) Pliyo-Kuvaterner Havzasının Stratigrafik Evrimi, Türkiye Jeoloji Bülteni, Cilt 58, Sayı 2, Nisan 2015, s. 1-28
- **Göktaş, F.** (2015) Kemalpaşa-Torbalı (İzmir) Havzasındaki Neojen Volkanizmasına İlişkin Kısa Not, Maen Tetkik ve Arama Dergisi, Sayı: 150, s. 165-169
- **Gül, A., Bilgin, F.** (1999) İzmir-Kemalpaşa İlçesinde Tarım-Orman İlişkileri, Sorunları ve Çözüm Önerileri, Kemalpaşa Kültür ve Çevre Sempozyumu, 3-5 Haziran 1999, İzmir, s. 371-378.
- **Gündoğdu, V., Demir, S., Şenol, N.** (1999) Büyük Menderes, Küçük Menderes, Gediz ve Kuzey Ege Nehir havzaları Entegre Su Kaynakları Yönetimi ve Kirlilik Kontrolü Projesi, Kemalpaşa Kültür ve Çevre Sempozyumu 3-5 Haziran 1999, İzmir, s. 507-510.
- **Güreşçi, E.** (2011) Kırıldan Kente Göç Edenler Üzerine Bir Araştırma - Kemalpaşa-İspir Örneği, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 7, Aralık 2011, s. 107-122.
- **Hepçan, Ş., Kaplan, A., Küçükerbaş, E., Özkan, B.** (2001) Kemalpaşa (İzmir) Kentsel Dış Mekânlarının Yeterliliği Üzerine Bir

- Araştırma, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Sayı: 38 (2-3), s. 143-150
- **İlker Akat,** (1999) Kemalpaşa İlçesinin Sınai ve Ticari Potansiyeli, Kemalpaşa Kültür ve Çevre Sempozyumu, 3-5 Haziran 1999, İzmir, 1999, s. 401-404.
- **İnce, N., Tercan, B., Subaşı, F.** (1999) Kemalpaşa İlçesinde Su Kirliliği Oluşturan Sanayi Tesislerinin Sektörel Dağılımı ve Su Kirliliği Kontrolü Açısından Ulusal Mevzuat, Kemalpaşa Kültür ve Çevre Sempozyumu 3-5 Haziran 1999, İzmir, s. 47-60.
- **Kahraman, O.** (1999) Kemalpaşa'da (İzmir) Göz Boncukculuğu, Kemalpaşa Kültür ve Çevre Sempozyumu, 3-5 Haziran 1999, Kemalpaşa-İzmir, s. 517-524.
- **Kaplan, A., Hepcan, Ş.** (1999) Kemalpaşa Kent Yerleşiminin Tarihi Sürecinde Fiziksel Gelişimi, Kemalpaşa Kültür ve Çevre Sempozyumu 3-5 Haziran 1999, İzmir, 1999, s. 393-400.
- **Kaptan, E.** (2015) Nif (Olympos) Dağı Karamatpepe'de Bulunan Çok Çukurlu Taş Havan, 31. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, 11-15 Mayıs 2015, s. 93-102.
- **Karadağ, A.** (1999) Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'nin Büyüme Eğilimleri ve Yeni Sorunlar, Kemalpaşa Kültür ve Çevre Sempozyumu 3-5 Haziran 1999, İzmir, s. 409-418.
- **Kayan, İ.** (1999) Kemalpaşa Çevresinde Geçmişten Günümüze Arazi Kullanımı ve Günümüzdeki Sorunlar, Kemalpaşa Kültür ve Çevre Sempozyumu 3-5 Haziran 1999, İzmir, s. 1-16.
- **Kaymakçı, M., Taşkın, T., Koşum, N., Şengül, Y.** (1999) Kemalpaşa İlçesi Hayvancılığının Yapısal Özellikleri ve Sorunları, Kemalpaşa Kültür ve Çevre Sempozyumu, 3-5 Haziran 1999, İzmir, s. 67-80.
- **Küçükerbaş, E. V., Özkan, M. B.** (1999) Kemalpaşa Kentsel Dış Mekânların İrdelenmesi, Kemalpaşa Kültür ve Çevre Sempozyumu 3-5 Haziran 1999, İzmir, s. 105-112.
- **Lenger, D. S.** (2013) Yeni Bulgular Işığında Kaunos'a Atfedilen Makedon Kralı Darpları, ADALYA XVI, s. 1-9.
- **Lenger, D. S.** (2013) Salamis'e Atfedilen Makedon Kralı Bronzlar Üzerine Bir Değerlendirme, OLBA XXI, s. 371-386.
- **Maral, H., Akgün, Y., Çınar, A.K., Karaveli, A.S.** (2015) İzmir'deki Afet Sonrası Toplanma ve Acil Barınma Alanları Üzerine Bir Değerlendirme, 3. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, 14-16 Ekim 2015,
- **Mercangöz, Z., Derin, Z. Doğer, L.** Kemalpaşa Laskarisler Sarayı.
- **Meriç, R.** (1983) Antik Dönemde Küçük Menderes Havzasının Tarihsel Coğrafyasına Genel Bir Bakış, s. 202-213.
- **Okçay, H.** (1999) Kanaat Önderlerinin Kadın Sağlığı Üzerine Etkileri: Kemalpaşa Bağyurdu Örneği, Kemalpaşa Kültür ve Çevre Sempozyumu, 3-5 Haziran 1999, Kemalpaşa-İzmir, s. 365-370.
- **Oluk, S., Gemici, Y.** (1999) Çal ve Çatma Dağlarının (Kemalpaşa-İzmir) Genel Vegetasyonu ve Ekonomik Öneme Sahip Doğal Bitkiler, Kemalpaşa Kültür ve Çevre Sempozyumu 3-5 Haziran 1999, İzmir, s. 61-66.
- **Onarlı, İ.;** Saruhanoğulları Beyliği'nin Ulu Evliyası: Hamzababa, s. 163-196

• **Onu, Z., Yanar, A., Saner, G., Gler, D.** (2019) Arıcılık Faaliyetin Ekonomik Yn zerine Bir Analiz - İzmir Kemalpaa İlesi rneęi, Ege niv1ersitesi Ziraat Fakltesi Dergisi, 56 (1):7-14.

• **Oral, Y., nal, .** (1999) Blgesel ve ehirsel Gelime Baskıları Aısından Kemalpaa Yresine İlikin Bazı Genel Deęerlendirmeler, Kemalpaa Kltr ve evre Sempozyumu 3-5 Haziran 1999, İzmir, 1999, s. 491-502.

• **Oskay, M., Tzn, .** (2015) Kemalpaa ve evresi (İzmir) Mikrobiotasının Belirlenmesi, C.B.. Fen Bilimleri Dergisi, Sayı 11.1, s. 59-68.

• **ner, N.** (2006) Aliaęa-Kemalpaa (İzmir) Yresinde Yapılan Kızılam ve Fıstıkamı Aęalandırmalarının Başarısı, Abant İzzet Baysal niversitesi Ormancılık Dergisi, 2 (1) 68-78.

• **zcan S.** (1999) İzmir Kemalpaa'nın Nadir Endemik Bitkileri, Kemalpaa Kltr ve evre Sempozyumu 3-5 Haziran 1999, İzmir, s. 81-84.

• **zdirek, M., Kmrc, A.** (1999) Kemalpaa İlesinde Bulunan Sanayi Tesislerinin evresel Etki Deęerlendirmesi (ED) Ynetmelięi Bakımından Deęerlendirilmesi ve Ulusal ED Mevzuatı, Kemalpaa Kltr ve evre Sempozyumu 3-5 Haziran 1999, İzmir, s. 39-46.

• **Peker, M.** (2015) İzmir İli Nif Daęı Kazısı Buluntusu Altın Diademe-ler, Akdeniz Medeniyetleri Dergisi, Blm 2, s. 307-312.

• **Saę, R.** (2016) Atatrk ve Nif/Kemalpaa, Nif Sanat Kltr Sanat Edebiyat Dergisi, Sonbahar, Yıl: 2, Sayı: 5, s. 2-6.

• **Sarpta, H., Trkman, A.** (1999) Kemalpaa Ovası Yeraltı Suyu Kirlilięi Durum alıması, Kemalpaa Kltr ve evre Sempozyumu 3-5 Haziran 1999, İzmir, s. 479-484.

• **Semenderoęlu, A.** (2011) Fetrek Maęaraları (Kemalpaa-İzmir), Marmara Coęrafya Dergisi, Sayı 23, s. 165-183.

• **Soykan, F.** (1999) Kemalpaa İlesinde (İzmir) Deęiim Srecini Yaayan Kırsal Yerlemeler, Kemalpaa Kltr ve evre Sempozyumu 3-5 Haziran 1999, İzmir, s. 337-348.

• **ahin, İ.** (2011) Evliya elebi'nin Nif-Bergama-İzmir Gzergahi, Trk Dnyası İncelemeleri Dergisi, XI/2, (Kı 2011) s. 155-179.

• **enol, S., etin, E. ., Gemici, Y.** (1999) Kemalpaa (İzmir)'nın Biyolojik Sorunlarına Genel Bir Bakı, Kemalpaa Kltr ve evre Sempozyumu 3-5 Haziran 1999, İzmir, s. 93-96.

• **imek, C., Demirkıran, Z., etiner, L., Gndz, O., cal, G.** (2009) Kemalpaa Ovasının  Boyutlu İnteraktif Hidrojeolojik Modeli, DEU Mhendislik Fakltesi Fen ve Mhendislik Dergisi, Cilt: 11, Sayı: 31, s. 10-21.

• **Tezcan, S., etinkaya, N., Demirkan, H., Glperin, N.;** Kemalpaa (İzmir) Kiraz Tarımı zerine Bir Deęerlendirme, Ege niversitesi Ziraat Fakltesi.

• **Tezcan, S., Glperin, N.** (2009) İzmir (Kemalpaa) İli Entegre Kiraz Bahelerinde Iık Tuzaklarla Yakalanan Takla Bcekleri (Coleoptera: Elateridae), Seluk niversitesi Seluk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 23 (50), s. 41-45.

• **Tezcan, S., Tezcan, F., Glperin, N.** (2006) Kemalpaa (İzmir)

Yresi Entegre ve Organik Kiraz Bahelerinde Zararlı Ynetimi Uygulamaları, Trkiye 3. Organik Tarım Sempozyumu, 1-4 Kasım 2006, s. 619-626.

• **Tok, E., Talaman, A., Atıcı, M.** (2013) Nymphaion (Kemalpaa) Yakınlarında Bir Roma Villasının Mozaikleri - Eski Ahit ykleri zerine Bir Yorum, JMR 6, s. 59-105.

• **Tl Tulunay, E.** (2005) Nif (Olympos) Daęı Aratırma Projesi - Yzey Aratırması 2004, Trk Eskiaę Bilimleri Enstits, Haberler, Mayıs 2005, Sayı 20, s. 33-35.

• **Tl Tulunay, E.** (2006) Nif (Olympos) Daęı Aratırma Projesi - Yzey Aratırması 2005, Trk Eskiaę Bilimleri Enstits, Haberler, Ocak 2006, Sayı: 21, s. 24-25.

• **Tl Tulunay, E.** (2007) Nif (Olympos) Daęı ve Aratırma Projesi 2006, Trk Eskiaę Bilimleri Enstits, Haberler, Ocak 2007, Sayı: 23, s. 32-34.

• **Tl Tulunay, E.** (2012) Smyrna (İzmir) Yakınlarında Birok Kltr Barındıran Daę - Nif (Olympos), Trk Eskiaę Bilimleri Enstits, s. 81-99.

• **Tl Tulunay, E.** (2002) Nif (Olympos) Daęı Aratırma Projesi n İnceleme Gezileri 1999-2001, Trk Eskiaę Enstits, Haberler, Mayıs 2002, Sayı: 14, s. 18-19.

• **Tl Tulunay, E.** (2008) Nif (Olympos) Daęı Kazı alımaları - 2007, Trk Eskiaę Bilimleri Enstits Haberler, Ocak 2008, Sayı: 25, s. 30-32.

• **Tl Tulunay, E.** (2009) Nif (Olympos) Daęı Kazısı - 2008, Trk Eskiaę Enstits, Haberler, Ocak 2009, Sayı: 27, s. 21-22.

• **Tl Tulunay, E.** (2010) Nif (Olympos) Daęı Kazısı - 2009, Trk Eskiaę Enstits, Haberler, Mayıs 2010, Sayı: 29, s. 35-36.

• **Tl Tulunay, E.** (2011) Nif (Olympos) Daęı Kazısı - 2010, Trk Eskiaę Enstits, Haberler, Mayıs 2011, Sayı: 31, s. 23-25.

• **Tl Tulunay, E.** (2012) Nif (Olympos) Daęı Kazısı - 2011, Trk Eskiaę Enstits, Haberler, Ocak 2012, Sayı: 33, s. 32-35.

• **Tl Tulunay, E.** (2013) Nif (Olympos) Daęı Kazısı - 2012, Trk Eskiaę Enstits, Haberler, Ocak 2013, Sayı: 35, s. 38-41.

• **Tl Tulunay, E.** (2014) Nif (Olympos) Daęı Kazısı - 2013, Trk Eskiaę Enstits, Haberler, Ocak 2014, Sayı: 37, s. 32-34.

• **Tl Tulunay, E.** (2015) Nif (Olympos) Daęı Kazısı - 2014, Trk Eskiaę Enstits, Haberler, Ocak 2015, Sayı: 39, s. 43-46.

• **Trkmen, M.** (2011) İzmir Nif Daęı Balıaoluk Yerleimine İlikin Gzlemler, Trk Eskiaę Bilimleri Enstits Anadolu Sohbetleri, s. 261-275.

• **rer, H.** (1999) Kemalpaa ve evresinde Trk-İslam Eserleri I (Camiler ve Trbeler), Kemalpaa Kltr ve evre Sempozyumu 3-5 Haziran 1999, İzmir, s. 149-192.

• **Verdier, J.;** Kemalpaa Daęı Etd (İzmir İli), s. 37-39.

• **Yaęmur, B., Onur, B.** (2011) İzmir Kemalpaa İlesi Kiraz Bahelerinin Verimlilik Durumları ve Aęır Metal İerikleri, Batı Akdeniz Tarımsal Aratırma Enstits Derim Dergisi, 28 (2): 1-13.

• **Yıldız, .** (1999) Kemalpaa'da Demografik Hareketlilik ve Toplumsal Deęime, Kemalpaa Kltr ve evre Sempozyumu, 3-5

Haziran 1999, İzmir, s. 405-408.

• **Yiğit, A., Gözlük Kırmızıoğlu, P., Yavuz, A. Y.** (2007) Nif (Olympos) Dağ Kazısı, 23. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, 28 Mayıs-1 Haziran 2007, s. 111-126.

Raporlar (17)

- Ekonomik ve Demografik Göstergelerle İzmir 2017 – EĞİAD.
- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2016 ve 2017 yılları İzmir İl Çevre Durum Raporları.
- Ekonomik ve Demografik Göstergelerle İzmir 2017 – EĞİAD.
- Halilbeyli Biyogaz Enerji Santrali ÇED Raporu, 2018.
- İklim Değişikliği Algı Araştırma Raporu, 2018.
- İzmir İli İlçelerinin Ekonomik Profili ve Alternatif Yatırım Olanakları – İZTO.
- İzmir İş Hayatı Stratejik Planı 2015-2023 – İZTO.
- İzmir Kalkınma Ajansı Kemalpaşa 2010-2023 İlçe Özet Raporu
- İzmir Kalkınma Ajansı Kemalpaşa 2014-2023 İlçe Özet Raporu
- İzmir Yakın Çevresinin Diri Fayları ve Deprem Potansiyelleri, MTA, 2005.
- Kalker Ocakları ve Kırmı Eleme Tesisi ÇED Raporu, Temmuz 2019.
- Mermer Ocağı ÇED Başvuru Dosyası, Ocak 2019.
- Organik ve Konvansiyonel Bal Üretiminin Teknik ve Ekonomik Yönden Geliştirilmesi ve Alternatif Pazar Olanaklarının Saptanması Üzerine Bir Araştırma: İzmir İli Kemalpaşa Örneği, T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsü, Ankara, 2011.
- Tavuk Yetiştirme ve Yumurta Üretim Kapasite Artışı Projesi, Temmuz 2019.
- TMMOB Çevre Mühendisleri Odası'nın 2016, 2017 ve 2018 yılı İzmir İl Çevre Durum Raporları.
- TMMOB İKK Akalan Taşocağı Genel Değerlendirme Raporu
- Ve-Ge Bant Kimyasalı Üretimi Proje Tanıtım Dosyası, 2019.

Planlar (39)

- 2014-2023 İzmir Bölge Planı.
- 2014-2023 Teknolojik Afetler Yol Haritası Belgesi
- 2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı.
- Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı 2015-2018
- Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi 2014-2023
- Gediz Havzası Hassas Su Kütelleri İyileştirme Eylem Planı
- Gediz Havzası Kirlilik Önleme Eylem Planı – 2015
- Gediz Havzası Koruma Eylem Planı- Proje Nihai Raporu
- Gediz Havzası Nehir Havza Yönetim Planının Yeraltı Suları Veritabanı
- Gediz Nehir Havzası Yönetim Planı
- Gediz Nehri Havza Yönetim Planı Yerüstü Suları Veritabanı
- Gediz-Bakırçay Havzası Sürdürülebilir Kalkınma Stratejisi
- Gençlik ve Spor Bakanlığı 2018 Yılı Faaliyet Raporu.
- İzmir İl Afet Müdahale Planı 2017

- İzmir Ulaşım Ana Planı 2030
- Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı 2018-2023
- KENTGES Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı 2010-2023.
- Kırsal Kalkınma Eylem Planı 2015-2018
- On Birinci Kalkınma Planı 2014-2018.
- Onuncu Kalkınma Planı 2014-2018.
- Orta Vadeli Mali Plan 2019-2021.
- Rekabetçiliği ve Sosyal Uyumu Geliştiren Kentsel Dönüşüm Programı Eylem Planı.
- Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi 2016-2021.
- Türkiye İklim Değişikliği Eylem Planı 2011-2023
- Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi 2015-2018
- Türkiye Turizm Stratejisi 2023
- Türkiye Ulaşım ve İletişim Stratejisi 2023
- Türkiye'nin İklim Değişikliği Uyum Stratejisi ve Eylem Planı
- Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı 2023
- Ulusal Havza Yönetim Stratejisi
- Ulusal İklim Değişikliği Strateji Belgesi 2010-2020
- Ulusal İstihdam Stratejisi 2014-2023 ve Eylem Planları 2017-2019.
- Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi 2014-2020
- Ulusal Otizm Eylem Planı 2016-2019
- Ulusal Standardizasyon Strateji Belgesi ve Eylem Planı 2017-2020
- Ulusal Su Planı 2019-2023 (100)
- Verimlilik Stratejisi ve Eylem Planı 2015-2018
- Yerelde Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi Programı
- Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Stratejik Planı 2018-2022.

Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri (30)

- **Akbaş, S.** (2016) Türkiye'de Karayolu Ulaşımına Kapalı Mekânlar-da Bisiklet Turizmi Güzergâh Standartlarının Belirlenmesi: Kemalpaşa Mahmut Dağı Ekoturizm Planlama Alanı Örneği, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir.
- **Aktaş, E.** (2016) Sanayi Alanlarına Yönelik Uygun Arazi Kullanım Potansiyelinin Araştırılması - Kemalpaşa Örneği, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İzmir.
- **Bayraktar, Ö. V.** (2012) Kemalpaşa (İzmir) Yöresinde Kirazın Çiçeklenme ve Meyve Dönemlerindeki Trips (Thysanoptera) Türlerinin Saptanması, Yayılış ve Bulunuş Oranlarının Belirlenmesi Üzerinde Araştırmalar, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir.
- **Bayraktar, Ö. V.** (2015) İzmir-Kemalpaşa Yöresinde GlobalGAP Uygulayan ve Uygulamayan Kiraz İşletmelerinin Teknik ve Ekonomik Yönünün Sürdürülebilir Tarım Açısından Değerlendirilmesi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İzmir.
- **Bingöl, G.** (2018) Kemalpaşa Ulucak Kasabası'ndaki Tarihi Mezar Taşları, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir.
- **Çavdar, B.** (2016) Orman Alanlarının Peyzaj Mekansal ve Yapı-

sal Analizi - İzmir İli Nif Dağı Örneği, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir.

- **Çetinkaya, E.** (2016) Türkiye’de Karayolu Ulaşımına Kapalı Mekânlarda Doğa Yürüyüşü Turizmi Güzergâh Standartlarının Belirlenmesi - Kemalpaşa Mahmutdağı Ekoturizm Planlama Alanı Örneği, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir.
- **Demirkan, A.** (2018) İzmir-Ulucak Kazısından Çıkarılan Bazı Arkeolojik Malzemelerin Kimyasal Analizleri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Edirne.
- **Doğan, B.** (2016) Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Kiraz İşletmelerinin Yatırımlardan Yararlanma Düzeyi ve İşletmelerin.... - Kemalpaşa İlçesi Örneği, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
- **Ekinci Kulu, N.** (2006) Kemalpaşa Yöresi Organik ve Entegre Kiraz Yetiştiriciliğinde Salihli Çeşidinin Beslenme ve Ağır Metal Durumlarının İncelenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans tezi, İzmir.
- **Ersin Genç, S.** (2017) Kemalpaşa Tahtacı Kültürü - Çınarköy Örneği, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir.
- **Fillik, A.** (2002) İzmir, Kemalpaşa, Nif dağında Yetişen Galanthus Gracilis Celak. Üzerinde Bazı Farmakognozik Çalışmalar, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir.
- **Girengir, F.** (2019) Nif Dağı Kazısı Örnekleri İle Antik Çağ Doku-ma Gereçleri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Edirne.
- **Gül, P.** (2005) Kemalpaşa İlçesi’nde Arazi Kullanım Bilincinin Değerlendirilmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir.
- **Haznedar, H. A.** (2016) Ekoturizm ve Ekogirişimcilik Potansiyelin Ortaya Konmasına Yönelik Bir Araştırma - Nazarköy Örneği, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir.
- **Özdemir, E.** (2019) Kazı Buluntuları Işığında Nif Dağı Kırsal Kesim Helenistik Dönem Keramikleri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Denizli.
- **Özer, B. Y.** (2019) Bizans’ın Restorasyonu - İznik İmparatorluğu’nun Kuruluşu ve I. Theodoros Laskaris Dönemi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
- **Özgümüş, Ö.** (2010) Nif (Olympos) Dağı Camları, Şişecam, Eylül-Ekim 2010, Sayı: 276 s.16-17.
- **Sevindik, K.** (2018) Ulucak Höyük Neolitik Dönem Tekstil Üretimi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Edirne.
- **Şahin, B.** (2012) Kemalpaşa (İzmir) Yöresinde Kirazın Çiçeklenme ve Meyve Dönemlerindeki Trips (Thysanoptera) Türlerinin Saptanması, Yayılış ve Bulunuş Oranlarının Belirlenmesi Üzerinde Araştırmalar, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir.
- **Şeker, G.** (2014) Coğrafi Bilgi (CBS) Destekli Arazi Kullanım Planlamasına Yönelik Bir Model Üretilmesi İzmir ili Kemalpaşa İlçesi Örneği, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İzmir.
- **Tamur, Ö. E.** (2010) Göç ve Toplumsal Cinsiyet - Kemalpaşa’da Gecekondu Kadınların Göç Deneyimi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
- **Tepe, Ç.** (2013) Kemalpaşa Havzası’nı Kontrol Eden Holosen Dönemi Aktif Faylarının Jeolojik, Jeomorfolojik Özellikleri ve Ki-

nematik Analizi, Gediz Grabeni Güneybatı Kolu, Batı Anadolu, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir.

Tüzün, Ö. (2015) Kemalpaşa ve Çevresi (İzmir) Mikrobiotasının Belirlenmesi (YLT) 2015 - Kemalpaşa ve Çevresi (İzmir) Mikrobiotasının Belirlenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Manisa.

- **Uluslan, E.** (2009) Kemalpaşa (İzmir) Yörükleri Halk Kültürünün Türkmenistan Halk Kültürü İle İlişkisi Üzerine Bir Araştırma, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir.
- **Uyaniker, G.** (2011) İzmir Kemalpaşa Örneğinde Tarımsal Arazinin Kentsel Arsaya Dönüşüm Sürecinin Rant Teorisi Çerçevesinde İncelenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir.
- **Uzun, D.** (2016) Ödemiş-Tire- Kemalpaşa Yöresi Kırsal Turizm ve Girişimciliğini Tespite Yönelik Bir Araştırma, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir.
- **Yavuz, A. Y.** (2010) Nif (Olympos) Dağı Araştırma ve Kazı Projesi’nden Çıkarılan Hayvan Kemiklerinin Zooarkeolojik Analizi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Adana.
- **Yörük, Ş.** (2010) Kemalpaşa İlçesinde Eğitim Çevre İlişkisi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Uşak.
- **Zafer, B.** (1991), Türkiye’de Doğa Koruma Alanları ve Doğal Sitelerin Belirleme ve Sınıflandırılmasında Kullanılacak Kriterlerin Saptanması Amacıyla İzmir Kemalpaşa Örneklemesine Dayalı Yöntem Araştırması, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İzmir.

Kazı Raporları (12)

- Kemalpaşa-Ulucak Höyük Kazıları 1999-2000 (2002) 23. Kazı Sonuçları Toplantısı, Cilt: 1, 28 Mayıs-1 Haziran 2001, s.341-350.
- Nif (Olympos) Dağı Araştırma Projesi Yüzey Araştırması 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 ve 2012 Yılları Kazı Raporları.
- Ulucak Höyük Kazıları 1998, 21. Kazı Sonuçları Toplantısı, Cilt: 1, 24-28 Mayıs 1999, s.359-370.
- Ulucak Höyük Kazıları ve Paleo-Coğrafya Araştırmaları 1995, XVIII. Kazı Sonuçları Toplantısı, Cilt: 1, 27-31 Mayıs 1996, Ankara, s. 411-439.

Araştırmalar (4)

- İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması 2004 – DPT.
- İllerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması 1996 – DPT.
- İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması 2003 – DPT.
- İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması SEGE 2011 - Kalkınma Bakanlığı.

İstatistikler (22)

- Adalet İstatistikleri, 2016, TÜİK.
- Adalet İstatistikleri, 2017, TÜİK.
- Adli İstatistikler 2018, Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü.

- Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İzmir Bölge Müdürlüğü'ne ait 2017/4 Dönemi İstatistikleri.
- Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin İl Bazında 2018 Yılı İstatistik Bülteni.
- Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması, TÜİK.
- İstatistiklerle Türkiye 2016, TÜİK.
- İstatistiklerle Türkiye 2017, TÜİK.
- İstatistiklerle Türkiye, 2018, TÜİK.
- İstatistiklerle Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 2003-2007.
- İşgücü İstatistikleri, TÜİK.
- Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü İstatistikleri.
- Mahallelerle ilgili TÜİK ve İzmir Büyükşehir Belediyesi istatistikleri
- Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2016.
- Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2017.
- TÜİK 2016, 2017 ve 2018 Yapı İstatistikleri.
- TÜİK ADNKS İstatistikleri.
- TÜİK Gelir ve İstihdam İstatistikleri.
- TÜİK Sağlık İstatistikleri.
- TÜİK Tarım İstatistikleri
- TÜİK Turizm İstatistikleri
- Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı'nın 2016, 2017 ve 2018 yıllarına ait istatistikleri.

NOTLAR



KEMALPAŞA BELEDİYESİ

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi İsmet İnönü Cd. No:111
Kemalpaşa/ İZMİR
0 232 988 11 11 - www.izmir-kemalpasa.bel.tr